

INHOUDSOPGAVE

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING	2
10 STUT- EN SLOOPWERK	2
10.32 PLAATSELIJK SLOOPWERK	2
23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN	3
23.42 VRIJDRAGENDE VLOERELEMENTEN	3
24 RUWBOUWTIMMERWERK	3
24.31 BALKCONSTRUCTIES	3
24.32 REGEL-, TENGEL- EN RACHELWERK	3
24.41 BESCHIETINGEN	5
30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	6
30.00 ALGEMEEN	6
30.21 DEMONTEREN/VERWIJDEREN BESTAANDE KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	6
30.26 AANPASSEN BESTAANDE KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	6
30.32 KOZIJNEN	7
30.80 HANG- EN SLUITWERK	7
32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN	9
32.21 DEMONTEREN/VERWIJDEREN BESTAANDE TRAPPEN EN BALUSTRADEN	9
32.26 AANPASSEN BESTAANDE TRAPPEN EN BALUSTRADEN	9
32.27 HERPLAATSSEN BESTAANDE TRAPPEN EN BALUSTRADEN	9
34 BEGLAZING	9
34.33 MEERBLADIG ISOLEREND GLAS	9
37 NA-ISOLATIE	10
37.26 AANBRENGEN NA-ISOLATIE	10
40 STUKADOORSWERK	10
40.40 PLEISTERWERK	10
40.82 LIJSTEN, ORNAMENTEN, FIGURATIES	11
42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN	12
42.35 DROOGBOUW DEKVLOEREN	12
45 AFBOUWTIMMERWERK	13
45.21 DEMONTEREN/VERWIJDEREN BESTAAND AFBOUWTIMMERWERK	13
45.26 AANPASSEN BESTAAND AFBOUWTIMMERWERK	13
45.27 HERPLAATSSEN BESTAAND AFBOUWTIMMERWERK	13
45.46 AFTIMMERINGEN	14
45.81 ISOLATIE	14
60 VERWARMINGSINSTALLATIES	15
60.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN	15

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

10 STUT- EN SLOOPWERK

10.32 PLAATSELIJK SLOOPWERK

- 10.32.22-a SLOOPWERK METSELWERK
0. SLOOPWERK METSELWERK
Constructiegegevens:
- niet-dragend metselwerk
Omvang sloopwerk: het ten behoeve van het aanleggen van installaties boren van gaten in de gemetselde binnenwanden
E.e.a. conform de sloop- en installatietekeningen
- .01 BINNENWAND
al het benodigde boorwerk tbv de aanleg van installaties
- 10.32.23-a SLOOPWERK HOUTCONSTRUCTIE
0. SLOOPWERK HOUTCONSTRUCTIE
Materiaalgegevens: houten vloerdelen en vloerbalken
Omvang sloopwerk: geheel
Opslag uitkomend materiaal: ter hergebruik opslaan
- .01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
De houten vloeren in de navolgende ruimten:
ruimte 0.01a en 0.01b
ruimte 0.02, 0.02a, 0.02b en 0.02c
- 10.32.41-a SLOOPWERK PLAAT-/PROFIELBEKLEDING
0. SLOOPWERK PLAAT-/PROFIELBEKLEDING
Materiaalgegevens
Omvang sloopwerk: geheel
Afvoer afkomend materiaal: gescheiden in containers
- .01 HELLEND DAK
Het verwijderen van de aftimmering aan de binnenzijde van het dakbeschoot
- 10.32.43-a SLOOPWERK STUKADOORWERK
0. SLOOPWERK STUKADOORWERK
Constructiegegevens:
Materiaalgegevens: stucwerk plafonds op riet
Omvang sloopwerk: geheel
Afvoer afkomend materiaal: gescheiden in containers
- .01 BINNENPLAFOND
de gestucte plafonds in ruimten:
ruimte 0.01a en 0.01b
ruimte 0.02, 0.02a, 0.02b en 0.02c
ruimte 0.03
ruimte 0.08
ruimte 1.01a, 1.01b en 1.01c
ruimte 1.02a, 1.02c en 1.02d
ruimte 1.03a,
ruimte 1.04a, 1.04b en 1.04c
ruimte 1.05a
ruimte 1.07
ruimte 1.08
ruimte 1.09
ruimte 2.02b
ruimte 2.05a, 2.05b en 2.05c (traptoren gehele plafond)
ruimte 2.03a, 2.03b en 2.03c

23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN

23.42 VRIJDRAGENDE VLOERELEMENTEN

- 23.42.31-a COMBINATIEVLOER
0. COMBINATIEVLOER, BETONNEN BALK (NEN-EN 15037-1:2008)
 Fabrikant: VBI
 Type: PS-renovatievloer standaard
 Hoogte (mm): 220
 Vorm: I-vorm.
 Sterkteklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): C25/30.
 Wapening (NEN 6008): B500 B.
 Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1:2011) (CEM): cementgebonden afwerkvloer met vloerverwarming
 1. COMBINATIEVLOER, EPS-VULELEMENTEN (NEN-EN 15037-4:2010+A1:2013)
 Fabrikant: VBI
- .01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
 De vloeren aanbrengen in de navolgende ruimten:
 ruimte 0.01a en 0.01b
 ruimte 0.02, 0.02a, 0.02b, 0.02c

24 RUWBOUWTIMMERWERK

24.31 BALKCONSTRUCTIES

- 24.31.11-a TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT
0. TIMMERWERK BALKLAGEN
 Afstand balken (h.o.h.) (m): 500mm
 1. GEZAAGD HOUT
 Houtsoort: Europees vuren.
 Kwaliteit (klasse): B.
 Dikte (mm): 75.
 Breedte (mm): 100.
 Lengte (mm): overeenkomstig tekening
 Bewerking: geschaafd.
 Toebehoren:
 - bevestigingsmiddel(en)
- .01 BINNENPLAFOND
 rekenen op het leveren en aanbrengen van balklagen tbv een verlaagd plafond in:
 ruimte 0.01c
 ruimte 0.02c
 ruimte 1.02c
 ruimte 1.03b
 ruimte 1.05a
 ruimte 1.07
 ruimte 1.08a
 ruimte 1.09

24.32 REGEL-, TENGEL- EN RACHELWERK

- 24.32.10-a TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT
0. TIMMERWERK REGELWERK
 Regelwerk:
 - stijl- en regelwerk
 Koven met een uitwendige afmeting van ca 400x400mm
 Het ten behoeve van het aanleggen van installaties aanbrengen van koofjes in de plafonds
 1. GEZAAGD HOUT
 Houtsoort: Europees vuren.
 Vochtgehalte (%): 14-16%
 Dikte (mm): 50.
 Breedte (mm): 75.

Lengte (mm): als aangegeven op tekening
Bewerking: geschaafd.

- .01 PLAFONDKOOF, BINNENPLAFOND
Rekenen op het aanbrengen van plafondkoven in de navolgende ruimten:
ruimte 0.01A - oostzijde
ruimten 0.02 en 0.02A westzijde
ruimte 0.03A oost- en westzijde
ruimte 1.01B oostzijde
ruimte 1.01C oostzijde
ruimte 1.02A westzijde
- 24.32.10-b TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT
0. TIMMERWERK REGELWERK
Regelwerk:
- verticaal
- Regelafstand: hoh 600mm
Ten behoeve van het isoleren van het tussen de gordingen aanbrengen van regelwerk
1. GEZAAGD HOUT
Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteit (klasse): B.
Vochtgehalte (%): 14-16%
Dikte (mm): 50.
Breedte (mm): 100.
Lengte (mm):
Bewerking: geschaafd.
- .01 PLAFONDKOOF, BINNENPLAFOND
Rekenen op het aanbrengen van regelwerk in alle ruimten van de zolderverdieping
- 24.32.20-a TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
0. TIMMERWERK, RACHELWERK
Afstand rachels (h.o.h.) (m): 300mm
Bevestigingswijze: tegen de bestaande balken / constructie
1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466:2010)
Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: C.
Dikte (mm): 20
Breedte (mm): 50
Vochtgehalte (%): 14-26%
Bewerking: geschaafd.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddel(en)
- .01 BINNENPLAFOND
het rachelwerk tbv de nieuwe gipsbeplating van de plafonds in de navolgende ruimten:
0.01a, 0.01b
0.02a, 0.02b en 0.02c
0.03a en 0.03b
0.04
0.06
0.07
0.08
1.01a, 1.01b en 1.01c
1.02a, 1.02c en 1.02d
1.03a, 1.03b en 1.03c
1.04a, 1.04b en 1.04c
1.05
1.07
1.08a en 1.08b
1.09
2.01a, 2.01b en 2.01c
2.02a, 2.02b en 2.01c
2.03a, 2.03b en 2.03c
2.05 t/m 2.11

24.41 BESCHIETINGEN

- 24.41.20-a TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
0. BESCHIETING MET GIPSPLATEN
Ondergrond: houten regelwerk.
Stuiknaden: moeten zijn gesloten.
Bevestigingsmiddelen mogen het kartonoppervlak niet beschadigen.
Beplating: tweelaags.
Bevestigingswijze: geschroefd.
Afwerkingsniveau (STABU Standaard, hoofdstuk 44, bijlage B) (klasse): B.
 1. GIPSKARTONPLAAT
Type: WR
Beoogd gebruik: plafondplaten, gestuct
Materiaal: gips stucplaat.
Oppervlak: karton.
Dikte (mm): 12,5
Toebehoren:
 - voegwapeningsmateriaal
 - voegafwerkingsmateriaal
 - dunpleistermateriaal
 - bevestigingsmiddel(en)
 De naden van de gipsplaten halfsteens overlappend toepassen
- .01 BINNENPLAFOND
de nieuwe beplating van de plafonds in de navolgende ruimten:
0.01a, 0.01b en 0.01c
0.02a, 0.02b en 0.02c
0.03a en 0.03b
0.04
0.06
0.07
0.08
1.01a, 1.01b en 1.01c
1.02a, 1.02b, 1.02c en 1.02d
1.03a, 1.03b en 1.03c
1.04a, 1.04b en 1.04c
1.05
1.07
1.08a en 1.08b
1.09
2.01a, 2.01b en 2.01c
2.02a, 2.02b en 2.01c
2.03a, 2.03b en 2.03c
2.05 t/m 2.11
- 24.41.23-a TIMMERWERK, BESCHIETING, MINERALE KORRELPLAAT
0. TIMMERWERK BESCHIETING
Het 30 min brandwerend bekleden van binnendeuren
 1. MINERALE KORRELPLAAT
Fabrikant: Promat
Type: Promatect-H
Dikte (mm): 12mm
Toebehoren:
 - bevestigingsmiddel(en)
- .01 BINNENDEUREN
Brandwerend bekleden van de navolgende binnendeuren:
Begane grond:
DM01
DM02
DM03
DM04
DM06
DM07
Verdieping:
DM01

- 30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
- 30.00 ALGEMEEN
- 30.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN
- 30.21 DEMONTEREN/VERWIJDEREN BESTAANDE KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
- 30.21.10-a VERWIJDEREN TIMMERWERK
0. RESTAURATIEWERK, VERWIJDEREN ONDERDEEL TIMMERWERK
Onderdeel: dubbel deurstel met bijzondere beglazing
Restauratiecategorie (URL 4001):
Opslag uitkomend materiaal: de uitkomende deuren beschermd inpakken en ter hergebruik veilig en droog opslaan
- .01 BINNENDEUR
de binnendeuren uit kozijn H5
- 30.21.10-b VERWIJDEREN TIMMERWERK
0. RESTAURATIEWERK, VERWIJDEREN ONDERDEEL TIMMERWERK
Onderdeel: houten binnendeuren
Restauratiecategorie (URL 4001):
Opslag uitkomend materiaal: de uitkomende deuren beschermend inpakken en ter hergebruik opslaan
- .01 BINNENDEUR
Het uitnemen en opslaan van de navolgende binnendeuren:
Begane grond:
V1 t/m V6
Verdieping:
V1 t/m V8
Zolder
V1
- 30.26 AANPASSEN BESTAANDE KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
- 30.26.61-a VERBETEREN KOZIJNEN
0. RESTAURATIEWERK, VERBETEREN HOUTEN KOZIJNEN
Onderdeel: kozijn H5
Restauratiecategorie (URL 4001): 3c.
Verbeteren
Detaillering: rekenen op het 60 mm verjongen van het kalf
Hang- en sluitwerk afnemen en op de nieuwe plaats aanbrengen; de oude hang- en sluitwerksponning weer dichtzetten
1. HOUTEN PUI/KOZIJN
Toebehoren:
- bevestigingsmiddel(en)
- .01 BINNENKOZIJN/-PUI
het kalf van kozijn H5
- 30.26.61-b VERBETEREN KOZIJNEN
0. RESTAURATIEWERK, VERBETEREN HOUTEN KOZIJNEN
Onderdeel: bestaande binnendeurkozijnen
Restauratiecategorie (URL 4001): 3c.
Houtsoort (URL 4001, tabel 1): europees grenen
Profilering: overeenkomstig bestaand.
Sponningen: opdikken tot minimaal 25 mm
Tochtprofielen leveren en rondom aanbrengen
1. HOUTEN BINNENDEURKOZIJN
Toebehoren:
- bevestigingsmiddel(en)
- .01 BINNENKOZIJN/-PUI
Het opdikken van de sponningen van kozijnen:
Begane grond:
DM01

DM02
DM03
DM04
DM06
DM07

Verdieping:
DM01

- 30.26.63-a VERBETEREN DEUREN
0. RESTAURATIEWERK, VERBETEREN HOUTEN DEUREN
Onderdeel: binnendeuren
Restauratiecategorie (URL 4001): 3c.
Verbeteren: de omschreven deuren aan de onderzijde ca 60 mm af te korten
ivm nieuw vloerpakket
Hang- en sluitwerk: afnemen, ontroesten, roestwerend behandelen en
herplaatsen.
 1. HOUTEN DEUR
Model: paneel.
- .01 BINNENDEUR
het inkorten van de navolgende deuren:
- begane grond H1 t/m H6
 - verdieping DM1
 - verdieping H1 t/m H11

30.32 KOZIJNEN

- 30.32.12-a METALEN PUI/KOZIJN
0. METALEN BINNENKOZIJN
Fabrikant: Isoglas Haarlem BV
Type: PPro-Thermo, Thermisch isolerend
Beoogd gebruik: Achterzetbeglazing
De nieuw te maken achterzetbeglazingen dienen per kozijn te worden
ingemeten.
Aluminiumsoort en -kwaliteit (NEN-EN 1396) (EN-AW): 6060 T66.
Aanslagprofiel: aluminium 40x40x4
 3. MONTAGE KOZIJNEN
De aansluitingen van de kozijnen moeten aan de volgende functionele eisen
voldoen:
 - luchtdoorlatendheid (c) (NEN 2686:1988/A2:2008) (dm³/s.m¹.Pa):
 - waterdichtheid (Pmax) (NEN 2778:2015) (Pa):
 De spouw tussen de bestaande ramen en de nieuw aan te brengen
achterzetbeglazing te ventileren met buitenlucht. Hiertoe gaatjes rond 10 mm
in de bestaande ramen boren en voorzien van koperen buisjes.
De hoeveelheid aan te brengen gaten en buisjes op aanwijzing van de
bouwfysicus.
- .01 BUITENKOZIJN/-PUI
De achterzetkozijnen in ruimten:
0.01A en 0.01B
0.02, 0.02A en 0.02B
0.08
1.01A en 1.01B
1.02A, 1.02B en 1.02C
1.03A
1.04A en 1.04B
1.05A
1.07
1.08A
2.01A en 2.01B
2.5A en 2.05C

30.80 HANG- EN SLUITWERK

- 30.80.31-a DEUR-/RAAMSLLOT
0. DEUR-/RAAMSLLOT (NEN-EN 12209:2003/AC:2005)
Type: cilinderinsteekslot.
Inbraakwerendheidsklasse (NEN 5089): 1-ster.
Gebruikscategorie: 1, woning.
Geschikt voor brand-/rookdeur (klasse):

Sluiting (klasse): A, cilindersluiting, handmatig.
 Krukas (klasse): 1, geveerd.
 De bestaande krukken hergebruiken
 Toebehoren:
 - sleutel (st.):
 - bevestigingsmiddel(en)

- .01 BINNENDEUR
 De navolgende deuren voorzien van een cilinderinsteekslot:
Begane grond:
 DM01
 DM02
 DM03
 DM04
 DM06
 DM07
Verdieping:
 DM01

- 30.80.35-a DRANGER
 0. TS 4000 RFS, VRIJLOOPDRANGER MET ELEKTRISCHE VERGRENDINGSVOORZIENING EN ROOKMELDER, 230 V 50 HZ, GECONTROLEERDE SLUITVERLOOP, BRAND-/ROOK-/VLUCHTDEUR
 Fabrikant: GEZE Benelux BV.
 Beoogd gebruik: vrijloopdranger met elektrisch aangedreven vergrendelingsvoorziening en rookmelder, 230 V 50 Hz, voor gebruik op brand- en/of rookwerende deuren of vluchtdeuren.
 Gebruikscategorie: 4, openingsbereik >180°.
 Duurzaamheid (klasse): 8, 500.000 testcycli.
 Corrosieweerstand (6) (NEN-EN 1670) (klasse): 4, zeer hoog.
 Openingsbereik (°): 0-180.
 Overbrenging: schaararm, elektro-mechanisch met ontgrendelingsknop en rookmelder.
 Sluitsnelheid: traploos instelbaar.
 Eindslag: traploos instelbaar.
 Materiaal: aluminium.
 Deurdranger (NEN-EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006): geïntegreerd, mechanisch.
 Oppervlaktebehandeling afdekkap: gelakt.
 Kleur afdekkap: overeenkomstig afwerkkleur deuren

- .01 BINNENDEUR
 Rekenen op het leveren en aanbrengen van deurdrangers op de navolgende deuren:
Begane grond:
 DM01
 DM02
 DM03
 DM04
 DM06
 DM07
Verdieping:
 DM01

- 30.80.38-a SLOTCILINDER
 0. SLOTCILINDER
 Profieluitvoering: europaal, 17 mm.
 Sleutelprofiel: conventioneel.
 Profielcilinder uitvoering: knop profielcilinder.
 Materiaal: chroom nikkel staal.
 Geschikt voor brand-/rookdeur (4) (NEN-EN 1303) (klasse): B, geschikt voor rook- en brandwerende deursets.

- .01 BINNENDEUR
 Het aanbrengen van profielcilinders in de navolgende deuren:
Begane grond:
 DM01
 DM02
 DM03
 DM04
 DM06
 DM07
Verdieping:

DM01

32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN

32.21 DEMONTEREN/VERWIJDEREN BESTAANDE TRAPPEN EN BALUSTRADEN

- 32.21.31-a ONTMANTELEN TIMMERWERK, RESTAURATIE
0. RESTAURATIEWERK, ONTMANTELEN ONDERDEEL TIMMERWERK
 Onderdeel: de trapleuning van trap II langs de buitenmuur
 Restauratiecategorie (URL 4001):
 Materiaalgegevens: hout
 Omvang ontmanteling: geheel
 Opslag afkomend materiaal: veilig en droog opslaan
- .01 TRAPLEUNING
- de trapleuningen van trap II
 - de trapleuningen van trap III
 - de trapleuningen van trap IV
 - de trapleuningen van trap V

32.26 AANPASSEN BESTAANDE TRAPPEN EN BALUSTRADEN

- 32.26.10-a KOPIEREN ONDERDEEL HOUT
0. RESTAURATIEWERK, KOPIËREN BESTAANDE ONDERGROND HOUT
 Onderdeel: trapboom langs muur
 Restauratiecategorie (URL 4001): 3a.
 Kopiëren van de bestaande trapbomen langs de wanden
 Houtsoort: Grenen
 Profilerings: exact overeenkomstig bestaande boom
 Verbinding: genageld
 Oppervlaktebehandeling: gegrond
 De nieuwe trapboom contra mallen op de vorm van de treden.
1. GEZAAGD HOUT
- .01 TRAPBOOM
- de trapboom van trap II langs de buitenmuur
 - de trapboom van trap III langs de buitenmuur
 - de trapboom van trap IV langs de muur
 - de trapboom van trap V langs de buitenmuur

32.27 HERPLAATSEN BESTAANDE TRAPPEN EN BALUSTRADEN

- 32.27.11-a HERPLAATSEN TIMMERWERK, RESTAURATIE
0. RESTAURATIEWERK, HERPLAATSEN ONDERDEEL TIMMERWERK
 Onderdeel: houten trapleuningen
 Restauratiecategorie (URL 4001):
 Bevestigingswijze: nagelen en verlijmen
 De trapleuningen conform bouwbesluit op de juiste hoogte monteren. Hierbij van te voren rekening te houden met het aanbrengen van voldoende stevig constructiehout in de voorzetwanden.
- .01 TRAPLEUNING
- de trapleuning van trap II
 - de trapleuningen van trap III
 - de trapleuningen van trap IV

34 BEGLAZING

34.33 MEERBLADIG ISOLEREND GLAS

- 34.33.10-a MEERBLADIG ISOLEREND GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
0. MEERBLADIG ISOLEREND GLAS (NEN-EN 1279-5:2005+A2:2010)
 Type: HR
 Beoogd gebruik: in de achterzetkozijnen
 Randverbinding (type): thermisch onderbroken aluminium.
 Buitenruit (NEN-EN 572-9:2004): floatglas.
 Dikte buitenruit (mm): 6
 Spouwbreedte (mm): 6
 Binnenruit (NEN-EN 572-9:2004): floatglas.

- Dikte binnenruit (mm): 4
1. BEGLAZEN MET KIT EN GLASLATTEN
Beglazingssysteem: van binnen uit.
Beglaasd met (NPR 3577): elastische kit, rugvullingsmateriaal en glaslatten.
Steun-, stel- en glaslatblokjes: in de sponning gelijmd.
 4. KIT
- .01 BUITENKOZIJN/-PUI
De achterzetkozijnen in ruimten:
0.01A en 0.01B
0.02, 0.02A en 0.02B
0.08
1.01A en 1.01B
1.02A, 1.02B en 1.02C
1.03A
1.04A en 1.04B
1.05A
1.07
1.08A
2.01A en 2.01B
2.5A en 2.05C

37 NA-ISOLATIE

37.26 AANBRENGEN NA-ISOLATIE

- 37.26.16-a AANBRENGEN NA-ISOLATIE PANNENDAK, ISOLATIECONCEPT V-b
0. AANBRENGEN NA-ISOLATIE PANNENDAK, ISOLATIECONCEPT B-2
Onderdeel: hellende dakvlakken
Restauratiecategorie (URL 4014): 3c, verbeteren.
Aanbrengen na-isolatie pannendak volgens isolatieconcept B-2, binnenisolatie
- tussen sporen/gordingen, met spouw, overeenkomstig URL 4014 bijlage 5.
Systeemopbouw:
- spouw.
- isolatieplaat, minerale wol.
- houten regels.
- dampremmende folie, $S_d > 10$ m.
Naden dampremmende folie: afgeplakt met tape.
De dampremmende laag moet een strak en gesloten geheel vormen.
- .01 HELLEND DAK
De binnenzijde van alle hellende dakvlakken

40 STUKADOORSWERK

40.40 PLEISTERWERK

- 40.40.20-a PLEISTERWERK
0. WITPLEISTERWERK
Pleistersysteem
Ondergrond: gipsplaat.
Pleisterlaagdikte(n) (mm): 5 mm
Oppervlaktebeoordelingscriteria (STABU Standaard, hoofdstuk 40, bijlage A)
(groep): binnen groep 0.
 3. IMPREGNEERMIDDEL
Fabrikant: Gyproc o.g.
Type: Voorstrijk hechtlaag
 5. PLEISTERMORTEL, GP (NEN-EN 998-1:2016)
Fabrikaat: Gyproc o.g.
Type Multi stuc
Oppervlaktestructuur: glad
- .01 BINNENPLAFOND
De gipsplaten in de navolgende ruimten te stucen:
0.01a, 0.01b
0.02a, 0.02b en 0.02c
0.03a en 0.03b
0.04
0.06

0.07
 0.08
 1.01a, 1.01b en 1.01c
 1.02a, 1.02b, 1.02c en 1.02d
 1.03a, 1.03b en 1.03c
 1.04a, 1.04b en 1.04c
 1.05
 1.07
 1.08a en 1.08b
 1.09
 2.01a, 2.01b en 2.01c
 2.02a, 2.02b en 2.01c
 2.03a, 2.03b en 2.03c
 2.05 t/m 2.11

- 40.40.20-b PLEISTERWERK
0. VERWERKEN PLEISTERMORTEL - BINNENTOEPASSING
 Ondergrond: Wall-in-one
 Kwaliteitseis gladde pleisterlaag (NEN-EN 13914-2, tabel 5) (klasse): Q3.
 Laagdikte (mm): 5 mm.
3. IMPREGNEERMIDDEL
 Fabrikant: Gyproc o.g.
 Type: Voorstrijk hechtlaag
5. PLEISTERMORTEL, GP (NEN-EN 998-1:2016)
 Fabrikaat: Gyproc o.g.
 Type Multi stuc
 Oppervlaktestructuur: glad
- .01 BINNENPLAFOND
 De met voorzetwanden afgewerkte binnenzijden van buitenmuren

40.82 LIJSTEN, ORNAMENTEN, FIGURATIES

- 40.82.10-a LIJST
0. SIERLIJST, GIPS
 Met de hand getrokken gipslijsten
 Materiaal (NEN-EN 13279-1:2008): gips.
 Vorm: platte plafondplint (Joodse plint)
 Afmetingen (hxb) (mm): 6 x 150 mm.
 Lengte (mm): langs alle wanden
- .01 LIJST, BINNENPLAFOND
 Het met een lijst afwerken van de plafonds in de navolgende ruimten:
 0.01a, 0.01b
 0.02, 0.02a en 0.02b
 0.03a en 0.03b
 0.04
 0.06
 0.07
 0.08
 1.01a, 1.01b en 1.01c
 1.02a, 1.02c en 1.02d
 1.03c
 1.04a, 1.04b en 1.04c
 1.05
 1.07
 1.08a en 1.08b
 1.09
 2.01a, 2.01b
 2.02a, 2.02b
 2.05a, 2.05b en 2.05c

- 40.82.10-b LIJST
0. SIERLIJST, GIPS
 Met de hand getrokken plafond gipslijsten
 Vorm: exacte imiteren van de bestaande lijst in ruimte 1.02B
 Het lijstwerk rondom de ruimte op het plafond aan te brengen
 Afmetingen (hxb) (mm): overeenkomstig bestaand

- .01 LIJST, BINNENPLAFOND
de plafondlijst in ruimte 1.02B
- 40.82.10-c LIJST
0. SIERLIJST, GIPS
Met de hand getrokken frieslijst
Vorm: exacte imiteren van de bestaande frieslijst in ruimte 1.02B
Het nieuwe lijstwerk langs 2 zijden (noord, oost) op de nieuwe voorzetwanden
aanbrengen en aan te laten sluiten op de bestaande frieslijst
Afmetingen (hxb) (mm): overeenkomstig bestaand
- .01 LIJST, BINNENPLAFOND
de frieslijsten in ruimte 1.02BA
- 40.82.10-d LIJST
0. SIERLIJST, GIPS
Met de hand getrokken plafond gipslijsten
Vorm: exacte imiteren van de bestaande plafondlijst in ruimte 1.03A
Het nieuwe lijstwerk langs 3 zijden (noord, oost en zuid) aanbrengen en te
laten stuiken tegen de nieuw te maken binnenwand
Afmetingen (hxb) (mm): overeenkomstig bestaand
- .01 LIJST, BINNENPLAFOND
de plafondlijst in ruimte 1.03A
- 40.82.10-e LIJST
0. SIERLIJST, GIPS
Met de hand getrokken frieslijst
Vorm: exacte imiteren van de bestaande plafondlijst in ruimte 1.03A
Het nieuwe lijstwerk langs 3 zijden (noord, oost en zuid) aanbrengen en te
laten stuiken tegen de nieuw te maken binnenwand
Afmetingen (hxb) (mm): overeenkomstig bestaand
- .01 LIJST, BINNENPLAFOND
de frieslijst in ruimte 1.03A

42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.35 DROOGBOUW DEKVLOEREN

- 42.35.99-a FERMACELL
9. ESTRICH VLOER
Omschrijving: Vloerplaat
Fabrikant: Fermacell
Type: 2E22
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
- .01 VLOEREN
Over de nieuw aan te brengen vloeropbouw als omschreven in par 60.32 rekenen
op het aanbrengen van vloerplaten in:
ruimte 1.01a en 1.01b
ruimte 1.02a, 1.02b en 1.02c
ruimte 1.03a en 1.03c
ruimte 1.04a en 1.04b
ruimte 10.5a
ruimte 1.07
ruimte 1.08a
ruimte 1.09
ruimte 2.01a
ruimte 2.01b
ruimte 2.02a en 2.02b
ruimte 2.03a en 2.03b
ruimte 2.05a en 2.05b
ruimte 2.06

45 AFBOWTimmerwerk

45.21 DEMONTEREN/VERWIJDEREN BESTAAND AFBOWTimmerwerk

- 45.21.30-a ONTMANTELEN TIMMERWERK, RESTAURATIE
0. RESTAURATIEWERK, ONTMANTELEN ONDERDEEL TIMMERWERK
Onderdeel: Frieslijst onder de vensterbanken
Restauratiecategorie (URL 4001):
Materiaalgegevens: Grenen
Bevestigingswijze: genageld
Omvang ontmanteling: geheel
Wijze van ontmanteling: voorzichtig, zonder schade aan het onderdeel te berokkenen
Opslag afkomend materiaal: merken en ter hergebruik veilig en droog opslaan
- .01 FRIESLIJST
De frieslijsten onder de vensterbanken
- 45.21.30-b ONTMANTELEN TIMMERWERK, RESTAURATIE
0. RESTAURATIEWERK, ONTMANTELEN ONDERDEEL TIMMERWERK
Onderdeel: houten vloerplinten
Restauratiecategorie (URL 4001):
Omvang ontmanteling: geheel
Opslag afkomend materiaal: ter hergebruik droog veilig en opslaan
- .01 VLOERPLINTEN
de vloerplinten van alle ruimten
- 45.21.30-c ONTMANTELEN TIMMERWERK, RESTAURATIE
0. RESTAURATIEWERK, ONTMANTELEN ONDERDEEL TIMMERWERK
Onderdeel: houten neuten onder de koplatten rond binnendeuren;
Restauratiecategorie (URL 4001):
Omvang ontmanteling: de neuten bij zowel binnen- als de buitenzijde van de deuren
Opslag afkomend materiaal: ter hergebruik droog veilig en opslaan
- .01 NEUTEN
de neuten bij de navolgende deuren:
- verdieping DM1
- verdieping H1 t/m H11

45.26 AANPASSEN BESTAAND AFBOWTimmerwerk

- 45.26.33-a VERBETEREN BINNENTimmerwerk
0. RESTAURATIEWERK, VERBETEREN BINNENTimmerwerk
Onderdeel: de koplatten rondom de binnendeuren
Restauratiecategorie (URL 3001): 3c.
Verbeteren: alle staande koplatten rondom de bestaande binnendeuren ca. 60 mm af te korten
 1. GEZAAGD HOUT
 2. GEPROFILEERD HOUT
- .01 LIJST, BINNENWAND
de koplatten van de navolgende deuren:
- verdieping DM1
- verdieping H1 t/m H11

45.27 HERPLAATSEN BESTAAND AFBOWTimmerwerk

- 45.27.10-a HERPLAATSEN ONDERDEEL HOUT
0. RESTAURATIEWERK, HERPLAATSEN ONDERDEEL TIMMERWERK
Onderdeel: bestaande frieslijsten
Restauratiecategorie (URL 4001):
Bevestigingswijze: genageld / gelijmd

- .01 FRIESLIJST
De frieslijsten onder de nieuw te maken vensterbanken terugplaatsen
- 45.27.10-b HERPLAATSSEN ONDERDEEL HOUT
0. RESTAURATIEWERK, HERPLAATSSEN ONDERDEEL TIMMERWERK
Onderdeel: houten neuten onder de koplatten rond binnendeuren;
Restauratiecategorie (URL 4001):
Bevestigingswijze: genageld / gelijmd
- .01 NEUTEN
De neuten terugplaatsen onder de ingekorte koplatten van de navolgende deuren:
- verdieping DM1
- verdieping H1 t/m H11
- 45.27.10-c HERPLAATSSEN ONDERDEEL HOUT
0. RESTAURATIEWERK, HERPLAATSSEN ONDERDEEL TIMMERWERK
Onderdeel: houten vloerplinten
Restauratiecategorie (URL 4001):
Bevestigingswijze: genageld / gelijmd
- .01 VLOERPLINTEN
de afgenomen vloerplinten aanbrengen op de nieuw aan te brengen vloeropbouw
- 45.46 AFTIMMERINGEN
- 45.46.11-a AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
0. AFTIMMERING
1. GEPROFILEERD HOUT
Houtsoort: naaldhout: Grenen
Kwaliteitsklasse
Profilering: Overeenkomstig profilering bestaande vensterbanken; deze exact te kopiëren
Dikte (mm): ca 21 mm
Breedte (mm): conform detailtekeningen
Lengte (mm): conform detailtekeningen
Vochtgehalte (%): 16%
Oppervlaktebehandeling: gegrond
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
- afdichtingsmiddelen
- .01 VENSTERBANK
De vensterbanken onder de nieuw te maken achterzetkozijnen
- 45.46.11-b AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
0. AFTIMMERING
Koplatten rondom de achterzetkozijnen
1. GEPROFILEERD HOUT
Hout: grenen
Profilering: Overeenkomstig profilering bestaande koplatten; deze exact te kopiëren
Dikte (mm): zie detailtekening
Vochtgehalte (%): 16%
Oppervlaktebehandeling: gegrond
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
-
De koplatten eindigen op een eiken neutje hoog 5 mm.
- .01 KOPLATTEN
De koplatten rondom de achterzetkozijnen
- 45.81 ISOLATIE
- 45.81.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOF SCHUIM PLAAT
0. VERWERKING GEVELISOLATIEPLATEN
Mechanisch bevestigd.
Te verwerken conform advies van de producent
1. PIR-SCHUIMPLAAT (NEN-EN 13165:2012+A2:2016)
Fabrikant: Faay o.g.
Type: PG110
Beoogd gebruik: isolatie binnenzijde buitenwanden

Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 110 mm

Kanten: recht.

De voorzetisolatie rondom luchtdicht af te werken met PG Sealband

.01 BUITENWAND, BINNENSPOUWBLAD

Alle op tekening als te isoleren aangegeven binnenzijde van buitenwanden

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

60.32.10-a AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF VERWARMINGSBUIS

0. AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING
1. KUNSTSTOF VERWARMINGSBUIS, PVC
3. MAGNUM NOPPENPLAAT MONTAGEPLAAT VLOERVERWARMINGSBUIS
Fabrikant: MAGNUM Heating.
Beoogd gebruik: bevestiging vloerverwarmingsbuizen.
Producteigenschappen:
Constructie: plaat.
Vorm: rechthoekig.
Dikte (mm): 28mm
Constructie: noppen.
Buisdiameter (ø) (mm): 12mm
Onderlaag:
Materiaal: egalisatiekorrels
Dikte (mm): ca 7mm

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE

Rekenen op het aanbrengen van de omschreven vloeropbouw in:
ruimte 1.01a en 1.01b
ruimte 1.02a, 1.02b en 1.02c
ruimte 1.03a en 1.03c
ruimte 1.04a en 1.04b
ruimte 10.5a
ruimte 1.07
ruimte 1.08a
ruimte 1.09
ruimte 2.01a
ruimte 2.01b
ruimte 2.02a en 2.02b
ruimte 2.03a en 2.03b
ruimte 2.05a en 2.05b
ruimte 2.06

60.32.10-b AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF VERWARMINGSBUIS

0. AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING
1. KUNSTSTOF VERWARMINGSBUIS, PVC
3. MAGNUM NOPPENPLAAT MONTAGEPLAAT VLOERVERWARMINGSBUIS
Fabrikant: MAGNUM Heating.
Beoogd gebruik: bevestiging vloerverwarmingsbuizen.
Producteigenschappen:
Constructie: plaat.
Vorm: rechthoekig.
Dikte (mm): 28mm
Constructie: noppen.
Buisdiameter (ø) (mm): 12mm

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE

Rekenen op het aanbrengen van de omschreven vloeropbouw in:
ruimte 0.01a en 0.01b
ruimte 0.02, 0.02a en 0.02b
ruimte 0.06a