



Burgerzaken:
Julianastraat 6
2411 CV Bodegraven

Gemeentehuis:
Raadhuisplein 1
2411 BD Bodegraven

Postbus 401
2410 AK Bodegraven

T 0172 - 522 

www.bodegraven-reeuwijk.nl
info@bodegraven-reeuwijk.nl

Stichting Evenementen Commissie Bodegraven



Datum verzonden 8 september 2022
Ons kenmerk Z/22/132323 / DOC-22265383
Uw kenmerk
Behandeld door De heer R. Karstens
Bijlage(n) div
Onderwerp evenementenvergunning Najaarsmarkt Bodegaven, 14 t/m 17 september 2022

Geachte 

Op 21 juni 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen om vergunning voor:

- Evenement** : Najaarsmarkt editie 2022
bestaande uit onder andere een optocht door het dorp, (muziek)optredens Raadhuisplein, horeca-activiteiten, kermis, braderie, kaas- en bloemenshow, ringsteken en verenigingen- en strekenmarkt
- Data en tijden** : woensdag 14 september 2022 van 13.00 uur tot en met zaterdag 17 september 2022 00.00 uur
- Locatie** : centrumgebied in Bodegraven
- Datum en tijdstip opbouw** : dinsdag 13 september 2022 vanaf 14.00 uur
- Datum en tijdstip afbouw** : direct na afloop van het evenement tot zondag 18 september 2022

Vergunning

Ik verleen vergunning op grond van artikel 2:25 eerste lid van de Algemeen plaatselijke verordening (Apv), conform ingediende en bijgevoegde bijlagen. **Alle bijgevoegde bijlagen vormen een onlosmakelijk deel van deze vergunning en moeten worden nageleefd.**

Verantwoording

Voor de activiteiten van de Najaarsmarkt wordt een parapluvergunning verleend aan de ECB. Hieronder vallen alle activiteiten van het evenement. De ECB draagt de verantwoording voor naleving van alle voorschriften en afspraken omtrent alle activiteiten.

Alcoholwet

Het schenken van zwak-alcoholische dranken op het Raadhuisplein wordt verzorgd door Grand Café Buren van de Raad, contactpersoon [REDACTED]

[REDACTED] De organisatie ontvangt hiervoor apart een ontheffing op grond van artikel 35 van de Alcoholwet. De drankverstrekking is alleen toegestaan conform de locaties, data en tijden zoals genoemd in de ontheffingen. Het is verboden zwak-alcoholische dranken te verstrekken op de braderie en de kermis.

Melding brandveilig gebruik

Met deze evenementenvergunning wordt tevens toestemming verleend om op grond van het "Besluit Brandveilig gebruik en Basishulpverlening overige plaatsen" de tijdelijke evenementenlocaties in gebruik te hebben. U moet zich hiervoor houden aan de (brandveiligheids)voorschriften in deze vergunning.

Algehele evenement

In het veiligheidsplan staat vermeld dat tijdens het evenement in het centrum 5000 personen aanwezig zullen zijn. Op basis van de ingediende gegevens is er geen bewaar tegen de aanwezigheid van dit aantal personen.

Ontheffing geluid

Het college verleent u ontheffing op grond van artikel 4:6 eerste lid van de Algemeen plaatselijke verordening (Apv) om geluidsapparaten in werking te hebben volgens de bijgevoegde geluidsvoorschriften.

Motivering geluid

Uit de aanvraag blijkt dat van woensdag 14 september 2022 tot zaterdag 17 september 2022 het evenement Najaarsmarkt Bodegraven 2022 plaatsvindt in het centrum van Bodegraven. De geluidsvoorschriften hebben betrekking op de onderdelen: kermis, sfeermuziek op de Oude Markt en het muziekfeest op het Raadhuisplein. De overige activiteiten tijdens de Najaarsmarkt laten we uit dit advies omdat deze niet geluidsrelevant zijn. Hieronder worden de activiteiten per onderdeel behandeld. In de aanvraag is voor vrijdag een eindtijd van 00.30 uur aangevraagd.

Op basis van de aanvraag zijn rekenmodellen opgesteld om de geluidsniveaus te berekenen.

Muziekfeest op het Raadhuisplein

Het muziekfeest is gepland op:

- 16 september van 19:00 uur tot 00:30 uur.
- 17 september van 19:00 uur tot 00:00 uur.

Uit de berekeningen blijkt dat als gevolg van het muziekfeest geluidsniveaus van 87 dB(A) en 102 dB(C) zullen optreden. Dit wordt verwacht voor de woningen achter het podium en voor de woningen aan de Marktstraat 9-13. De geluidsniveaus komen overeen met de geluidsniveaus welke toegestaan zijn volgens het bestemmingsplan Bodegraven Centrum 2022.

Kermis

Voor de kermis wordt uitgegaan van een bronvermogen van 78 dB(A)/m². In dit bronvermogen is er rekening mee gehouden dat de attracties die nabij woningen zijn opgesteld het geluid naar het midden van het Raadhuisplein zullen richten. Voor de oppervlakte van de kermis is uitgegaan van de gegevens uit de aanvraag. Uit de

berekeningen blijkt dat als gevolg van de kermis geluidsniveaus van hoogstens 75 dB(A) en 85 dB(C) kunnen optreden op de gevels van omliggende woningen. De berekende geluidsniveaus komen overeen met de geluidsniveaus welke toegestaan zijn volgens het bestemmingsplan Bodegraven Centrum 2022. Deze niveaus worden verwacht bij de woningen aan de Marktstraat, de oostzijde van het Raadhuisplein.

Oude Markt kramen en sfeermuziek

Op de Oude Markt worden kramen en een podium opgebouwd. Er wordt een muziekinstallatie geplaatst waarmee sfeermuziek wordt gecreëerd. Volgens het bestemmingsplan zijn de volgende geluidsniveaus toegestaan:

Beoordelingspositie	dB(A)	dB(C)
Oude Markt 6	71	79
Andere woningen rondom Oude Markt	80	88

Sfeermuziek is bedoeld als achtergrondmuziek. Wanneer het als achtergrondmuziek toegepast wordt kan worden voldaan aan het bestemmingsplan.

De in de voorschriften opgenomen geluidsniveaus gelden op 1,5 meter hoogte. De daarboven gelegen woningen of op een andere afstand gelegen woningen, worden beschermd door de geluidsniveaus die gelden op de in de voorschriften aangegeven plaats.

Bij het niet naleven van de geluidsnormen uit deze vergunning kan de Omgevingsdienst Midden-Holland op basis van het "Handhavingsbeleid geluidsnormen bij evenementen" handhavend optreden door het opleggen van een last onder dwangsom.

Parkeerontheffingen

Een aanvraag voor eventuele parkeerontheffingen, voor personen van de ECB die binnen de wegafsluitingen moeten kunnen parkeren vanwege hun werkzaamheden ten behoeve van het evenement, kunt u indienen bij team verkeerszaken van de gemeente, contactpersoon is [REDACTED]

Aansprakelijkheid

Ik wijs u erop dat u verantwoordelijk bent voor de veiligheid van de bezoekers van uw evenement. Zowel u als de deelnemers en de personen die in verband met dit evenement werkzaam zijn, worden door deze vergunning niet ontheven van hun wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot ongevallen, dan wel in het algemeen van hun aansprakelijkheid ten aanzien van de naleving van enig wettelijk voorschrift.

Gebruik evenemententerrein Burgemeester Kremerweg

Op het evenemententerrein aan de Burgemeester Kremerweg mogen de caravans en kleine wagens van de kermis uitsluitend worden geparkeerd op het verharde gedeelte van het evenemententerrein. Als het verharde gedeelte niet voldoende ruimte biedt, moeten de overige caravans en kleine wagens, afhankelijk van de bodemgesteldheid, op rijplaten geplaatst worden.

Gebruik gemeentegonden- en voorzieningen

In het centrumgebied maakt u gebruik van de daar aanwezige stroom- en watervoorziening en van diverse kamers in het gemeentehuis. Op het evenemententerrein maakt u mogelijk gebruik van de daar aanwezige watervoorziening en (afvoer)putten. U moet er op toezien dat na afloop van het gebruik, de stroom- en watervoorziening(en) netjes worden afgesloten en dat de kamers in het gemeentehuis na gebruik schoon en opgeruimd worden achtergelaten.

Voor het gebruik van de genoemde gemeentegonden- en voorzieningen bent u geen huur verschuldigd. Voor het gebruik van de nutsvoorzieningen wordt wel een

borg en het verbruik in rekening gebracht. U moet één week voorafgaande het evenement hierover afspraken maken met [REDACTED] en de huurovereenkomst voor de nutsvoorzieningen tekenen. Voor het gebruik van de evenementenlocaties is geen borg verschuldigd, vanwege de positieve ervaring dat u vorig jaar na afloop van het evenement de evenementenlocaties schoon en schadevrij hebt opgeleverd.

Voorafgaand aan het en na afloop hiervan wordt door de gemeente een schouw gehouden van de hierboven genoemde gemeentegronden- en voorzieningen. U moet minimaal 48 uur voorafgaand aan het evenement (inclusief het mogelijke verblijf van het wagenpark) contact opnemen met onze wegbeheerder [REDACTED] (0172 – 522 522) om een afspraak te maken voor deze voor- en naschouw. U kunt ook met hen contact opnemen voor informatie over alle voorzieningen en het maken van afspraken hierover.

Voor het ophalen, en het tekenen voor in ontvangstneming van de evenementensleutelbos, moet u contact opnemen met [REDACTED]. U moet minimaal 2 weken voor aanvang van het evenement de benodigde afspraken maken met de genoemde personen.

De sleutel van de meterkast van het gemeentehuis zit niet aan de evenementen-sleutelbos vanwege veiligheidsredenen. Bij calamiteiten in de meterkast moet u de piketdienst van de gemeente bellen [REDACTED]. Dit mag alleen als er op dat moment geen bode van de gemeente aanwezig is. In overleg met de piketdienst wordt zo nodig Unica gebeld (algemeen nummer: 0172 – 644 144 en storingsnummer: 033 – 247 83 00). De medewerker die piketdienst heeft tijdens de Najaarsmarkt wordt hierover geïnformeerd.

Toestemming latere eindtijd evenement

Voor dit jaar is besloten om wederom toestemming te verlenen voor een latere eindtijd van uw evenement op de vrijdagavond. In het evenementenbeleid is bepaald dat evenementen in het weekend om 00.00 uur moeten stoppen. Ik geef u voor dit jaar toestemming voor een eindtijd op vrijdag tot 00.30 uur, zoals omschreven in uw aanvraag. De eind op zaterdag is 00.00 uur.

Toestemming (land en/of water)eigenaren

Voor de activiteiten die plaatsvinden op andermans grondgebied moet u beschikken over de toestemming van de desbetreffende eigenaren. Ik ga ervan uit dat u toestemming heeft gekregen van de eigenaar voor het gebruik van het terrein tijdens uw evenement. Als blijkt dat er geen toestemming is gegeven door één of meerdere eigenaren, dan vervalt de door mij en het college afgegeven vergunning en/of ontheffing voor het betreffende deel van het programma.

Schade

De vergunninghouder vergoedt de schade die door het gebruik van de vergunning aan eigendommen van de gemeente wordt toegebracht. De vergunninghouder treft de redelijkerwijs mogelijke maatregelen om te voorkomen, dat de gemeente of derden als gevolg van het gebruik van deze vergunning schade lijden. Ik adviseer u dringend om voor uw evenement de juiste aansprakelijkheidsverzekeringen af te sluiten.

Schade aan gemeente-eigendommen en/of het inschakelen van een reinigingsdienst in verband met het niet schoon opleveren van de evenementenlocatie, de weg (als bedoeld in art. 1 Wegenverkeerswet) en openbaar water wordt aan u op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

Tot slot

Tijdens (de opbouw van) het evenement kunnen er controles worden uitgevoerd door toezichthouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, de VRHM, de politie, de brandweer, de ODMH en de GHOR. Alle te geven aanwijzingen en richtlijnen

moeten stipt worden opgevolgd. Deze vergunning moet aanwezig zijn op de evenementenlocatie en moet u tijdens controle(s) en handhaving op verzoek kunnen tonen.

Leges

De kosten van leges bedragen € 175,45. U ontvangt hiervoor binnenkort een rekening van de afdeling financiën.

Bezwaar

Heeft u vragen of opmerkingen over dit besluit, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0172) 522 522. Bent u het, eventueel na een telefonische toelichting, niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Dit kan via <https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/bezwaar-en-beroep> of per post. Een bezwaarschrift per post moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Meer informatie hierover vindt u op de laatste pagina van deze brief.

Persoonlijk karakter

Deze vergunning is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Karstens, bereikbaar op maandag t/m donderdag via telefoonnummer (0172) 522 522 of via e-mailadres info@bodegraven-reeuwijk.nl.

Met vriendelijke groet,
de burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk,
burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,
namens deze(n),



R. Karstens

Bijlage

- Informatieblad bezwaar en beroep
- Voorschriften behorende bij evenementenvergunning Najaarsmarkt editie 2022
- Infoblad Algemene Brandveiligheidsvoorschriften
- Infoblad Optochten en Parcours
- Infoblad Rommelmarkt en Braderie
- Voorschriften Politie (bijlage 4: Wet en Regelgeving optochten en corso's)
- Veiligheidsplan Najaarsmarkt Bodegraven 2022
- Overzichtstekening kermis en muziekfeest Raadhuisplein 2022
- Overzichtstekening indeling Braderie
- Verkeersplan tekening 122-03501-01



BEZWAAR, BEROEP EN VOORLOPIGE VOORZIENING

Bezwaar en beroep

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een besluit van een bestuursorgaan bezwaar maken of beroep instellen bij de rechtbank, tenzij in dat besluit anders is vermeld.

Bezwaar

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit? Dan moet u binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt uw bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen. Dat is bij de gemeente de raad of het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester. Bij de ondertekening van een besluit is vermeld welk bestuursorgaan het besluit heeft genomen.

Onder bekendmaking wordt verstaan: bekendmaking door toezending of uitreiking (niet door publicatie!).

Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, de datum en uw handtekening, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de motivering van uw bezwaar. U kunt bezwaar maken per brief of via de website www.bodegraven-reeuwijk.nl. > Bestuur & organisatie > Klacht, bezwaar en beroep > Bezwaar en beroep. Via de website kan alleen met gebruikmaking van uw DigiD.

Indien u zich door iemand laat vertegenwoordigen in bezwaar, dan is een schriftelijke machtiging noodzakelijk.

Bij verzending per brief verzoeken wij u op de enveloppe "bezwaarschrift" te vermelden. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van een ingediend bezwaarschrift.

Bezwaar tegen legesaanslag

Bezwaren tegen legesaanslagen kunt u binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk indienen bij de heffingsambtenaar die de aanslag aan u heeft opgelegd. Meer informatie over bezwaar tegen een legesaanslag vindt u in het aanslagbiljet.

De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een bezwaarschrift.

Rechtstreeks beroep

Als een besluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (de zogenaamde uniforme openbare voorbereidingsprocedure) is er geen mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen, maar kan er op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop een dergelijk besluit ter inzage is gelegd beroep worden ingesteld bij de bevoegde beroepsinstantie.

Beroep kan alleen worden ingesteld door degene die tijdig zijn zienswijze over het ontwerp van het te nemen besluit naar voren heeft gebracht en door een

belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze over het ontwerp naar voren heeft gebracht.

Beroep tegen een beslissing op bezwaar

Tegen een beslissing op een bezwaarschrift kan binnen zes weken na de dag waarop die beslissing is bekendgemaakt (door toezending of uitreiking) beroep worden ingesteld bij de bevoegde beroepsinstantie.

Meer over beroep

Tenzij in het besluit anders wordt vermeld is de bevoegde beroepsinstantie de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt een beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Dat kan alleen met gebruikmaking van uw DigiD. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, de datum en uw handtekening, een omschrijving van het besluit waartegen uw beroep is gericht en de motivering van uw beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit worden meegezonden.

Voor de behandeling van uw beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Over de hoogte en wijze van betaling van het griffierecht verschaft de beroepsinstantie nadere informatie.

Voorlopige voorziening bij onverwijlde spoed

Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift schort in de regel de werking van een besluit niet op. Het besluit kan vaak gewoon worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt, dan kunt u aan de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist. Hiertoe moet een gemotiveerd verzoek worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de bevoegde beroepsinstantie. U kunt het verzoek ook digitaal indienen (zie boven).

Een voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is dat u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt of beroep heeft ingesteld.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening is ook griffierecht verschuldigd.

Adresgegevens

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Postbus 401
2410 AK in Bodegraven.

Vragen

Heeft u nog vragen over bezwaarschriften, het instellen van beroep of het verzoeken om een voorlopige voorziening? Neem dan contact op met de gemeente: 0172 – 522 522.

**BIJLAGE: voorschriften behorende bij evenementenvergunning
Najaarsmarkt editie 2022**

Voorschriften algemeen

1. De contactpersonen tijdens het evenement zijn duidelijk herkenbaar en continue bereikbaar op de opgegeven telefoonnummers zoals aangegeven in het draaiboek en veiligheidsplan. De overall contactpersonen zijn:

[REDACTED]

(hoofdcontactpersoon)

2. U bent verantwoordelijk om de betrokken personen/partijen van het evenement te informeren over zijn/haar taken, over de afspraken in het veiligheidsplan en een ieders verplichting hierin.
3. De omwonenden van de evenementenlocatie moet u ten minste zeven dagen van te voren schriftelijk inlichten over het evenement. Ook moet u de eigenaren van winkel- en bedrijfspanden in de directe omgeving van de evenementenlocatie inlichten. In de communicatie vermeld u het telefoonnummer van een verantwoordelijke van de organisatie die voor, tijdens en na het evenement bereikbaar is voor mogelijke vragen of klachten van omwonenden. (Overmatige) geluidsoverlast voor omwonenden moet worden voorkomen.
4. Het verwijderen van eventueel straatmeubilair moet tijdig voor het evenement plaatsvinden en u moet dit rechtstreeks afstemmen met [REDACTED]
5. Het wegdek, wegmeubilair, lantaarnpalen, bomen, houtopstanden en overige beplanting mogen op geen enkele wijze beschadigd worden en de weg inclusief trottoirs (als bedoeld in art. 1 Wegenverkeerswet) en het openbaar groen en water moeten na afloop van het evenement schoon en in de oorspronkelijke staat en geveegd worden opgeleverd.
6. Voor de activiteiten in het bouwwerk moet men zich houden aan de algemene voorschriften uit hoofdstuk 7 van het Bouwbesluit en aan de voorschriften zoals opgenomen in de afgegeven gebruiksmelding.

Bereikbaarheid en verkeer

7. U moet erop toezien dat de evenementenlocaties, omliggende bebouwing en de calamiteitenroutes continu vrij en bereikbaar zijn voor alle hulpdiensten. U bent er verantwoordelijk voor dat de calamiteitenroutes niet geblokkeerd worden door eventuele geparkeerde auto's of andere objecten. **Toegangswegen en calamiteitenroutes op het evenemententerrein moeten minimaal 4,50 meter breed zijn met een hoogte van 4,20 meter en geschikt zijn voor brandweervoertuigen (15.000 kg).**
8. Bij het plaatsen van de objecten moet u zich conformeren aan de tekeningen, met in achtname van de (brandveiligheids)voorschriften in deze vergunning. Er mogen geen extra objecten bijgeplaatst worden dan op de tekeningen is aangegeven. De opstelling van de objecten moet zodanig zijn dat passage door hulpdiensten altijd mogelijk is, en de openbare weg moet voor hulpdiensten altijd snel genoeg vrijgemaakt kunnen worden.
9. Wegafsluitingen moeten in geval een calamiteit direct verwijderd/geopend worden om hulpdiensten een vrije doorgang te geven.
10. Bluswaterwinplaatsen moeten altijd vrij worden gehouden en bereikbaar blijven.
11. Alle (winkel- en bedrijfs)panden in het evenementengebied moeten onbelemmerd bereikbaar blijven voor voetgangers.

Voorschriften openbare orde en veiligheid

12. U bent in geval van een calamiteit zelf verantwoordelijk voor de alarmering van de hulpdiensten, het opstarten van de (gedeeltelijke) ontruiming en het informeren/opvangen van de hulpdiensten.
13. U moet zorgen voor gericht toezicht en beveiliging in en rondom de evenementenlocaties voorafgaand, tijdens en na het evenement. Tevens moet u toezien op een ordelijk verloop op het komen en gaan van bezoekers.
14. U moet evenementenbeveiligers inzetten op vrijdag 16 en zaterdag 17 september 2022, conform de aantallen zoals opgenomen in uw veiligheidsplan. Dit betekent de inzet van 10 beveiligers en 1 beveiliging coördinator. Deze beveiligers moeten aanwezig blijven totdat alle bezoekers het evenemententerrein hebben verlaten.
15. De organisatie moet beschikken over een portfoonnetwerk waarbij organisatie, beveiliging en EHBO met elkaar kunnen communiceren.
16. De organisatie moet een operationeel afstemmingsoverleg initiëren waarbij politie, hoofdbeveiliging en EHBO deelnemen. Doel hiervan is duiding van rollen, taken en verantwoordelijkheden in relatie met de uitvoering van de vergunningsvoorwaarden.
17. Namens de organisatie en beveiliging is een beslissingsbevoegd persoon te allen tijde beschikbaar voor periodiek afstemmingsoverleg welke gedurende de duur van het evenement geformeerd wordt.
18. Deze evenementenbeveiligers moeten aan de volgende eisen voldoen:
 - Zij moeten in dienst zijn van een Particuliere Beveiligingsorganisatie die ten behoeve van het evenement is aangesteld en die in het bezit is van een vergunning afgegeven door het Ministerie van Justitie als zijnde een beveiligingsorganisatie voor evenementenbeveiliging.
 - De beveiliging moet adequaat en professioneel worden verricht gelet op de daarmee gepaard gaande risico's.
 - De beveiligers moeten in een uniform van deze beveiligingsorganisatie hun beveiligingswerkzaamheden uitvoeren.
 - De beveiligers moeten gedurende het evenement hun taak uitvoeren binnen het evenemententerrein en voortdurend beschikbaar zijn voor hun taak.
19. Het beveiligingsbedrijf moet tenminste twee weken voor het evenement met/aan de politie Eenheid Den Haag, basisteam Gouda, afdeling "Toezicht en Handhaving" (Gouda.toezicht.handhaving@hollands-midden.politie.nl):
 - Overleg hebben en werkafspraken maken.
 - De gegevens van de contactpersoon van de beveiliging van dit evenement (naam en telefoonnummer) melden.
 - De personalia en juiste pasnummers van de beveiligingspassen van de evenementenbeveiligers die hun werkzaamheden ter plaatse gaan verrichten, via e-mail doorgeven.
20. De beveiliging en organisatie moeten scherp en goed in de gaten houden of er te veel publiek op de evenementenlocaties dreigen te komen. Indien dit het geval is, moet u adequaat handelen conform veiligheidsplan. Desnoods wordt tijdelijk de muziek in zijn geheel uitgezet.
21. U moet uiterlijk 12 september 2022 de definitieve line-up met beschrijving artiesten voor de muziekfeesten op het Raadhuisplein doorgeven aan de politie.
22. Bij onregelmatigheden of veiligheidsrisico's kan de burgemeester besluiten de evenementenvergunning (gedeeltelijk) in te trekken.
23. De organisatie moet uniforme en herkenbare kleding dragen.

24. Het is niet toegestaan vrijwilligers of stewards in te zetten voor beveiligingstaken.
25. U moet het gebied aanduiden en afbakenen als een evenemententerrein en daarbij huisregels communiceren aan bezoekers.

Voorschriften EHBO

26. Tijdens het evenement moet een duidelijke eerstehulp post aanwezig zijn, continu bemenst conform de volgende tijdstippen en aantallen:

Woensdag 14 september 2022 van 14:00 tot 22:00 **tijdens de kermis**

- 2 hulpverleners (1 BEHV & 1 EEHV)

Donderdag 15 september 2022 van 15:00 tot 22:00 **tijdens de kermis**

- 2 hulpverleners (1 BEHV & 1 EEHV)

Donderdag 15 september 2022 van 18:30 tot 20:30 **tijdens de optocht**

- 4 hulpverleners (1 BEHV & 1 EEHV & 2 bikers)

Vrijdag 16 september 2022 van 10:00 tot 18:00 **tijdens de kermis en braderie**

- 4 hulpverleners (2 BEHV & 2 EEHV)

Vrijdag 16 september 2022 van 18:00 tot 00:30 **tijdens de kermis en optredens**

- 6 hulpverleners (2 BEHV & 3 EEHV & 1 TL)

Zaterdag 17 september 2022 van 10:00 tot 18:00 **tijdens de kermis en braderie**

- 4 hulpverleners (2 BEHV & 2 EEHV)

Zaterdag 17 september 2022 van 18:00 tot 00:00 **tijdens de kermis en optredens**

- 6 hulpverleners (2 BEHV & 3 EEHV & 1 TL)

27. Voor de EHBO post gelden onderstaande minimale eisen:

Herkenbaarheid:

- Duidelijk zichtbare verwijzingen vanuit het gehele evenemententerrein, bij voorkeur met internationale symbolen.
- Duidelijk herkenbare EHBO'ers.

Bemensing:

- Bemensing door professionele organisatie, zoals Nederlandse Rode Kruis, Reddingsbrigade of particulier bedrijf.
- EHBO'ers moeten in bezit zijn van een geldig EHBO diploma, inclusief aantekening reanimatie en AED bediening en dit op verzoek kunnen tonen.

Post:

- Een overdekte en verwarmde ruimte, bij voorkeur afsluitbaar.
- Een 220V aansluiting, licht en stromend water.
- Toilet beschikbaar.
- Toegankelijk voor brancard en ambulance.
- Mogelijkheid voor registratie van hulpverlening.
- Mogelijkheid tot verstrekking van gratis drinkwater aan bezoekers.

Uitrusting:

- De ruimte dient permanent bemenst te zijn.
- EHBO koffer met een standaarduitrusting volgens het Oranje Kruis incl. AED
- Tafel - stoelen - brancard.
- Communicatiemiddelen.
- Plattegrond van het evenemententerrein.
- Lijst met telefoonnummers van alle geneeskundige hulpverleners die gedurende het evenement dienst hebben.

28. Het bedrijf dat zorg heeft gedragen voor de hulpverlening bij de EHBO post, moet binnen een week na het evenement, een rapport van alle zorgcontact opsturen naar: evenementen@ghorhm.nl

Technische hygiëne, afval en milieu

29. U moet zorgen voor voldoende toiletten op de evenementenlocatie. De norm is één toilet per 150 gelijktijdig aanwezige bezoekers. Het minimum aantal toiletten dat u moet plaatsen is altijd twee. Hierbij geldt het volgende:
- U moet gebruikmaken van toiletwagens.

- Maximaal 25% van het totaal aantal toiletten mag bestaan uit urinoirs.
- De toiletten moeten recht en stabiel geplaatst worden, ter voorkoming van omgooien of omwaaien.
- De toiletten moeten goed verlicht worden en gescheiden worden in heren- en damestoiletten.
- De toiletten moeten voor het publiek duidelijk zichtbaar en op loopafstand zijn op de evenementenlocatie.
- U moet de toiletten schoonmaken gedurende het evenement. Hiervoor moet een schoonmaakinstructie met aftekenlijst worden opgesteld en op verzoek getoond worden.
- Er moet een handwasgelegenheid aanwezig zijn met desinfecterende zeep of handenwasgel.
- Voor het horeca- en EHBO personeel moeten aparte toiletten en een handenwasgelegenheid aanwezig zijn.
- U moet afvalcontainers plaatsen bij de toiletten.
- Al het afvalwater, uitgezonderd dat van chemische toiletten moet middels een vloeistofdichte leiding worden geloosd op het gemeentelijk vuilwaterriool dan wel in een vloeistofdicht reservoir van voldoende capaciteit dat tijdig door een erkend bedrijf wordt geleegd.
- Afvalwater, afkomstig van chemische toiletten, moet gescheiden van het overige afvalwater, door een erkend bedrijf worden afgevoerd.
- Het afvalwater moet op ordelijke wijze worden opgevangen dan wel via de riolering worden afgevoerd. In ieder geval mag het afvalwater niet op oppervlaktewater dan wel op of in de bodem worden geloosd.
- U moet maatregelen treffen om wildplassen tegen te gaan.

30. Het bewaren, bereiden en verstrekken van (eenvoudige) maaltijden moet gebeuren conform de regels zoals gehanteerd in de Voeding- en Warenwetgeving.

31. De horeca moet werken volgens de geldende hygiëneregels zoals gesteld in de Warenwet.

32. Consumpties mogen niet in glas worden verstrekt, uitsluitend in kunststof of kartonnen materiaal. Aluminium flesjes worden toegestaan tijdens het evenement, onder voorwaarde dat alle lege flesjes (en/of lege glazen) direct door de horeca worden opgeruimd, ook tijdens het evenement.

33. Op het evenemententerrein moeten voldoende afvalbakken aanwezig zijn. Afvalbakken moeten tijdig worden geleegd. De afvalbakken/containerplaatsen moeten zodanig geplaatst en ingericht zijn, dat brandgevaar tot een minimum beperkt wordt.

Crowdmanagement en ontvluchting

34. U moet het aantal aanwezige personen gedurende het evenement regelmatig monitoren om te voorkomen dat het maximale aantal bezoekers wordt overschreden.

Brandveiligheid

35. Stroomaggregaten moeten rondom 5 meter vrij staan van objecten of bebouwing.

36. Mobiele bakwagens (of foodtrucks) moeten voorzien zijn van een veilige elektrische- of gasinstallatie. Deze installaties moeten jaarlijks door een erkend installateur gecontroleerd worden. De eigenaar heeft hiervoor een zorgplicht.

37. De foodtrucks dienen op een afstand van minimaal 2 meter van andere kramen/tenten en of gebouwen geplaatst te worden. Indien in een foodtruck een gasinstallatie is en er wordt gefrituurd dient er 5 meter aanwezig te zijn tussen foodtruck en gebouw.

38. Bakwagens, bakkramen en foodtrucks moeten zijn voorzien van een goedgekeurde

draagbare brandblusser met een minimale capaciteit van 6 kg/liter. Indien voedsel in olie wordt bereid wordt een vetschuimblusser geadviseerd. Wanneer voedsel op een bakplaat wordt bereid wordt een sproeischuimblusser geadviseerd.

39. Er dient een goedgekeurde draagbaar blusmiddel met een inhoud van ten minste 6 liter/kg aanwezig te zijn bij aanwezige aggregaten.

Alcohol en drugs

40. Het publiek moet op onmiskenbare wijze duidelijk gemaakt worden waar de grenzen van het evenemententerrein liggen en dat alcohol buiten deze grenzen niet is toegestaan.
41. Bezoekers van het evenement mogen geen zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken het evenemententerrein mee op nemen. De organisatie dient hierop toe te zien.
42. Drankverkoop in glaswerk is met het oog op verwondingen en vanwege openbare orde en veiligheid niet toegestaan.
-
43. Bezoekers van het evenement mogen het terrein niet met alcoholhoudende drank in bekerglazen of geopende flessen/blikjes verlaten. De organisatie dient hierop toe te zien.
44. Op het voorhanden hebben en het gebruiken van drugs en/of lachgas bij bezoekers is een zero tolerance beleid van toepassing. De organisatie dient ook hierop toe te zien.
45. U moet barvrijwilligers instrueren om te voorkomen dat alcohol aan minderjarigen wordt verstrekt.
46. Aangetroffen drugs en wapens dienen in een afgesloten en niet mobiele kluis of dropbox verzameld te worden en na afloop van het evenement ten spoedigste te worden overgedragen aan de politie.
47. Bij het aantreffen van hard- of softdrugs bij een minderjarige, moet de minderjarige altijd overgedragen worden aan de politie.
48. Softdrugs <5 gram betekent afstand doen. Bij >5 gram moet de verdachte worden overgedragen aan de politie.
49. Harddrugs 0,5 gram/1 pil/ 1 eenheid betekent afstand doen. Bij grotere hoeveelheden moet de verdachte worden overgedragen aan de politie.

Voorschriften Raadhuisplein

50. Aan de bomen op het Raadhuisplein mogen geen voorzieningen worden aangebracht.
51. Er mag geen gebruik worden gemaakt van haringen om de te plaatsen objecten te bevestigen. Hiervoor moet u gebruik maken van de aanwezige grondankers.
52. U moet er op toezien dat het plein afgesloten is en er geen onbevoegden met voertuigen op het Raadhuisplein komen.
53. U moet het evenemententerrein afhekken met hoge hekken conform uw veiligheidsplan.

Voorschriften kermis

54. De kermistoestellen moeten beschikken over een geldig Certificaat van Goedkeuring (CvG). Bij een eventuele controle moet u dit kunnen aantonen. Tevens moet u voorafgaande het evenement een overzicht sturen van de RAS-nummers van de

opgegeven attracties.

55. Het is niet toegestaan om een boksbal attractie te plaatsen op de kermis.
56. Op de kermis mogen geen imitatiewapens als prijs worden uitgedeeld.
Imitatiewapens zijn wapens die zodanig op een wapen lijken dat zij voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn. De kermisexploitanten moeten een actieve benadering tonen op het niet beschikbaar stellen van deze imitatiewapens als prijs.
57. De Bouwsteeg en Weeshuisbaan moeten bereikbaar zijn via de bovengenoemde doorgang, ter hoogte de steeg moet een vrije doorgang zijn van 3,5 meter.
58. Ter voorkoming van overlast voor de directe omgeving moet tijdens het evenement en na de sluiting op de kermis een toezichthouder aanwezig zijn, die regulerend optreedt aangaande het komen en gaan van de bezoekers van de kermis. De genoemde toezichthouder moet er tevens op toezien, dat de bezoekers na sluitingstijd het kermisterrein onmiddellijk verlaten.
59. Tussen 22.00 uur en 07.00 uur mogen er geen opbouwwerkzaamheden plaatsvinden. Tijdens de opbouw moeten er toezichthouders aanwezig zijn bij de (weg)afsluitingen. Deze toezichthouders mogen niet verkeersregulend optreden.
60. Voor alle attracties geldt dat u moet zorgen voor een veilige afscherming van eventuele kabels en/of elektriciteitsdraden van en naar kermisattracties onderling, doormiddel van matten.

Voorschriften kaascorso

61. De optocht moet door evenementenverkeersregelaars begeleidt worden.
62. De verkeerslichtinstallatie op de kruising Goudseweg/Cortenhoeve moet uitgeschakeld worden, zodat de verkeersregelaars beter in positie zijn om het verkeer te regelen tijdens het passeren van het kaascorso. U moet hiervoor één week voorafgaande de optocht contact opnemen met 0172-522 522. Mocht uitschakeling niet mogelijk zijn moet een beroepsverkeersregelaar het verkeer op het kruispunt Goudseweg/Cortenhoeve regelen.
63. Voertuigen die meerijden met het kaascorso moeten voldoen aan de bepalingen gesteld in of krachtens de Wegenverkeerswet en het voertuigreglement. Deelnemende voertuigen moeten voorzien zijn van een kentekenplaat en tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd zijn .
64. De deelnemers moeten zich houden aan de regels die zijn vastgelegd in het Reglement Kaascorso.
65. U moet voldoen aan de wettelijke eisen zoals gesteld in de bijlage genaamd: Voorschriften Politie (bijlage 4: Wet en Regelgeving optochten en corso's)

Voorschriften braderie (inclusief verenigingen- en strekenmarkt)

66. Er mogen niet onnodig straten worden afgezet of parkeerplaatsen in gebruik worden genomen met kramen indien deze niet worden gebruikt. In voorgaande edities zijn klachten binnengekomen met betrekking tot dit aspect. U bent verantwoordelijk voor een juiste planning en invulling van de kramen.
67. Indien straten of locaties niet worden gebruikt moet u zelf de verkeersmaatregelen zoals bebording en hekken, verwijderen c.q. verplaatsen.
68. U moet toezicht houden op de kramen die de nacht van vrijdag op zaterdag blijven staan. De kramen in de buurt van café BAAS moeten 's nachts worden weggehaald.
69. Er moet minimaal 1 meter over de breedte vrijgehouden worden tussen de gevels en

kramen.

70. De standplaatshouders (zowel lokaal als niet-lokaal, inclusief eigenaren van bakwagens) moeten tijdig geïnformeerd worden over de geldende (brandveiligheids)voorschriften die gelden tijdens het evenement. U moet dit doen via een informatiebrief, en eventueel aanvullend via de e-mail en/of via de website.
71. Als tijdens controle(s) blijkt dat de standplaatshouders niet voldoen aan de geldende (brandveiligheids)voorschriften, worden de desbetreffende standplaatshouders verwijderd van het evenement.
72. Alle standplaatshouders op de braderie moeten - voor zover van toepassing krachtens de vestigingswetgeving - in het bezit zijn van een geldige vestigingsvergunning en/of een geldig bewijs van registratie, afgegeven door het Centraal registratiekantoor Detailhandel en Ambacht. Een afschrift van de vestigingsvergunning of het registratiebewijs is op een vanaf de weg zichtbare plek op de standplaats aanwezig.
73. Het is niet toegestaan roofvogels tentoon te stellen op de braderie.
74. De braderie moet opgesteld worden om bestaande horecaterrassen heen.

Voorschriften verkeerskundig

75. Verkeersmaatregelen mogen alleen worden genomen in overeenstemming met de overzichtstekeningen en verkeersplannen. Hierop staan alle verkeersmaatregelen vermeld. Indien zich nog wijzigingen in de verkeersplannen voordoen, stemt u dit rechtstreeks af met [REDACTED] (0172-522522).
76. Het parkeren van auto's en fietsen van bezoekers en deelnemers moet u regelen op de daarvoor bestemde locatie. Dit mag voor de omgeving geen overlast of onveilige situaties veroorzaken. U moet hiervoor toezichthouders inzetten.
77. Wegafsluitingen en daarbij behorende omleidingsroutes moeten voldoen aan de CROW 96b richtlijn.
78. Om de veiligheid van de braderiedeelnemers te waarborgen moeten op beide braderiedagen van 06.00 uur tot 12.00 uur twee verkeersregelaars ingezet worden, één op de kruising Wilhelminastraat/Spoortstraat en één op de kruising Wilhelminastraat/Burg. Le Coultrestraat.
79. Gedurende het evenement moet u erop toezien en controleren dat wegafsluitingen niet aan de kant worden geschoven. Hiervoor moet u één flexibele vrijwilliger/toezichthouder/verkeersregelaar inzetten die continu de verschillende afzettingen controleert gedurende het evenement en zo nodig terugplaatst.
80. De noodzakelijke aankondigingsborden voor het verkeer moeten minimaal zeven dagen van te voren worden geplaatst.
81. De toegang van het verkeer tot de parkeergarage aan de Oranjelaan mag niet worden belemmerd. U moet gedurende het evenement ter hoogte van de in-/uitgang van de parkeergarage permanent een verkeersregelaar inzetten die de publiekstroom en in- en uitrijdend verkeer in goede banen leidt.
82. Gedurende de breng- en haaltijden bij de DaCostaschool in de Laan van Turkenburg moet u ervoor zorgen dat geen verkeer via de Laan van Turkenburg richting de parkeergarage rijdt. U moet voor die momenten een extra verkeersregelaar inzetten die op de kruising Laan van Turkenburg/Eendrachtsweg staat.
83. Hekwerken die de route van hulpverlenende instanties blokkeren kunnen snel en gemakkelijk worden verwijderd. Maatregelen worden getroffen om parkeren voor de

hekken te voorkomen.

84. Het is niet toegestaan afzetlint te gebruiken voor het afsluiten van wegen of voor het begeleiden van voetgangers of verkeersstromen. Het gebruik van afzetlint is voorbehouden aan hulpverleningsdiensten bij calamiteiten.
85. Alle deelnemers aan activiteiten op de weg moeten zich houden aan de bepalingen gesteld bij of krachtens de Wegenverkeerswet.
86. De verkeersveiligheid moet continue worden gewaarborgd.
87. De standplaatshouders mogen het braderiegebied uitsluitend inrijden tussen 05.00 uur en 09.00 uur. Om **uiterlijk 09.00 uur** moeten de standplaatshouders hun auto's uit het braderiegebied verwijderd hebben. U moet hier op toezien.
88. Bij alle afsluitingen binnen het braderiegebied moet tijdens de opbouw, afbouw en gedurende het evenement minimaal één toezichthouder aanwezig zijn. Het afgesloten gebied is buiten de aankomst- en vertrektijden van de kraamhouders niet toegankelijk voor auto's. Daarnaast mogen de kraamhouders het braderiegebied uitsluitend in- en uitrijden bij twee punten (dit kan zijn via de Marktstraat en Julianastraat of via de Wilhelminastraat en Van Tolstraat.) Dit bevordert de doorstroming, voorkomt opstoppingen en zorgt er voor dat bij de start van de braderie het terrein niet vol staat met auto's. De toezichthouders bij de afsluitingen moeten op bovengenoemde zaken toezien. De politie kan proces verbaal opmaken tegen de personen die zich hier niet aan houden.
89. In bermen of op gasstroken mag niet met voertuigen van de kermis worden geparkeerd of stilgestaan.
90. Het verrichten van eenvoudige verkeersregelende taken moet plaatsvinden overeenkomstig het gestelde in de Regeling Verkeersregelaars en moet plaatsvinden door daartoe opgeleide en door de burgemeester aangestelde verkeersregelaars. De verkeersregelaars treden bij evenementen op onder direct toezicht van de politie. De vrijwilligers die als verkeersregelaar optreden moeten worden opgeleid door de politie. Dit gebeurt via e-learning op www.verkeersregelaarsexamen.nl. Personen die de e-learning goed afsluiten, krijgen een certificaat. U moet de groslijst van de geslaagde personen minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan uw evenement mailen naar info@bodegraven-reeuwijk.nl ter attentie van het klantcontactcentrum. Ik stel deze personen aan tot verkeersregelaars. De aanstelling ontvangt u per post.

Voorschriften geluid

91. Voor de gevels van de omliggende woningen mogen de over 2 minuten gemeten gemiddelde geluidsniveaus (LAeq) en (LCeq) ten gevolge van de kermis in het centrum van Bodegraven niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) op:
Woensdag 14 september 2022 van 13.00 tot 22.30 uur
Donderdag 15 september 2022 van 15.00 tot 23.00 uur
Vrijdag 16 september 2022 van 12.00 tot 24.00 uur
Zaterdag 17 september 2022 van 10.00 tot 24.00 uur
92. Voor de gevels van de omliggende woningen mogen de over 2 minuten gemeten gemiddelde geluidsniveaus (LAeq) en (LCeq) ten gevolge van het muziekfeest op het Raadhuisplein niet meer bedragen dan 87 dB(A) en 102 dB(C) op:
Vrijdag 16 september 2022 van 19.00 tot 24.00 uur
Zaterdag 17 september 2022 van 19.00 tot 24.00 uur
93. Voor de gevels van de omliggende woningen mogen de over 2 minuten gemeten gemiddelde geluidsniveaus (LAeq) en (LCeq) ten gevolge van sfeermuziek op de Oude Markt niet meer bedragen dan de in tabel 1 benoemde geluidsniveaus.\

Beoordelingspositie	dB(A)	dB(C)
Oude Markt 6	71	79
Andere woningen rondom Oude Markt	80	88

Tabel 1. Geluidsvoorschrift Oude Markt

94. De in de voorschriften genoemde geluidsnormen gelden op een meethoogte van 1,5 meter boven het plaatselijke maaiveld.
95. Ingeval van op verdiepingen gelegen woningen wordt de gevel op de begane grond ook als gevel van het geluidgevoelig gebouw gezien. De geluidsnormen uit de voorschriften gelden eveneens op 1,5 meter boven het plaatselijke maaiveld. Het meetpunt wordt dan op de kortste afstand ten opzichte van de bovengelegen geluidsgevoelige ruimten gekozen;
96. Metingen moeten uitgevoerd worden volgens de Handleiding meten en rekenen industriëlawaaai van 1999. Hierbij worden de toeslag voor muziekgeluid, de bedrijfsduurcorrectie, de gevelcorrectie en de meteocorrectie buiten beschouwing gelaten;
97. Buiten de in de voorschriften genoemde tijden mag geen muziek- en omroep- en kermisgeluid ten gehore worden gebracht. Dit geldt ook voor de kermis;
98. De houder van de vergunning dient door middel van metingen te controleren of wordt voldaan aan de geluidsvoorschriften;
99. De vergunninghouder van het evenement is verplicht door middel van een kennisgeving tenminste 14 werkdagen voor het evenement de omwonenden hiervan op de hoogte te stellen;
100. Aanwijzingen van de politie en andere overheidsdiensten moeten meteen worden opgevolgd;
101. Tijdens het evenement Najaarsmarkt Bodegraven 2022 is de vergunninghouder [REDACTED] altijd telefonisch bereikbaar op [REDACTED];
102. Een exemplaar van deze vergunning moet door de houder van de vergunning op verzoek meteen worden overhandigd;
103. De geluidsbronnen van de kermisattracties mogen niet gericht zijn op de dichtstbij gelegen woningen;
104. Er moet een afstand van ten minste 10 meter aangehouden worden tussen de kermisattracties en de woningen;
105. Er moet een centrale geluidsinstallatie worden opgesteld, die op de hele kermis één soort muziek ten gehore brengt en alleen vanuit een centraal punt geregeld kan worden. Andere geluidsbronnen, zoals bellen en luchthoorns, mogen niet langer dan 5 seconden achtereenvolgend in werking zijn. De geluidsboxen die dicht bij een gevel staan, dienen zodanig opgesteld te zijn dat deze niet direct op die gevel zijn gericht;
106. De verdeling van de attracties over het kermisterrein moet zodanig zijn dat bij de omwonenden zo min mogelijk hinder wordt veroorzaakt;
107. Bij gebruik van aggregaten mogen deze vanaf een half uur voor aanvang tot een half uur na het einde van het evenement in gebruik zijn;
108. De opstelling van eventuele aggregaten moet op een zo groot mogelijke afstand van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen geplaatst worden;

Voorschriften No-Show

109. Na een lange periode van coronamaatregelen is een aanzienlijk deel van het evenementenpersoneel in een andere branche gaan werken. Voor organisaties de waarschuwing om vroegtijdig bevestigd te krijgen dat ingehuurd personeel, barpersoneel, beveiliging en EHBO daadwerkelijk geleverd wordt. In het veiligheidsplan dient het scenario "No show personeel" te zijn opgenomen. In het plan moet uitgewerkt zijn wat de onvoorziene afwezigheid van het evenementenpersoneel of vrijwilligers in welke functie dan ook betekent voor het evenement.

Algemene Brandveiligheidsvoorschriften bij evenementen

Elk evenement heeft veiligheidsrisico's. Deze risico's zijn van veel (f)actoren afhankelijk. Om een evenement zo veilig mogelijk te organiseren is het belangrijk om deze risico's vooraf goed in te schatten. Hieronder worden drie thema's beschreven die kunnen helpen bij het in kaart brengen van het evenement en de daarbij behorende veiligheidsrisico's.

1. Publiek

- Wie is de doelgroep? Zijn er risico's bij de doelgroep (bijvoorbeeld zelfredzaamheid, leeftijd, drankgebruik, etc.) waar rekening mee gehouden moet worden?
- Is er controle op de hoeveelheid bezoekers? Denk hierbij aan kaartverkoop of is er vrije inloop?

2. Activiteit

- Welke activiteiten vinden er plaats op het evenement? Welke risico's brengen deze activiteiten met zich mee?
- Welke invloed hebben die activiteiten op elkaar, op de bezoekers en op de omgeving?

3. Ruimte

- Is de locatie geschikt is voor de activiteiten die georganiseerd worden? Brengt de locatie en/of omgeving bepaalde risico's met zich mee? Denk hierbij aan druk verkeer, afsluiting van wegen, de bereikbaarheid van de locatie.
- Is je locatie groot genoeg voor het aantal mensen? Dit geldt zowel voor buiten als voor binnen locaties.





Bereikbaarheid en bluswater

De bereikbaarheid van het evenemententerrein is van groot belang voor de hulpdiensten. Om in het geval van een incident snel op te kunnen treden en te voorkomen dat een incident uit de hand loopt is het nodig vooraf te bedenken hoe goed het evenement te bereiken is.

Onderstaande praktische handvatten kunnen hierbij helpen:

- De minimale doorrijbreedte voor hulpdiensten is 4,5 meter, waarvan 3,25 meter verhard.
- De minimale vrije doorrijhoogte voor hulpdiensten is 4,2 meter.
- Houd voldoende ruimte in de bochten voor brandweervoertuigen, let daarbij ook op luifels of andere obstakels in de weg.
- Leg rijplaten neer wanneer er sprake is van een zachte ondergrond, zodat de voertuigen zich niet vastrijden.
- Als een straat moet worden geblokkeerd, gebeurt dit in overleg met de gemeente.
- Eengezinswoningen zijn tot minimaal 40 meter benaderbaar voor brandweervoertuigen. Appartement complexen en utiliteitsbouwwerken zijn tot op 10 meter benaderbaar en voorzieningen zoals droge blusleidingen tot 15 meter.
- Afsluitingen moet snel weggehaald kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door er iemand (hekbewaarder) bij te zetten die het hek snel kan openen.
- Uitgangen en nooduitgangen van gebouwen aangrenzend aan het evenement (zoals winkels en cafés) moeten vrij blijven.

Bluswatervoorzieningen zijn voor de brandweer van

belang om een incident te kunnen bestrijden. Meestal zijn ondergrondse brandkranen op of rondom het evenemententerrein aanwezig. Open water kan in sommige gevallen ook als bluswatervoorziening worden gebruikt.

Houd er rekening mee dat:

- Brandkranen bereikbaar en zichtbaar blijven.
- Rond een brandkraan 1,80 meter wordt vrij gehouden.
- Aansluitingen voor droge blusleidingen vrij blijven.

Schenk aandacht aan omliggende gebouwen. Bij grote en/of hoge gebouwen (flats, winkelcentra) is de kans groot dat er droge blusleidingen aanwezig zijn.

TIP: Zie ook de handreiking [Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid](#).

Bakken en braden

Tijdens veel evenementen worden er etenswaren bereid. Tegenwoordig zien we regelmatig foodtrucks, omgebouwde busjes of (aanhang)wagens waarin eten wordt bereid. Ook hierbij moet rekening houden worden met eventuele risico's. Vraag de exploitant die je inhuurt aan te tonen dat zijn installatie veilig is en dat de maatregelen om incidenten te voorkomen en te beperken aanwezig zijn.

Belangrijk is dat er bij een incident geen brandoverslag kan plaatsvinden naar de omgeving. Door een veilige afstand te houden tussen de bakkranen en andere objecten kan dit risico worden beperkt. Hieronder vind je een aantal richtlijnen:



- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw is minimaal 2 m. Als er in die kraam of wagen wordt gefrituurd dan moet deze afstand minimaal 5 m zijn. Als de gevel van het gebouw brandwerend is (minimaal 60 minuten, vooraf voorleggen aan gemeente), zonder ramen en deuren dan is bakken en braden tegen de gevel wel toegestaan.
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een andere bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie of een ander bouwswel bedraagt ten minste 2 m.
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een elektrische installatie waarin wordt gefrituurd, en een andere bakkraam of bakwagen of een ander bouwswel bedraagt ten minste 2 m.

Open vuur

Onder open vuur vallen onder andere kaarsen, fakkels en vuurkorven. Het is belangrijk er altijd rekening mee te houden dat er bij open vuur kans is op brandoverslag. Houd bij de plannen in ieder geval rekening mee dat:

- Er voldoende blusmiddelen aanwezig zijn. Dit kan een brandblusser zijn maar een emmer zand of water kan ook geschikt zijn.
- Er een vrije ruimte rondom het open vuur (2 meter bij een standaard vuurkorf) is. Afhankelijk van de weersomstandigheden moet je de vuurkorf op grotere afstand plaatsen of niet ontsteken (bijvoorbeeld bij harde wind of droogte).
- Er is te allen tijde toezicht van een volwassen persoon.
- Zorg voor droog en schoon hout en verbrand geen geïmpregneerd hout en/of afvalstoffen zoals banden, verf, afgewerkte olie, snoeihout en tuinafval.

Wees er ook altijd zeker van dat het vuur (en eventuele smeulresten) na afloop van het evenement gedoofd is.

Open vuur in de natuur is een speciaal aandachtspunt en het mogen toepassen van open vuur in tijden van droogte is iets waar toestemming voor gegeven moet worden. Raadpleeg hiervoor de gemeente, de brandweer of de gebiedsbeheerder.

TIP: bekijk de site www.natuurbrandrisico.nl om te bekijken wat het actuele natuurbrandrisico per gebied is.

Versieringen

Versieringen zijn er in vele soorten en maten. Om ervoor te zorgen dat de versieringen niet bijdragen aan de verspreiding van het vuur in geval van een calamiteit moeten deze versieringen brandveilig zijn. Belangrijke aspecten bij het toepassen van versieringen zijn:

- Versieringen zijn brandveilig (laat textiel desnoods impregneren).
- Houd versieringen weg bij spots, lampen en andere hittebronnen.
- Hang plafondversieringen buiten bereik van bezoekers.

Bij twijfel of de versieringen brandveilig zijn (bijvoorbeeld als de originele verpakking mist) kan een eenvoudige brandproef worden gedaan. Neem een monster (5 x 25 centimeter) van het materiaal. Ga naar buiten en houd een uiteinde van het monster gedurende minimaal 5 seconden in een vlam, zoals van een aansteker of lucifer. Houd het monster daarbij vast met bijvoorbeeld een metalen tang en let op



dat je jezelf niet brandt. Als het monster vlam heeft gevat, of nadat 5 seconden zijn verstreken, neem je de vlam van de aansteker of lucifer weg. Het materiaal moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Tijdens de verhitting zijn geen druppels vrijgekomen (al of niet brandend of druipend).
- Tijdens de verhitting zijn geen roetvlokken vrijgekomen.
- Het materiaal vlamt niet meer dan 15 seconden na en gloeit maximaal 60 seconden na.

Er zijn commerciële partijen die in staat zijn producten te impregneren om zo een zekere mate van brandveiligheid te krijgen. Dit is aan te tonen door een certificaat. Vraag desnoods naar de mogelijkheden.

TIP: bekijk de folder [Brandveilig feestvieren](#).

Blusmiddelen

De aanwezigheid van blusmiddelen bij activiteiten of op een evenement heeft als doel om een beginnende brand te kunnen bestrijden. Er zijn verschillende soorten brandblussers. Welke je nodig hebt hangt van het soort brand af. Laat je desnoods adviseren wat de beste keuze is. Kies voor een brandblusser met een inhoud van 6 liter of 6 kilo. Hiermee kun je een serieuze bluspoging doen, de 1 liter of 1 kilo blussers zijn namelijk zo leeg.

Alle blussers moeten eens per twee jaar gekeurd en onderhouden worden. Dit is te zien aan een sticker met keuringsdatum op de blusser. Tevens mag het zegel van de blusser niet verbroken zijn. Dit zou kunnen betekenen dat de blusser al eens gebruikt is. Zet de brandblussers op een logische plek. In ieder

geval is een passend blusmiddel verplicht bij bak- en braadkramen, bij een opslag met gevaarlijke stoffen en in een ruimte bestemd voor meer dan 50 personen.

Over het algemeen geldt dat:

- Blustoestellen of blusmiddelen met een inhoud van tenminste 6 kg of 6 liter blusstof aanwezig moeten zijn.
- De blusmiddelen zichtbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn.
- Een brandblusser is gekeurd.

Vluchten

- Veilig kunnen vluchten in geval van een nood situatie is een belangrijke randvoorwaarde bij het organiseren van een evenement. Men moet kunnen vluchten vanuit een object, tent of vanaf een openbare ruimte. Aandachtspunten zijn:
- Houd rekening met de posities van nooduitgangen (mensen moeten in principe 2 kanten op kunnen vluchten).
- Vluchtroutes moeten vrij zijn van obstakels (zowel binnen als buiten).
- Houd vluchtroutes zichtbaar (verlichting, aanduiding) en logisch.
- Werk hoogteverschillen (groter dan 21 cm) weg met een hellingbaan.
- Nooddeuren draaien mee met de vluchtrichting.

Stroomvoorziening

Het evenement voorzien van elektriciteit kan op verschillende manieren. Van aanwezige stroom(verdeel)kasten, lokale stroompunten met gebruik van haspels tot het plaatsen van aggregaten. Let er bij het gebruik van materiaal op dat het veilig gebruikt kan worden en dat het materiaal gekeurd is.



Zorg er ook voor dat:

- Haspels volledig zijn afgerold. Met uitzondering van de haspels waarbij de instructie aangeeft dat afrollen niet noodzakelijk is.
- Kabels zijn afgeschermd om struikelen en beschadigen te voorkomen.
- Een blusmiddel nabij een aggregaat wordt geplaatst.
- Er bij stroomuitval een back-up is om bijvoorbeeld noodverlichting in tenten te laten branden en/of de mensen te kunnen informeren.
- Aggregaat of stroom verdeelkasten onbereikbaar zijn voor derden door ze af te schermen met bijvoorbeeld hekken.
- Verlichting en spotjes zodanig geplaatst zijn dat er geen brandgevaar kan ontstaan.

Gevaarlijke stoffen

Op een evenement wordt vaak gebruik gemaakt van brandgevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan gas, diesel en benzine. Welke maatregelen er precies nodig zijn voor het gebruik van deze brandgevaarlijke stoffen hangt af van de soort stof en de hoeveelheid.

- Rookgas moet afgevoerd worden in verband met rookgassen in besloten ruimtes.
- Informeer de gemeente bij gebruik van mobiele EOS.

Gasflessen

Gasflessen worden voor diverse doeleinden ingezet op evenementen. Zorg dat het gebruik van een gasinstallatie op een veilige manier gebeurt:

- Plaats gasflessen altijd rechtop en graaf ze niet in.
- Zet de gasfles(sen) niet in een vluchtroute.
- Plaats de gasfles niet dicht bij een warmtebron,

zoals een open vuur of kachel.

- Plaats een (ongebruikte) gasfles altijd in een goed eventileerde ruimte. Plaats de gasfles bij voorkeur buiten.
- Gebruik bij een gasfles een slang met een maximale lengte van 10 meter.
- Gasslangen moeten periodiek vakkundig gecontroleerd worden op slijtage, lekkage en beschadigingen. Vervang de slang bij verkleuring, vervorming, beschadiging of tekenen van poreusheid. Neem geen enkel risico, vervang bij twijfel de slang.
- Er zijn verschillende soorten gas. Zorg dat de slang en gasdrukregelaar past bij het soort gas en kies een slang die voorzien is van een jaartal en de naam van de fabrikant.
- Gebruik nooit open vuur om een lek op te sporen.
- Bij het gebruik van meer dan de toegestane dagvoorraad van 125 liter (gezamenlijke inhoud) moet voldaan worden aan eisen voor opslag.
- Het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen is niet geheel zonder risico, hiervoor gelden wettelijke eisen. Deze zijn opgenomen in de richtlijn opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15).

Organisatie

Veiligheid op een evenement gaat verder dan brandveiligheid. Als organisator van een evenement ben je verantwoordelijk voor alle bezoekers en deelnemers. Het is dus belangrijk om vooraf na te denken over de risico's en hoe je daar als organisatie mee om gaat. Bij grotere evenementen wordt er dan gesproken over een veiligheidsplan. Voor kleinere evenementen is dit niet altijd noodzakelijk maar wel raadzaam om te doen.



Veel gemeenten hebben hiervoor een leidraad die hierbij kan helpen. Voor sommige kleine evenementen is geen vergunning nodig, maar ook dan is het belangrijk om rekening te houden met bovenstaande brandveiligheidseisen en is de BGBOP van toepassing. Je bent als organisator namelijk verantwoordelijk voor alles wat voortvloeit uit de organisatie van een evenement.

Wet- en regelgeving voor evenementen - BGBOP

Vanaf 1 januari 2018 is het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (in de volksmond BGBOP genoemd) in werking getreden. In deze BGBOP zijn landelijk geldende, uniforme regels opgenomen voor het brandveilig gebruiken van plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt. De nieuwe regels gelden voor alle locaties waar evenementen worden georganiseerd, bijvoorbeeld evenementen in tenten, festivalterreinen of paasvuren. De bedoeling is dat in heel Nederland dezelfde regels gelden voor brandveilig gebruik bij evenementen.

Wil je weten aan welke voorschriften je dient te houden tijdens het organiseren van je evenement, bekijk dan hier de BGBOP.

[BGBOP op wetten.nl](https://www.wetten.nl/BGBOP)

Optochten en parcours/ route

Dit informatieblad geeft inzicht over veiligheid bij evenementen waarbij parcours/route onderdeel is (denk aan wielerrondes etc.) en optochten (denk aan carnavalsoptochten, bloemencorso's etc.)

Het informatieblad 'Algemene voorschriften bij evenementen' hoort onlosmakelijk bij dit specifieke informatieblad.

Route algemeen

- Stem de route af met de gemeente en houd rekening met bereikbaarheid van de hulpdiensten. Dit voor zowel de bezoekers van het evenement als de omwonenden. Houd hier in het bijzonder rekening mee als het gaat om een afgesloten en aaneengesloten route.
- Houd de publieksdichtheid beperkt. Motiveer bezoekers zich te verspreiden langs de route.
- Zorg ervoor dat duidelijk is waar parkeergelegenheid is. Stel desnoods parkeerverboden in om hulpdienstroutes vrij te houden.

Optocht met wagens specifiek

Bij het verplaatsen van de objecten moet rekening gehouden worden met de volgende richtlijnen:

- Houd de route vrij van bezoekers. Zorg ervoor dat het publiek zich niet in de directe nabijheid van eventuele praalwagens kan bevinden. Deel geen snoep uit vanaf de praalwagen.
- Houd er bij verlichte optochten rekening mee dat in geval van een calamiteit de straatverlichting direct aan kan en dat duidelijk is wie dit oppakt.
- Bedenk altijd een uitwijkroute, bij stremming van de optocht of ander incident.
- Voor alle activiteiten gerelateerd aan de optochten dient de brandveiligheid te allen tijde gegarandeerd te zijn.





Houd hierbij onder andere rekening met onderstaande punten:

- De organisatie dient te borgen dat de hulpdiensten de route direct kunnen doorkruisen en/of passeren.
- De deelnemers dienen daar waar mogelijk de rechter rijbaan aan te houden, zodat er minimaal 4,5 meter (waarvan 3,25m verhard) beschikbaar is. Dit geldt voornamelijk tijdens het opstellen en de afvoer van de praalwagens. Het dient bij de deelnemers/loopgroepen bekend te zijn dat in geval van een calamiteit zij een ruimte opzoeken waar ze geen belemmering vormen voor hulpdiensten.
- Wanneer een praalwagen tijdens de optocht defect is dient deze z.s.m. en zodanig verplaatst te kunnen worden dat deze de route van de hulpdiensten niet blokkeert.
- Versieringen over de openbare weg zijn aangebracht op een minimale hoogte van 4,20 meter vanaf straatniveau.
- Wegafzettingen zijn eenvoudig en direct te verwijderen indien de hulpdiensten doorgang vereisen.
- Voor podiumwagens geldt dat deze de nooduitgangen van omliggende panden niet mogen belemmeren, ze niet op een brandkraan mogen worden geplaatst en niet de hulpdienstroutes mogen blokkeren.
- Opslag van brandstoffen (voorraad) bij een voertuig dat deelneemt aan de optocht is niet toegestaan.
- Tijdens de optocht mogen geen reservoirs met brandstof worden bijgevuld.
- Open vuur is tijdens de optocht niet toegestaan.
- Op de praalwagens moet een adequaat blusmiddel aanwezig zijn.
- Kies bij voorkeur voor brandveilige kleding. Brandveilig aankleding van de praalwagens is verplicht.
- Vaste opstellingen van podiums(wagens), kramen en dergelijke moeten voldoen aan uitgangspunten genoemd in de BGBOP. Zie verder informatieblad 'Algemene voorschriften bij evenementen'

Bovenstaande richtlijnen zijn niet uitputtend. Oordeel zelf welke maatregelen je moet nemen om de veiligheid te waarborgen.

Braderieën en rommelmarkten (buiten)

In ieder dorp of stad worden braderieën en rommelmarkten georganiseerd. Het brengt vaak veel levendigheid met zich mee. Voor ondernemers en gemeenten is er veel aan gelegen om e.e.a. zo goed mogelijk te laten verlopen. Om dit veilig te laten verlopen moet er rekening worden gehouden met een aantal veiligheidsvoorschriften.

Het informatieblad 'Algemene voorschriften bij evenementen' hoort onlosmakelijk bij dit specifieke informatieblad.

De bereikbaarheid van de rommelmarkt/braderie voor de hulpdiensten

- Hou er bij de inrichting rekening mee dat een-gezinswoningen altijd tot op 40 meter, appartement complexen en utiliteitsbouwwerken tot 10 meter en voorzieningen tot 10 meter te benaderen moeten kunnen zijn.
- Voor een Brandweervoertuig moet hiervoor een breedte van 4,5 meter (waarvan 3,25 verhard) en een hoogte van 4,2 meter vrijgehouden worden.

De toegankelijkheid van vluchtroutes voor het publiek

- Zorg ervoor dat vanaf elke plek een route naar een veilige plaats buiten aaneengesloten rijen kramen/wagens (zgn. 'compartimenten') loopt.
- Deze route is niet langer dan 60 meter.
- Op het terrein moeten meerdere vluchtroutes aanwezig zijn welke vrijgehouden worden van obstakels.

De afstand tussen (bak)kramen ten opzichte van bouwwerken en bouwsels

- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw is minimaal 2 m. Als er in die kraam of wagen wordt gefrituurd dan moet deze afstand minimaal 5 m zijn.
- Als de gevel van het gebouw brandwerend is (minimaal 60 minuten), zonder ramen en deuren dan is bakken en braden tegen de gevel wel toegestaan. Deze brandwerendheid dient voorafgaand aangetoond te worden.





- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een andere bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een elektrische installatie waarin wordt gefrituurd, en een andere bakkraam of bakwagen of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.

Het ophangen, wegwerken van kabels, slangen en leidingen

- Kabels, slangen en leidingen mogen geen struikelgevaar opleveren. Zorg ervoor dat ze op een deugdelijke manier zijn weggewerkt en/of afgedekt.

Het vrijhouden van vluchtroutes (noddeuren) van nabijgelegen gebouwen

- Om ervoor te zorgen dat mensen in nabijgelegen gebouwen deze tijdig kunnen verlaten als dit nodig is moet er al bij de opbouw van de kramen enz. rekening worden gehouden met de nooduitgangen van deze gebouwen. Houd deze altijd vrij van obstakels.

Tref veiligheidsvoorzieningen

- Voor het tijdig kunnen vluchten bij brand en andere calamiteiten (denk aan vluchtrouteaanduidingen, een systeem voor alarmering en/of een ontruimingsplan).
- Denk aan een brandblusvoorziening voor tijdig kunnen bestrijden van een beginnende brand
- Voor basishulpverlening. Kan er eerste hulp worden verleend en kan een ontruiming tijdig worden opgestart?

Andere suggesties

- Maak afspraken met elkaar over veiligheidsmaatregelen en zie daar met elkaar op toe.
- Wees voorbereid op slecht weer. Goede voorbereiding is cruciaal. Denk aan solide materialen, actuele informatie over het weer, ontruimingsplannen en alarmeringsmogelijkheden.
- Het is handig om bovengenoemde keuzes en afspraken vast te leggen in een (veiligheids)plan.

Let op: genoemde voorschriften zijn niet bestemd voor braderieën en rommelmarkten in sporthallen of andere gebouwen. Hiervoor geldt het Bouwbesluit en/of de gebruiksmelding/vergunning van het bestaande object.

TIP: Zie ook de handreiking 'Veiligheid op de markt'. Handreiking voor ondernemers, gemeenten en andere partijen.

Bijlage 4

Wet en regelgeving optochten en corso's

1. De voertuigen moeten zijn voorzien van een deugdelijke reminrichting waarvan de remvertraging conform de eisen zoals die hiervoor gesteld zijn in de Regeling Voertuigen voldoet.
2. De voertuigen moeten in goede staat van onderhoud verkeren daar waar het gaat om luchtbanden, chassis, vering, stuurinrichting, koppelingen.
3. De voertuigen moeten stevig en stabiel zijn.
4. De trekkende voertuigen moeten zijn afgestemd op de lengte, breedte en gewicht van de te trekken voertuigen.
5. Omvang, lengte, breedte en hoogte van de voertuigen, al dan niet door een voertuig voorgetrokken, moeten van dien aard zijn dat deze de voorgeschreven route
6. Alle voertuigen moeten op een deugdelijke manier aan de voor-, achter- en zijkanten dicht zijn zodat de wielen worden afgeschermd, waarbij aan de onderzijde een vrije ruimte aanwezig moet zijn van minimaal 35 centimeter.
7. Als de afstand van de onderzijde van het voertuig meer dan 35 centimeter bedraagt, moet het voertuig aan de achterkant voorzien zijn van een stootbalk en aan de zijkanten voorzien zijn van een zijdelingse afscherming.
8. De bestuurders van de voertuigen en de personen die op de voertuigen aanwezig zijn moeten ongehinderd met elkaar kunnen communiceren.
9. Als een te slepen voertuig (aanhanger) uit één as bestaat, mogen hierop geen personen vervoerd worden.
10. De voertuigen moeten zodanig zijn ingericht dat er geen mogelijkheid bestaat dat personen van de voertuigen af kunnen vallen.
11. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de technische staat van de voertuigen.
12. De bestuurders moeten voldoende zicht hebben naar alle zijden om goed met het voertuig/de combinatie te kunnen manoeuvreren. Als het uitzicht beperkt is, moeten begeleiders de bestuurders ondersteunen met aanwijzingen.
13. De bestuurders van de voertuigen mogen niet onder invloed van alcohol of drugs zijn en moeten beschikken over een geldig rijbewijs voor de voertuigcombinatie die door hen bestuurd wordt.

Artikel 9.1 Regeling voertuigen

Hoofdstuk 9. Ontheffingen § 1. Ontheffingen Artikel 9.1 Onverminderd artikel 149a, tweede lid, van de wet kan het ingevolge artikel 149 van de wet bevoegde gezag ontheffing verlenen van het bepaalde in de artikelen 5.1.1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, en tweede lid, 5.1.2 en 5.1.3. Artikel 149a WVV'94 2. In afwijking van artikel 149, eerste lid, kan uitsluitend door de Dienst Wegverkeer ontheffing worden verleend of geweigerd van het bepaalde krachtens artikel 13 en artikel 71, in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen overeenkomstig bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgestelde regels.

Artikel 149 WVV'94 1. Van het bepaalde krachtens deze wet kan in de krachtens deze wet aangewezen gevallen overeenkomstig krachtens deze wet vastgestelde regels ontheffing worden verleend: a. voor wegen onder beheer van het Rijk door Onze Minister; b. voor wegen onder beheer van een provincie door gedeputeerde staten; c. voor wegen onder beheer van een waterschap door het algemeen bestuur of, krachtens besluit van het algemeen bestuur, door het dagelijks bestuur; d. voor andere wegen door *burgemeester* en wethouders of krachtens besluit van hen, door een door hen ingestelde bestuurscommissie.

Artikel 5.1.1 eerste lid en onderdeel C Regeling voertuigen Het is de bestuurder van een voertuig verboden daarmee te rijden en de eigenaar of houder verboden daarmee te laten rijden, indien het voertuig: a. niet deugdelijk van bouw of inrichting is, dan wel rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud verkeert; b. zodanig is gebouwd of ingericht dat de bestuurder onvoldoende uitzicht naar voren of opzij heeft, of c. niet voldoet aan de in de afdelingen 2 tot en met 17 van dit hoofdstuk ten aanzien van de bouw of inrichting van voertuigen van de categorie waartoe het voertuig behoort, gestelde eisen.

Artikel 5.1.2 Het is de bestuurder van een voertuig of een samenstel van voertuigen verboden daarmee te rijden en de eigenaar of houder verboden daarmee te laten rijden, indien niet wordt voldaan aan de in afdeling 18 van dit hoofdstuk ten aanzien van het gebruik van voertuigen of samenstellen van voertuigen van de categorie of categorieën, waartoe die voertuigen behoren, gestelde eisen.

Artikel 5.1.3 Het is de bestuurder van een voertuig verboden daarmee te rijden en de eigenaar of houder verboden daarmee te laten rijden, indien niet wordt voldaan aan de aantekeningen, welke ingevolge artikel 52b, van de wet voor het voertuig in het kentekenregister zijn opgenomen.

Evenementen Commissie Bodegraven

Veiligheidsplan Najaarsmarkt 2022



25-5-2022

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: De organisator	3
Hoofdstuk 2: Aard van het evenement	4
2.1 Muziekevenement Raadhuisplein en het zwembad	4
2.1.1 Publieksprofiel	4
2.1.2 Activiteitenprofiel	4
2.1.3 Ruimtelijk profiel	5
2.1.4 Gezondheidsprofiel	5
2.1.5 Publieksprofiel	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2.1.6 Activiteitenprofiel	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2.1.7 Ruimtelijk profiel	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2.1.8 Gezondheidsprofiel	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2.2 Braderie	6
2.2.1 Publieksprofiel	6
2.2.2 Activiteitenprofiel	6
2.2.3 Ruimtelijk profiel	6
2.2.4 Gezondheidsprofiel	6
2.3 Kermis	7
2.3.1 Publieksprofiel	7
2.3.2 Activiteitenprofiel	7
2.3.3 Ruimtelijk profiel	7
2.3.4 Gezondheidsprofiel	7
2.4 Optocht	8
2.4.1 Publieksprofiel	8
2.4.2 Activiteitenprofiel	8
2.4.3 Ruimtelijk profiel	8
2.4.4 Gezondheidsprofiel	8
2.5 Ringsteken	9
2.5.1 Publieksprofiel	9
2.5.2 Activiteitenprofiel	9
2.5.3 Gezondheidsprofiel	9
Hoofdstuk 3 Programmering	10

3.1 Draaiboek Najaarsmarkt 14 – 17 september 2022	10
Hoofdstuk 4. Evenementenlocatie	19
Hoofdstuk 5. Risicoanalyse.....	19
5.1 (massale) Vechtpartij.....	19
5.2 Extreme weersomstandigheden	20
5.3 Explosie/brand.....	20
5.4 Ernstig ongeval	20
5.5. Openbaar dronkenschap	20
5.6 Imitatiewapens.....	20
5.7 Overcrowding.....	21
5.8 Optocht.....	21
Hoofdstuk 6. Beveiliging.....	22
Hoofdstuk 7. Publieksveiligheid	23
Hoofdstuk 8. Scenario's.....	24
8.1 Ontruiming van het evenemententerrein.....	24
8.2 Paniek in menigte	24
8.3 Brand	24
8.4 (massale) Vechtpartij.....	25
8.5 Extreme weersomstandigheden	25
Hoofdstuk 9. Brandveiligheid	25
Hoofdstuk 10. Medische zorg en hygiëne	26
10.1 Alcohol en drugs.....	26
Hoofdstuk 11. Verkeer en vervoer	27
Hoofdstuk 12. Milieu	28

Hoofdstuk 1: De organisator

De organisator van de Najaarsmarkt is de Evenementen Commissie Bodegraven, hierna afgekort als ECB, in samenwerking met Bureau De Kermisgids. De contactpersonen van zowel de ECB als Bureau De Kermisgids zijn terug te vinden op het voorblad van het draaiboek dat in hoofdstuk 3 is opgenomen. Daar is tevens een overzicht terug te vinden van alle contactpersonen die taken en verantwoordelijkheden dragen in de vorm van beveiliging, EHBO, verkeer, podium, brandweer, politie etc.

De organisatie van de Najaarsmarkt is sinds 2013 in handen van de ECB. Voor 2013 is het jarenlang door de marktcommissie van Bodegraven georganiseerd. Naast de organisatie van de Najaarsmarkt draagt de ECB ook de verantwoording voor het Borftlive Lentefestival.

De partijen die een deel van het evenement organiseren zijn:

1. Evenementen Commissie Bodegraven (ECB)
2. Bureau de Kermisgids (Kermis)
3. Braderie Fresh Events (Kramen braderie)
4. BOV (Braderie)

Hoofdcontactpersoon vanuit de ECB is [REDACTED], telefoonnummer [REDACTED]

In het geval van calamiteiten is hij bevoegd om vanuit de organisatie orders op het gebied van ontruiming te geven en is hij contactpersoon voor politie en brandweer. Alle aanwezige ECB-leden zijn te herkennen aan zwarte polo's en jasjes met achterop de rug het woord: Organisatie.

Hoofdstuk 2: Aard van het evenement

De Najaarsmarkt is een vierdaags buitenevenement in het centrum van Bodegraven. Het gaat om een middelgroot evenement van rond de 5000 bezoekers in totaal. Naast het muziekevenement die op het Raadhuisplein wordt georganiseerd zijn er andere activiteiten zoals:

- Braderie
- Kermis
- Optocht

In onderstaand overzicht is de Najaarsmarkt onderverdeeld in vijf activiteiten. Per activiteit worden de volgende profielen beschreven:

1. Publieksprofiel
2. Activiteitenprofiel
3. Ruimtelijk profiel
4. Gezondheidsprofiel

2.1 Muziekevenement Raadhuisplein

Het muziekevenement vindt twee dagen lang plaats in het centrum van Bodegraven. De locatie Raadhuisplein is vrij toegankelijk.

2.1.1 Publieksprofiel

Het publiek dat naar het muziekevenement komt is van te voren onbekend bij de organisatie. De laatste jaren heeft de Najaarsmarkt in populariteit gewonnen en trekt het ook bezoekers van nabij gelegen dorpen aan. Het muziekevenement is op vrijdag van 19:00 tot 00:30 uur en op zaterdag van 14:00 tot 00:00. Het publiek bevindt zich in de leeftijdscategorie van 16 jaar t/m 70 jaar en is over het algemeen in een goede gezondheid. Het publiek heeft een hoge mate van zelfredzaamheid en is onafhankelijk van verzorgers of dergelijke. Er kan wel sprake van groepsgedrag zijn door het evenement. Het overgrote gedeelte van het publiek kent elkaar en spreken af op het evenement.

2.1.2 Activiteitenprofiel

Het gaat om een tweedaags muziekevenement dat plaatsvindt op het Raadhuisplein. Het evenement kan op zichzelf een risico vormen doordat het in de open lucht plaatsvindt en er bij extreme weersomstandigheden geen tent is om in te schuilen. Bezoekers hebben de mogelijkheid om te schuilen onder overkappingen of in nabij gelegen horecazaken, maar niet in directe nabijheid van het podium. Het is daarom van belang dat de organisatie minimaal een week van te voren het weer monitort om zo in te kunnen spelen op de situatie.

Op sommige momenten wordt er een grote drukte op het Raadhuisplein verwacht vanwege het optreden van bekende artiesten. Het is aan de organisatie om in samenwerking met de beveiliging en eventuele hulpdiensten ervoor te zorgen dat de publieksstroom goed gereguleerd wordt. Bij het maximaal aantal toegestane bezoekers zal de organisatie in samenwerking met de beveiliging aan het publiek vragen om uit te wijken naar de andere locatie of het optreden vanaf de overkant van het plein te aanschouwen.

2.1.3 Ruimtelijk profiel

De locatie van het muziekevenement is goed bereikbaar via verschillende wegen. De uitgebreide beschrijving over de bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn opgenomen in de legenda van de plattegrond. Deze is te vinden als bijlage bij dit veiligheidsplan. Het Raadhuisplein is ingericht op evenementen. Stroomvoorzieningspunten, waterafvoer en –toevoer zijn allemaal aanwezig op de locatie.

2.1.4 Gezondheidsprofiel

Voor deze activiteit zijn er geen gevaren voor de volksgezondheid te verwachten of gevaren ten aanzien van de hygiëne.

2.1.5 Plaatsing podium

In het bestemmingsplan worden 3 locaties voor het podium beschreven. 2 van deze locaties zijn niet mogelijk, omdat er op 1 een nieuw aangelegd perk/tuintje ligt en op de andere locatie een boom staat. De derde locatie zou haalbaar zijn, maar heeft 2 grote nadelen waardoor wij hem niet geschikt vinden:

- Hij staat dan in de loop voor de “nood”uitgang richting het voorplein en wij zien deze liever open en goed zichtbaar
- Als hij op deze locatie staat is het podium niet voor het gehele plein zichtbaar. Zeker met het oog op drukte na een covid-periode kan er dan een ophoping van mensen ontstaan waardoor verdrukking zou kunnen ontstaan.

Om deze redenen willen wij het podium graag plaatsen met de rug naar de winkels trekpleister en margriet. Op deze locatie is hij vanaf het gehele plein zichtbaar.

Onze geluidstechnicus heeft a.d.h.v. de normen en meetpunten uit het bestemmingsplan berekeningen gemaakt waaruit blijkt dat dit binnen de normen kan. Deze zijn bijgevoegd in de aanvraag.

2.2 Braderie

De braderie is een tweedaags evenement dat op vrijdag en zaterdag plaatsvindt in het centrum van Bodegraven. Het evenement is in handen van Fresh Events in samenwerking met de BOV (en  ). In de Markstraat, Kerkstraat, Brugstraat tot de oude apotheek en Oranjelaan zijn er aan weerszijden van de straat kramen geplaatst waar standhouders hun producten aan het winkelende publiek verkopen. Als er teveel aanmeldingen zijn blijft de Oranjelaan open en zullen de Prins Hendrikstraat, van Tolstraat en Wilhelminastraat afgesloten worden om daar kramen op te bouwen. Bij opbouw van de braderie zijn er drie toezichthouders aanwezig die de standplaatshouders hun plek toewijzen. De toezichthouders hebben tevens de verantwoordelijkheid dat om 10:00 uur alle auto's van het braderieterrein af zijn en er geen auto's meer door het afgezette gebied kunnen rijden.

2.2.1 Publieksprofiel

Het publiek op de braderie is van te voren onbekend bij de organisatie. Het publiek is van alle leeftijden en de zelfredzaamheid is hoog. Speciale aanpassingen zijn niet nodig aangezien het om een open ruimte gaat waar iedereen vrij kan bewegen.

2.2.2 Activiteitenprofiel

De braderie is een openbare activiteit die voor iedereen vrij toegankelijk is. Bij het plaatsen van de kramen wordt er rekening gehouden met het stuk weg wat vrij dient te blijven voor hulpdiensten. Voor standhouders die met warmtebronnen werken zijn er speciale eisen opgesteld waar zij zich aan dienen te houden in verband met brandgevaar. Het winkelende publiek is deelnemer van de activiteit en loopt van kraam naar kraam. Door de constante stroom worden er geen opstoppingen verwacht.

2.2.3 Ruimtelijk profiel

De locatie van de braderie is in het centrum van Bodegraven zoals al eerder is aangegeven. De plattegrond van de braderie is opgenomen in de bijlage van dit veiligheidsplan. Op deze plattegrond zijn tevens alle uitvalswegen en andere primaire zaken aangegeven die direct verband houden met de braderie.

2.2.4 Gezondheidsprofiel

Op de braderie zijn er standhouders aanwezig die etenswaren bereiden en verkopen aan het winkelende publiek. Al deze standhouders dienen in het bezit te zijn van een geldig HACCP-certificaat. Dit betekent dat de verkoper er alles aan zal doen om de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en de juiste regels wat betreft hygiëne hanteert. Mocht er tijdens de controle blijken dat er niet aan de juiste eisen wordt voldaan, dan zal de standhouder verzocht worden zijn kraam te sluiten en geen etenswaren meer te bereiden en te verkopen.

2.3 Kermis

Een belangrijk onderdeel van de Najaarsmarkt is de kermis. Van woensdagmiddag 13:00 tot zaterdagavond 00:00 is de kermis geopend voor het publiek van de Najaarsmarkt. Wederom wordt dit jaar de kermis verzorgd door **Bureau de Kermisgids**. Zij zien er op toe dat alle attracties de benodigde certificaten hebben en leveren tijdig een lijst bij de gemeente aan met daarop alle gecertificeerde attracties die op de kermis staan.

2.3.1 Publiekprofiel

Het publiek is van te voren onbekend bij de organisatie. Wel kan de organisatie een inschatting maken van het te verwachten publiek. Overdag zal de kermis voornamelijk bezocht worden door kinderen in de leeftijd tot 12 jaar eventueel met ouders. 's Avonds bestaat het publiek voornamelijk uit jongeren in de leeftijd van 13 jaar tot en met 18 jaar.

Met name 's avonds dient er extra op groepsgedrag en/of provocerend gedrag te worden gelet. Jongeren zijn over het algemeen makkelijker beïnvloedbaar en kunnen elkaar sneller opstoken.

2.3.2 Activiteitenprofiel

Het gaat hierbij om een kermis voor alle leeftijden. Bij sommige attracties zal er extra op de veiligheid gelet moeten worden. Kinderen die nog te klein zijn wordt de toegang tot sommige attracties ontzegt i.v.m. het gevaar dat zij uit de attractie kunnen vallen. Het is aan het personeel van de kermis en de organisatie om eventuele gevaren te herkennen en hier onmiddellijk actie op te ondernemen.

2.3.3 Ruimtelijk profiel

De kermis bevindt zich in de Willem de Zwijgerstraat en de parkeervakken van de Oranjelaan. In de bijlage is een uitgebreid overzicht van de kermis bijgevoegd.

2.3.4 Gezondheidsprofiel

Er worden geen gevaren voor de volksgezondheid of ten aanzien van de hygiëne verwacht.

2.4 Optocht

Op donderdagavond van 18:15 tot 20:45 vindt traditiegetrouw de kaascorso optocht door Bodegraven plaats met de prijsuitreiking op het podium bij het Raadhuisplein.

2.4.1 Publieksprofiel

Het publiek bestaat voornamelijk uit inwoners van Bodegraven die langs de kant van de weg staan. Het publiek is hiermee dus toeschouwer van het evenement en dient zelf ook niet deel te nemen aan de activiteit. Een inschatting van het aanwezige publiek is zeer weersafhankelijk. Wel verwacht de organisatie dat er veel publiek aanwezig zal zijn bij de prijsuitreiking op het Raadhuisplein. Het publiek bestaat uit alle leeftijden.

2.4.2 Activiteitenprofiel

De optocht is een openbare activiteit en voor iedereen toegankelijk om vanaf de zijlijn te aanschouwen. Lokale kaasboeren en ondernemers rijden mee in de optocht. Van te voren is hen een lijst overhandigd met daarop alle regels waar hun wagens aan moeten voldoen. Mocht het voorkomen dat de wagen tijdens het controlemoment niet of onvoldoende aan de regels voldoet, dan mag de wagen niet meerijden in de optocht.

2.4.3 Ruimtelijk profiel

De optocht rijdt door Bodegraven en verkeersregelaars zorgen voor het behoud van een veilige situatie voor publiek en deelnemers. Drukke kruispunten zijn afgesloten met hekken en verkeersregelaars. In totaal rijden mogen er maximaal 40 auto's meerijden. De drukke kruispunten waar sowieso verkeersregelaars staan zijn de spoorwegovergang bij de Oud Bodegraafseweg en vanaf de Cortenhoeve richting de Vrije Nesse.

2.4.4 Gezondheidsprofiel

Deze activiteit brengt geen gevaren voor de volksgezondheid of ten aanzien van de hygiëne met zich mee.

2.5 Ringsteken

Op zaterdag 11 september vind om 14:30 uur het ringsteken plaats. Rond 15:15 uur zal de Kaaskoningin de prijzen aan de winnaars van het ringsteken uitreiken. In het draaiboek staat de route die de paarden lopen vermeld.

2.5.1 Publieksprofiel

Het publiek zal voornamelijk uit inwoners van Bodegraven bestaan. Het publiek is toeschouwer en dient zelf geen deel te nemen aan dit evenement. De route is afgehekt en bezoekers dienen achter de hekken te blijven staan. Het publiek bestaat uit alle leeftijden.

2.5.2 Activiteitenprofiel

Het ringsteken is een openbare activiteit en voor iedereen toegankelijk. Er zullen naar verwachting tussen de 12 en 14 paarden meerijden in de wedstrijd. Mocht het gebeuren dat een paard op hol slaat tijdens de wedstrijd, dan dienen de hekken het paard tegen te houden en zijn de organisatoren van het ringsteken verantwoordelijk voor het bedaren van het paard.

2.5.3 Gezondheidsprofiel

Voor deze activiteit worden er geen gevaren voor de volksgezondheid verwacht.

Hoofdstuk 3 Programmering

In dit hoofdstuk is het voorlopige draaiboek voor de Najaarsmarkt opgenomen met daarin alle informatie wat betreft activiteiten, op- en afbouwtijden, schoonmaak van de pleinen en overige zaken.

3.1 Draaiboek Najaarsmarkt 14 – 17 september 2022

Organisatie marktcommissie		
Dagcommissies	<u>Donderdag 15 september</u> [REDACTED] <u>Vrijdag 16 september</u> BOV i.s.m. Fresh Events (braderie) [REDACTED] [REDACTED] <u>Zaterdag 17 september</u> Marktcommissie [REDACTED]	[REDACTED] 070 3384400 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
Horeca en Podium	[REDACTED] De Buren Raadhuisplein Speaker: [REDACTED]	[REDACTED] 0172 610408
Overall	[REDACTED]	[REDACTED]
Kaaskoningin en hofdames	[REDACTED] (ECB)	[REDACTED]
Algemeen en Communicatie	[REDACTED]	
Braderie	Fresh Events i.s.m BOV	070 3384400
Kermis	[REDACTED] Bureau De Kermisgids	[REDACTED] 0172 430359
Cyclus		[REDACTED]
Muziekfestival	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] 0172 610408
Kaas- en bloemenshow	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]

12, 13 en 14 september 2022

Tijd	Activiteit	Actie/Door
Maandag 12 september 2022		
	Aangeven dat er niet geparkeerd mag worden op gedeelte Voorplein vanaf dinsdag 13.00 uur d.m.v. flyers op de auto's in de buurt. 50 hekken geplaatst hoek Raadhuisplein + afzetlint 50 hekken plaatsen bij Hervormde Kerk (Burg. Vonklaan/Oude Markt) 20 hekken 12 inch Uiterlijk 15.00 uur: levering toiletwagens Flyers "NIET PARKEREN" op Cortenhoeve en evt. Vrije Nesse en omgeving t.b.v. optocht Op 11 september worden al 10 vuilcontainers op het Evenemententerrein geplaatst.	 Cyclus
Dinsdag 13 september 2022		
	<u>Kermis Raadhuisplein en omgeving</u> Toiletten op het Raadhuisplein / vuilcontainers 8 vuilcontainers plaatsen op Voorplein 25 vuilcontainers plaatsen op Raadhuisplein Na 13.00 uur: kermisopbouw Raadhuisplein 16.00-18.00 uur: opbouw podium ----- 12.00 uur: Hekken plaatsen met Verboden te Parkeren van ... tot ... Hekken met borden "Centrum afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, pareergarage bereikbaar" Let op: vooraankondiging afsluiting wegen aanwezig vanaf 5 sept 2022	/ Cyclus Cyclus/gemeente Versluys Versluys
Woensdag 14 september 2022		
	Na 10.00 uur: opbouw horeca/geluid Raadhuisplein podium 13.00-22.30 uur: Kermis Raadhuisplein 25 vuilcontainers plaatsen Evenemententerrein Beat Up Opbouw kaas- en bloemenshow in Kaasmuseum?	/Startistic E Cyclus Kaascommissie

DONDERDAG 15 SEPTEMBER 2022
Dagcommissaris:

Tijd	Activiteit	Actie/Door
08.00 uur	Inrichting Raadhuisplein volgens plattegrond met tenten, podium, reclame, licht en geluid	De Buren/ Startistic E
08.00 uur	Prullenbakken Raadhuisplein legen	Cyclus
09.00 uur	Boerenkaaskeuring Locatie: Van der Sterre, Duitslandweg 9	i.a.v. burgemeester
09.00 uur	Opbouw kaas- en bloemenshow in Kaasmuseum?	
10.00 uur	Bezoek Kaaskeuring	Burgemeester/
11.00 uur	Kaas ophalen bij Van de Sterre	Cyclus/
13.00- 14.00 uur	Na kaaskeuring uitslagen verwerken	
15.00- uur	Kermis Raadhuisplein Prikkelarm uurtje 15.00-16.30 uur	
	<u>Afzetten gebied</u> Hekken en linten ten behoeve van afzetten, Oude Markt en Raadhuisplein, doorgang maken met hekken op Raadhuisplein voor KK Uitzetten hekken bij Burg. Vonklaan/Oude Markt voor braderie	Materiaal: Cyclus Afzetten ECB
16.00- 16.30 uur	Geluid kaas- en bloemenshow en podium Kaaskoningin gereed	
17.00 uur	Verkeersbegeleiding Optocht opstellen Tolnasingel Cortenhoeve Formatie stoet
17.45 uur	Fotomoment Kaaskoningin en Hofdames
18.15 uur	Kaaskoningin komt aan bij Willibrordschool, fotosessie en persmoment Overhandigen jurken aan vorige kaaskoningin en hofdames (contactpersoon Willibrord
18.15 uur	Juryleden aanwezig op locatie voor optocht

VERVOLG DONDERDAG 15 SEPTEMBER 2022

Tijd	Activiteit	Actie/Door
18.15 uur	Kaascorso verzamelen: Politie en wagens bij de Tolnasingel en muziekvereniging, deelnemende kinderen en allen die meelopen op de Cortenhoeve	
18.30 uur	Kaascorso Optocht: Vertrek Tolnasingel, route Beneluxweg, Broekveldselaan, Grutto, Sporthoeve Cortenhoeve, Vrije Nesse, Dronenweg, over de spoorwegovergang rechts Stationsweg, Spoorlaan, linksaf Burg. Le Coultrestraat, Wilhelminastraat, Brugstraat, Kerkstraat Speaker op de hoek Brugstraat/Van Tolstraat (bij Vreeken en Meijer)	
	Samenstelling stoet: Tolnasingel - politie, wagens Cortenhoeve - Kinderen lopend met fietsen, skelters etc, EHBO Rijngaarde - Kaaskoningin en gevolg in koets █/ belt █ als corso op Cortenhoeve rijdt en de Goudseweg nadert zodat KK en gevolg naar buiten gaan	
19.00 uur	Kinderen en sporters, Rode Kruis EHBO'ers / opstellen op parkeerplaats Cortenhoeve.	
19.45 uur	Stoppen muziek Defilé van de deelnemende groepen en /of wagens met een korte toelichting Brugstraat Kaaskoningin rijdt met auto door Kerkstraat/ Bouwsteeg naar podium	
20.00- 21.00 uur	Aankomst Kaaskoningin en haar gevolg op het Raadhuisplein, ontvangst door het college van B&W. Let op vrije doorgang via dranghekken!!! Wethouder Knol stelt de Kaaskoningin en hofdames aan het publiek voor. Prijswinnaars optocht ontvangen prijs van kaaskoningin en hofdames	Burgemeester/D.J. Knol █
20.00 uur	Ontvangst boeren/handelaren/sponsors en genodigden in het Kaasmuseum ?? 20.00 uur: Ontvangst voor Boeren 21.00 uur: Ontvangst voor overige genodigden 21.10 uur: Welkom door Burgemeester en Kaaskoningin Opening kaas-bloemenshow door Kaaskoningin 21.30 uur: Speech voorzitter ver. van kaashandelaren/..... (horeca) 21.55 uur: Prijsuitreiking Boerenkaaskeuring Aansluitend drankje en hapje	Kaaskoningin Burgemeester/ █ █ █ █
23.00 uur	Einde kermis	

VRIJDAG 16 SEPTEMBER 2022
Dagcommissaris: ██████████

Tijd	Activiteit	Actie/Door
06.00 uur	Plaatsing borden/afzettingen ten behoeve van Braderie	Versluys
ca. 08.00 uur	Legen vuilnisbakken/schoonmaken Raadhuisplein en Evenemententerrein, Oranjelaan, Voorplein en vegen	Cyclus
10.00 uur	Braderie	
10.00 uur	Bezoek van de Kaaskoningin en hofdames Rijngaarde (koffie en gebak) incl. bewoners Hofhuis (tel Rijngaarde 0172 614500). Contactpersoon ██████████	Burgemeester/KK en HD/██████████
11.00 uur	Opening Braderie georganiseerd door Fresh Events (Wilhelminastr / v.Tolstr/ Pr. Hendrikstr /Brugstr /Marktstr/ Kerkstr /Kerkplein)	██████████
11.00 uur	Bezoek Kaaskoningin en hofdames aan Vijverhof, Kaaskoningin houdt informele speech (contact: ██████████) Bezoek Kaaskoningin en hofdames aan "September" (contact ██████████)	Burgemeester/KK en HD/ ██████████
11.00-22.00 uur	Kaas en bloemenshow open Historische Kring tentoonstelling	Kaascommissie Historische Kring
12.00 uur	Opening kermis	
12.00-16.00 uur	Publiekskaaskeuring in Kaasmuseum??	██████████
12.15 uur	Lunch Kaaskoningin in gemeentehuis (kamer burgemeester) in aanwezigheid leden marktcommissie (lunch geleverd door Kamerling 612204)	KK/Hd/ ██████████ burgemeester/ ██████████
13.15 uur	Aanvang schoolvoetbaltoernooi (groep 8). Terrein ESTO (619563) Organisatie: ██████████	██████████
13.00 uur- 13.30 uur	KK en hofdames bezoeken Kaas- en Bloemenshow	KK/ ██████████
13.30 uur	Ontvangst Kaaskoningin en hofdames door ██████████ op het Raadhuisplein. Kaaskoningin bezoekt braderie	KK/ ██████████
14.30-18.30	Optredens Swing Masters?? in centrum Bodegraven	██████████
15.45 uur	Kaaskoningin bezoekt Esto en reikt de prijzen uit (15.50 uur)	KK/ ██████████
17.30 uur	Diner Kaaskoningin en gevolg bij Bij Robbert	KK/ Hd/ ██████████ ██████████ /DJ Knol

VERVOLG VRIJDAG 16 SEPTEMBER 2022

Tijd	Activiteit	Actie/Door
19.00-00.30 uur	Muziekfeest Raadhuisplein Let op dat bewoners geïnformeerd zijn	
	Programma Raadhuisplein:	
	:	
Ca. 20.45 uur	Kaaskoningin bezoekt Raadhuisplein (zo mogelijk op podium/backstage)	KK/Hd/
22.00 uur	Einde programma Kaaskoningin	
21.00 uur	Einde Braderie, schoonmaak braderiegebied door Fresh Events	Fresh Events
00.30 uur	Einde optredens en kermis	
01.30 uur	Wagens van Cyclus t.b.v. opruimen dorp en legen van vuilnisbakken + Raadhuisplein, Voorplein	Cyclus

ZATERDAG 17 SEPTEMBER 2022

Dagcommissaris: ██████████

Tijd	Activiteit	Actie/Door
05.00 uur	Afzetting controleren Marktstraat aan beide zijden, Oude Markt en plein rondom Hervormde Kerk i.v.m. kaasmarkt Controle schoonmaakwerkzaamheden dorp	Versluys
07.00 uur	Opstellen kramen in Kerkstraat, Marktstraat, Nieuwe Markt, Brugstraat en indelen verenigingen (om 9.30 uur moeten de kramen zijn ingericht door de standhouders)	██████
07.30 uur	Opzetten inloopcircus en eventueel dieren ██████ ██████████. Een aantal dranghekken voor bij de onderdelen. Locatie Kerkstraat en plein Hervormde Kerk. De activiteiten zijn van 10.00-16.00 uur aanwezig.	██████
08.30 uur	Evenaar, Kaasbrik en bel ophalen	Cyclus/kaas-commissie/██████
08.30 uur	Kaaskar met bel plaatsen op het plein van de Hervormde Kerk	Kaascommissie
08.30 uur	Podium plaatsen op het plein van de Hervormde Kerk	Kaascommissie
08.30 uur	Vlaggetjesslinger tussen bomen plaatsen op plein Hervormde Kerk	Kaascommissie
08.30 uur	Strobalen en mogelijk wat dummy's plaatsen op plein Hervormde Kerk	Kaascommissie
08.30 uur	Plaatsen terras, evt. tent en uitgiftepunt drank etc. op plein Herv. Kerk	██████
08.45 uur	Geluidsinstallatie plaatsen op podium bij Hervormde Kerk en bij ringsteken door	██████
09.00 uur	Afzetten omgeving Vijverlaan (t.b.v. ringsteken) met dranghekken, zand op de putten. Parcours opstellen Kerkstraat/Oude Markt nemen we de eerste afslag links de Burg. Van Dobben de Bruijnstraat (westkant)/linksaf Vijverlaan/linksaf Kerkstraat/Oude Markt	Cyclus
09.15 uur	Sfeermuziek verzorgd door Startistic Entertainment ?? op het plein Hervormde Kerk	
09.30 uur	Ontvangst kaasmeisjes op plein Hervormde kerk	██████

VERVOLG ZATERDAG 17 SEPTEMBER 2022

Tijd	Activiteit	Actie/Door
10.00-16.00 uur	Braderie / presentatie verenigingen / streekproducten / en kaas gerelateerde producten (Wilhelminastr, V. Tolstr, Pr. Hendrikstr, Brugstr, Marktstr, Kerkstr, Kerkpein)	
10.00 uur	Start kermis	
10.30-12.00 12.00-14.30	Opstellen OldTimer tractoren (Start Rosarium en Ruyterlaan) Start Willems OldTimer Tactoren rit	
10.00-16.00 uur	Kaas- en bloemenshow open in Kaasmuseum ?? Historische Kring tentoonstelling	
10.00-13.00 uur	2 kaasmeisjes in kaaskostuum (na afloop kadobonnen geven) Kaaskostuum regelen + mandjes + zakdoek; 30 kg boerenkaas	
10.00-13.00 uur	1 boerenkaas voor kaasblokjes en 22 kg Goudse kaas (uitdelen kaasmeisjes)	
10.30-11.00 uur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Geluidsinstallatie aanwezig zodat op het plein bij de Dorpskerk het commentaar over de markt te volgen is 2. Kaaskoningin en gevolg komen rond 10.45 uur aan op het plein bij de Dorpskerk 3. Met de evenaar wordt 2x gewogen: kaaskoningin en 2 hofdames en kaaskoningin, 2 hofdames en begeleider 4. Kaaskoningin en gevolg maken een rondgang langs de activiteiten 5. Optreden koor Borftse zangers??? <p>Springkussen, kinderboerderij straattheater, spelletjes</p>	/KK en HD evt leden college B&W Speaker: ???
10.30-12.00 uur	Kinderen wegen, zij ontvangen een weegcertificaat met naam en gewicht	
11.00-15.00 uur	Optreden Swingmasters ??? op diverse locaties	
11.30-13.30 uur	12-inch race op parcours ringsteken 11.30 uur Kaaskoningin aanwezig	
12.30 uur	Verzamelen deelnemers ringsteken bij DAP Bodegraven (dierenarts) op Zuidzijde	
12.30 uur	Lunch kaaskoningin en gevolg in gemeentehuis (kamer burgemeester) in aanwezigheid leden marktcommissie (Lunch geleverd door Kamerling 612204)	KK/Hd/ (D.J. Knol?)

VERVOLG ZATERDAG 17 SEPTEMBER 2022

Tijd	Activiteit	Actie/Door
13.00-13.30 uur	Vertrek deelnemers ringsteken via Zuidzijde, langs Rijngaarde en aanrijden via Burg. Kremerweg, Oranjelaan naar de Markt aanrijden via Kerkstraat naar de Markt	■■■■ ■■■■
13.00-15.00 uur	Op de foto met.....op Raadhuisplein	■■■
13.30 uur	Open Podium op Raadhuisplein Kaaskoningin bezoekt open podium	■■■■■ KK
14.00 uur	KK en hofdames bezoeken kaasmuseum en KK plaatst foto ■■■ ■■■■ ■■■■■	■■■■■ KK
14.30 uur	KK en hofdames bezoeken oude tractoren Rosarium	KK/hofdames ■■■■■
14.30 uur	Start ringsteken. Parcours: opstellen in Kerkstraat (jurywagen) / Oude Markt eerste afsiag links Burg. Van Dobben de Bruijnstraat, linksaf Vijverlaan, linksaf Kerkstraat	■■■■ ■■■■
15.15 uur	Kaaskoningin bezoekt het ringsteken en reikt de prijzen uit	KK/■■■■■ ■■■■■
16.00 uur	Einde markt en ringsteken, schoonmaken kerkplein, opruimen hekken en zand	Cyclus
16.00 uur	Afvoer kaas uit buitentent voor gemeentehuis en opruimen	Kaasboeren
17.00 uur	Einde braderie / schoonmaak Fresh Events	Fresh Events
17.30 uur	Diner kaaskoningin bij Het Kookstation??	■■■■■/KK/hd Ben/KW
19.00-00.00 uur		
19.00-00.00 uur	Slotfeest Najaarsmarkt op Raadhuisplein en bekendmaking winnaar prijsvraag thema Najaarsmarkt 2023	■■■■■
00.00 uur	Einde Najaarsmarkt en kermis	
04.00 uur	Schoonmaken dorp	Cyclus

Hoofdstuk 4. Evenementenlocatie

De Najaarsmarkt vindt plaats in het centrum van Bodegraven. Aangezien in hoofdstuk 2 al een groot gedeelte van de precieze locatie is omschreven en er tekeningen van het terrein in de bijlage zijn bijgevoegd, zal er kort op dit onderdeel worden ingegaan.

De locatie van het evenement bevindt zich op een verharde ondergrond bestaande uit straatstenen met aan weerszijden stoepranden en goten. Water wordt verkregen via het gemeentehuis voor op het Raadhuisplein en voor de kermis en braderie zijn aggregaten.

Hoofdstuk 5. Risicoanalyse

In dit hoofdstuk zijn de grootste risico's opgenomen en welke preventieve maatregelen de organisatie treft. De risico's zijn:

1. (massale) Vechtpartij
2. Extreme weersomstandigheden
3. Explosie/brand
4. Ernstig ongeval
5. Openbaar dronkenschap
6. Imitatiewapens
7. Overcrowding
8. Optocht

5.1 (massale) Vechtpartij

Het risico op een vechtpartij tijdens de Najaarsmarkt is aanwezig. Echter gaat het om een klein risico aangezien het publiek in het algemeen bekenden van elkaar zijn. Desalniettemin blijft het belangrijk dat er door organisatie en beveiliging goed wordt opgelet en zullen de aanwezige ECB-leden in samenwerking met de beveiliging er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het niet tot een uitbarsting komt. Door regelmatig rondes door het publiek te lopen en (grote) groepen luidruchtige jongeren in de gaten te houden kan het risico op een vechtpartij aardig ingeperkt worden. Indien er toch een vechtpartij uitbreekt, dan zal de voorzitter contact houden met politie en beveiliging om op dat moment te bepalen wat juist is. Als het rond het podium is zal direct de muziek uit gaan, de lichten aan en de bars dicht. Vindt het buiten zicht van het podium plaats, dan zal ook in overleg met de politie besloten worden wat te doen, misschien is het dan juist beter om de festiviteiten door te laten gaan, zodat de aandacht van het publiek er niet op gericht wordt. Als de vechtpartij dusdanig uit de hand loopt dat de situatie dreigend wordt, zal XXXXXXXXXX 112 bellen.

5.2 Extreme weersomstandigheden

Onder extreme weersomstandigheden worden zware onweers- en regenbuien, zware windstoten of extreme hitte verstaan. Al deze weersomstandigheden kunnen een groot risico voor het georganiseerde evenement vormen. Met name onverwachtse weersomschakelingen vormen een groot risico voor het evenement. Dagen voorafgaand aan het evenement zal het weer gemonitord worden door [REDACTED] om een inschatting te kunnen maken van de verwachte weersomstandigheden. Indien er sprake is van regen/onweer/wind/hitte: Voorzitter houdt de situatie en voorspellingen in de gaten en zal beslissen of en wanneer de festiviteiten gestaakt moeten worden.

5.3 Explosie/brand

De kans dat er een brand uitbreekt of een explosie is, is klein. Alle kermisattracties hebben certificaten met betrekking tot brandveiligheid en brandblussers paraat staan. Zowel de organisatie als het kermispersoneel en de beveiliging weten wat hen taken zijn op het moment dat er wel een brand uitbreekt: de muziek wordt direct stopgezet en de lichten gaan aan. In overleg met de hulpdiensten zal het terrein ontruimd worden.

5.4 Ernstig ongeval

Een ongeval zit in een klein hoekje. Daar is de organisatie van de Najaarsmarkt zich goed van bewust. Voor de milde ongevallen is er EHBO aanwezig en heeft zowel de organisatie als het kermispersoneel een BHV-diploma zodat er eerste hulp kan worden verleend. Mocht er een ernstig ongeval plaatsvinden dan zal er onmiddellijk 112 gebeld worden. De hulpdiensten kunnen ten alle tijden beide evenementenlocaties bereiken.

5.5. Openbaar dronkenschap

Het risico op openbaar dronkenschap is tijdens de Najaarsmarkt groot. Tot in zekere mate kan hier weinig aan gedaan worden. Dit probeert de organisatie zo veel mogelijk in te perken door mensen die genoeg drank hebben gehad, geen alcohol meer te schenken. Het aanwezige horecapersoneel zal zelf ook een inschatting moeten maken van wanneer iemand genoeg heeft gehad. Mocht er onverhoopt toch iemand of een groep mensen zich agressief opstellen of de openbare orde verstoren dan worden zij hierop aangesproken door de organisatie en beveiliging. Wanneer dit niet werkt, zal de politie ingeschakeld worden.

5.6 Imitatiewapens

Sinds enkele jaren zijn imitatiewapens verboden als speelgoed. Door Europese wetgevingen is de verkoop van deze imitatiewapens echter nog steeds toegestaan. Ieder jaar worden er dan ook nog steeds imitatiewapens gewonnen en/of verkocht op de kermis. Zowel de organisatie als de gemeente wilt van dit "speelgoed" af en heeft passende maatregelen genomen. Voor aanvang van de kermis wordt er door Bureau de Kermisgids duidelijk vermeld dat het verkopen van imitatiewapens niet is toegestaan. Een half uur voor opening van de kermis wordt er door de Kermisgids samen met de politie langs alle attracties gelopen en gecontroleerd op het bezit van imitatiewapens.

5.7 Overcrowding

Overcrowding is een belangrijk onderdeel van de risicoanalyse. Bij een te groot aantal bezoekers op het evenement kunnen er gevaarlijke situaties zoals bijvoorbeeld verdrukking of paniek onder de menigte ontstaan. Ondanks dat het risico op overcrowding tijdens de Najaarsmarkt klein is, zijn er wel preventieve maatregelen door de organisatie genomen. Mocht er sprake zijn van overcrowding, dan zal de organisatie in eerste instantie samen met de beveiliging de bezoekersstroom gaan reguleren en het publiek vragen om eventueel uit te wijken naar het andere plein of een naastgelegen horecazaak. Mocht er paniek uit breken onder de menigte dan zal er tot gedeeltelijke of gehele ontruiming van het terrein worden overgegaan. [REDACTED] is hoofdverantwoordelijke en zal het sein tot ontruiming geven. Mocht er een gevaarlijke situatie zoals verdrukking dreigen te ontstaan dan zal de organisatie in samenwerking met beveiliging, de muziek uitzetten en vanaf het podium omroepen om naar huis te gaan.

5.8 Optocht

Tijdens de optocht zijn er vanaf 18:30 uur tot ca 20:30 uur verkeersregelaars aanwezig op de drukke knooppunten bij de Broekveldselaan, Grutto, Vrije Nesse, de spoorwegovergang, Dronenweg, Spoorlaan/ Le Coultrestraat, Wilhelminastraat, Brugstraat en aan het einde van de Kerkstraat. In de bijlage is de route tekening bijgesloten.

Naast dat de verkeersregelaars het verkeer wat niet deelneemt aan de optocht verzoekt te wachten of om te rijden, houden zij ook het aanwezige publiek in de gaten. De ECB heeft regels opgesteld en overhandigd aan de deelnemers wat betreft hun wagens en bestuurders van de wagens. Voor de optocht is er een moment waarop alle wagens gecontroleerd worden. Vuur(werk), bouwstellages en aanhangers zonder zijkanten zijn verboden. Bestuurders van de wagens moeten minimaal 18 jaar oud zijn. In de bijlage is de checklist met vooraf opgestelde eisen wat betreft de optocht opgenomen. Kinderen moeten uit de buurt van de wagens blijven.

Hoofdstuk 6. Beveiliging

De ECB maakt gebruik van het particuliere beveiligingsbedrijf **Loyaal Beveiliging B.V.** Het bedrijf is bekend met de Najaarsmarkt. De gegevens van het bedrijf zijn:

Loyaal Beveiliging B.V.

Linzenakker 46

2743 ET Waddinxveen

Voor aanvang van het evenement zal Loyaal Beveiliging zijn aanwezige securitymensen een briefing geven met daarin alle informatie wat betreft het evenement en worden de (individuele) taken uitvoerig met hen besproken. De security weet wat er van hen verwacht wordt en waar zij tijdens het evenement op moeten letten. Tijdig voor aanvang van het evenement worden de beveiligingspassen van de dienstdoende beveiligers aangeleverd aan gemeente en politie.

Tijdens het evenement is er één leidinggevende waar de andere beveiligers onder vallen. De leidinggevende heeft het beslissende woord, stuurt de overige beveiliging aan en houdt het algehele overzicht. Op het evenement wordt de beveiliging ingezet met als doel, het algehele welzijn van publiek en organisatie. Bij calamiteiten heeft de beveiliging een uitgebreide instructie gekregen wat er van hen verwacht wordt en hoe te handelen in zo'n situatie. Daarnaast zijn zij ter ondersteuning van de organisatie en zijn zij een helpende hand bij bijvoorbeeld een ontruiming, opstootjes en algehele ordebewaring.

Tijdens de Najaarsmarkt zijn er 10 beveiligers op het Raadhuisplein een uur voor tot een uur na en de gehele duur van het evenement aanwezig.

Hoofdstuk 7. Publieksveiligheid

Op het Raadhuisplein worden op het hoogtepunt 2000 bezoekers verwacht. Het Raadhuisplein is aan alle kanten open maar op vrijdag en zaterdag is het plein na 21.30 uur alleen via de Marktstraat toegankelijk. De andere toegangen zullen afgehekt worden met zwarte hekken welke een wiel en schanierpunt hebben, zodat ze bij calamiteiten direct open gezet kunnen worden. De hekken zullen ten alle tijd bemand worden door de beveiliging. Mocht de beveiliging elders nodig zijn, dan zal de organisatie de posten bij de hekken overnemen zodat deze open kunnen wanneer nodig.

Bij de hekken zullen borden met Nooduitgang geplaatst worden welke hoog boven het publiek uit zichtbaar zijn.

Op het terrein zullen borden aanwezig zijn waarop staat dat men een evenementenlocatie betreedt en dat er huisregels gelden. Deze zullen ook op borden kenbaar gemaakt worden.

De huisregels zijn:

- Geen eigen drank op het evenemententerrein
- Geen drugs en lachgas toegestaan
- Geen glaswerk toegestaan op het evenemententerrein
- Wapenbezit is verboden
- Vuurwerk is verboden
- Aanstichters van vechtpartijen en relschoppers worden van het terrein verwijderd
- Als het evenemententerrein vol is wordt de toegang ontzegd.

Tevens krijgen de bezoekers de gelegenheid om hun drugs en andere verdovende middelen achter te laten in een daarvoor bestemde bak die voor de ingang staat, zodat zij het niet meenemen op het evenemententerrein. Deze bak wordt aan het einde van iedere avond opgehaald door de politie.

Hoofdstuk 8. Scenario's

Na in hoofdstuk vijf de mogelijke risico's te hebben besproken, zijn in hoofdstuk acht de meest voor de hand liggende scenario's opgenomen en tot welke acties er wordt overgegaan wanneer dit gebeurt.

8.1 Ontruiming van het evenemententerrein

Mocht het noodzakelijk zijn dat het Raadhuisplein moet worden ontruimd dan zal er onmiddellijk tot actie worden overgegaan. [REDACTED] zal het sein tot ontruiming geven en is hoofdverantwoordelijke rondom alle beslissingen. Het terrein wordt ontruimd door de aanwezige ECB-leden in samenwerking met beveiliging, kermisexploitanten en politie (indien aanwezig). De vluchtroutes rondom het terrein zijn ten alle tijden open en zijn zo ingericht dat zij een grote stroom bezoekers aankunnen.

Wanneer er tot ontruiming wordt overgegaan houden de aanwezige ECB-leden met elkaar contact over de portofoon. Alle betrokken partijen dienen de aanwijzingen van de ECB-leden op te volgen. De aankondiging tot ontruiming zal via de geluidsinstallatie op het podium en/of via de geluidsinstallatie van de kermis gebeuren. Personen die gewond zijn geraakt tijdens de ontruiming worden overgedragen aan de EHBO en/of hulpdiensten.

8.2 Paniek in menigte

Bij bijvoorbeeld een massale vechtpartij, het afsteken van vuurwerk of andere incidenten kan er paniek onder de menigte ontstaan. Het is van groot belang om de menigte zo rustig mogelijk en onder controle te houden. Naast dat de organisatie zelf oplettend zal moeten zijn bij verandering in sfeer bij het publiek, zal er ook worden gerekend op de beveiliging om regelmatig de gemoedstoestand van de menigte te monitoren.

Mocht er zich onrust in het publiek voordoen, dan zal er via portofoons worden gecommuniceerd tussen organisatie, beveiliging en eventueel de hulpdiensten. Mocht er sprake zijn van verdrukking, ordeverstoring of onwelwording dan zal er worden overgegaan op het gedeeltelijk ontruimen van het terrein. [REDACTED] heeft hierin de beslissende stem vanuit de organisatie. Slachtoffers worden naar de EHBO-post naast het gemeentehuis aan de andere kant van het Raadhuisplein gedragen.

8.3 Brand

Mocht er op enig moment brand uitbreken dan zal onmiddellijk de brandweer worden ingelicht. Binnen de organisatie zal [REDACTED] 112 bellen en de brandweer opvangen op de Nieuwe Markt voor het Raadhuisplein en op de Burg. Kremerweg voor het Evenemententerrein. Via portofoons wordt er contact gehouden tussen de organisatie en beveiliging over de ontruiming van het terrein. Om publiek op een veilige afstand te houden, worden de aanwezige hekken verplaatst en is er onder geen enkele omstandigheid toegang tot het terrein voor bezoekers.

8.4 (massale) Vechtpartij

Mocht het toch tot een vechtpartij komen zullen de ECB-leden onmiddellijk de hulp van de beveiliging inschakelen en de aanstichters overdragen aan de politie. Wanneer het in een massale vechtpartij uitmondt, zal onmiddellijk de muziek stoppen en zal [REDACTED], [REDACTED] of [REDACTED] bellen. De reischoppers worden overgedragen aan de politie in het gemeentehuis. Bij ernstig bedreigende situaties zal er overgegaan worden tot een algehele ontruiming van de locatie.

8.5 Extreme weersomstandigheden

Bij extreme hitte zal de organisatie extra veel water inslaan om zo uitdroging bij het publiek te voorkomen. Met name overdag zal er gewaarschuwd worden dat kinderen goed ingesmeerd moeten zijn en dat iedereen voldoende water drinkt.

Bij zware onweersbuien zal het evenement worden afgelast of stil gelegd. Bij heftige regenval zal er in overleg met de aanwezige hulpdiensten en gemeente een beslissing worden genomen. Bij zware windstoten zal er wel overlegd worden met alle betrokken partijen of het evenement gedeeltelijk wordt stilgelegd of afgelast.

Hoofdstuk 9. Brandveiligheid

Het evenemententerrein is ten alle tijden en via alle zijden bereikbaar voor de brandweer. De brandweer wordt opgevangen op de Nieuwe Markt (Raadhuisplein) of Burg. Kremerweg voor het Evenemententerrein. Er zijn in totaal 8 nooduitgangen op het Raadhuisplein. Er zijn 2 nooduitgangen bij het Evenemententerrein. De vluchtroutes worden aangegeven door middel van bebording. Voor meer informatie wat betreft vluchtroutes, afmetingen en indeling van het terrein raadpleeg de plattegrondtekening in de bijlage.

Alle apparatuur op het podium is van hoogwaardige kwaliteit en voldoet aan de gestelde eisen wat betreft brandveiligheid. Op het podium zijn er brandblussers aanwezig en ook het kermispersoneel heeft brandblussers voor het geval hun attractie vlam vat. Tevens is er bij iedere bar een brandblusser aanwezig. De brandblussers zullen gekeurd zijn en zijn 5kg Poederblussers. Tijdens de optocht is het verboden om vuurwerk af te steken en decoratie dient geïmpregneerd te zijn, zodat dit minder snel vlam vat.

Hoofdstuk 10. Medische zorg en hygiëne

Tijdens de Najaarsmarkt wordt er een EHBO-post tegenover het evenemententerrein (Raadhuisplein) gezet. Op donderdagavond loopt de EHBO mee met de optocht. Bij aankomst op het Raadhuisplein is de EHBO nog aanwezig van 19:30 tot 21:30. De EHBO is op vrijdag en zaterdag vanaf 12:00 's middags aanwezig. In totaal zijn er 4 EHBO'ers overdag aanwezig en 6 EHBO'ers 's avonds. De EHBO-post is ten alle tijden bereikbaar voor ambulances. Er is een afgeschermd ruimte waar patiënten in alle rust en anonimiteit geholpen worden.

Naast het gemeentehuis komt er een unit van spoeltoiletten voor de bezoekers te staan. Deze unit bestaat uit 6 damestoiletten en 6 herentoiletten. Deze zijn gescheiden door middel van een wand in het midden van de unit. De toiletjuffrouw zorgt ervoor dat alle toiletten schoon en netjes blijven en regelmatig worden gereinigd. Er is zowel bij de heren- als bij de damestoiletten een handenwasgelegenheid aanwezig. Voor de heren worden er nog 3 extra plaskruizen op het terrein neergezet. De locatie van de toiletunit wordt aangekondigd d.m.v. bebording.

Om gehoorschade te voorkomen tijdens het muziekevenement wordt er goed opgelet dat er niet over de maximale geluidsnorm wordt gegaan. Er wordt regelmatig door de geluidsmen en de gemeente gemeten of het geluid binnen de toegestane norm blijft. Voorafgaand aan het evenement heeft de organisatie een professioneel geluidsbedrijf een onderzoek laten uitvoeren om de normoverschrijding weg te nemen. Daarnaast worden er andere geluidsboxen geplaatst en ook de locatie waar de geluidsboxen komen te staan is aangepast.

10.1 Alcohol en drugs en lachgas

Tijdens het tweedaags muziekevent wordt er bier in aluminium flessen en de rest van de dranken in plastic bekertjes op het evenemententerrein geschonken. Vanwege het feit dat het evenemententerrein voor iedereen vrij toegankelijk is, zijn er maatregelen getroffen om duidelijk kenbaar te maken dat er onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken. Ook de BOA kan controleren op alcohol en bij overtreding een bekeuring uitschrijven. De organisatie van de Najaarsmarkt heeft dit voorafgaand aan het evenement duidelijk kenbaar gemaakt via de website en social media. Tijdens het evenement zelf zal deze informatie ook op de matrixborden kenbaar worden gemaakt. Horecapersoneel heeft uitgebreide instructies gekregen en zal bij twijfel om legitimatie vragen.

Drugs en lachgas zullen niet getolereerd worden en worden in beslag genomen door de organisatie wanneer wij deze zien.

Hoofdstuk 11. Verkeer en vervoer

Aan de hand van (matrix)borden wordt er een week voorafgaand aan het evenement kenbaar gemaakt dat er vanaf woensdag 14 september de Najaarsmarkt in het centrum van Bodegraven plaatsvindt. Tot vrijdag 16 september is het centrum van Bodegraven bereikbaar voor automobilisten. Van vrijdag 16 september tot en met zaterdag 17 september is het niet meer mogelijk om het centrum van Bodegraven met de auto te bereiken. Alleen de parkeergarage aan het Raadhuisplein is te bereiken. De hulpdiensten kunnen het evenemententerrein ten alle tijden met de auto bereiken.

De wegen worden afgesloten door middel van hekken voor automobilisten. In geval van calamiteiten zal de organisatie de hekken verplaatsen, zodat de hulpdiensten vrij toegang tot het terrein krijgen. Voor de veiligheid van het publiek worden er verkeersregelaars bij afzettingen gezet, zodat er geen auto's meer door het centrum van Bodegraven kunnen rijden.

In het bijgevoegd verkeersplan zijn alle calamiteitenroute(s) en de precieze plaatsen van bebording en dergelijke opgenomen.

Hoofdstuk 12. Milieu


Om ervoor te zorgen dat omwonenden van het evenemententerrein zo min mogelijk hinder van het geluid ervaren, wordt er van tijd tot tijd het aantal db's gemeten. Van te voren is er een geluidsnorm afgesproken en deze mag niet worden overschreden. Wanneer er uit de meting komt dat dit wel het geval is, zal dit aan de organisatie worden doorgegeven. Het is aan de organisatie om ervoor te zorgen dat het geluid binnen de norm blijft en dit in overleg met de geluidstechnicus te waarborgen. De organisatie zal tijdens het evenement zelf preventieve geluidsmetingen uitvoeren.

De afvalvoorziening en –verwerking wordt geregeld door **Cyclus**. Zij zijn eveneens verantwoordelijk voor de schoonmaak van het evenemententerrein na afloop. De afvoer van het afvalwater wordt gestort in speciale afstortputten.

In de bijlage is het draaiboek van **Cyclus** opgenomen met daarin de precieze tijden wanneer er wordt schoongemaakt, het plaatsen van afvalcontainers en het plaatsen van hekken.

De huisregels zijn als volgt:

- Geen eigen drank op het evenemententerrein
- Geen alcohol onder de 18 jaar
- Legitimeren wanneer daar om gevraagd wordt
- Geen drugs en lachgas toegestaan
- Geen glaswerk toegestaan op het evenemententerrein
- Wapenbezit is verboden
- Vuurwerk is verboden
- Aanstichters van vechtpartijen en relschoppers worden van het terrein verwijderd



	Gas en brandveiligheid
	Grondverval
	Hevels en waterloop
	Klein- en grootgrondgebied
	Gas en Stal Loken
	Indicatie

Schaal: 1:200

Datum Korte: 14/01/17 sept

Datum Tekening: 14/01/17 sept

Hét Buro

Schaal: 1:200


FRESH EVENTS

POSTBUS 8404
2508 S-GRAVENHAGE
Tel. 070 - 338 44 00 - Fax 070 - 338 44 04
e-mail: info@freshvents.nl

= Pak-board kraan mogelijk

= Toegevoegde kransen conform opstelling 2014





Legenda

OPTOCHT | donderdag 15-09-2022, 18.00-24.00h
KERMIS | dinsdag 13-09-2022, 13.00h t/m zondag 18-09-2022, 12.00h
RINGSTEKEN | zaterdag 17-09-2022, 09.00 - 16.00h
BRADEN EN KRAAKSTRAAT/BRICSTRAAT | vrijdag 16-09-2022, 06.00h t/m zaterdag 17-09-2022, 16.00h
ROMMELMARKT | vrijdag 16-09-2022, 06.00h t/m zaterdag 17-09-2022, 16.00h

Zaterdag 17-09-2022, 05.00h Afzetting controleren

- Parkeerverbod 32x
- Parkeerverbod 16x

Opmerking
 Hekwerk verzwaren met zandzakken bij de groene zone.
 Verkeersregelaar vrijdag 16-09, zaterdag 17-09, 06- 12h aanwezig.

Oprachtgever:	Project: Najaarsmarkt Bodegraven	Tekening nr. : 122-03501-01
	Onderdeel: Verkeersmaatregelen / Afsluiting	Revisie : D. 30-08-2022 SH
		GS nr. : nvt
		Ref. nr. : nvt
		Formaat : A3
Status: Concept	Datum:	Datum:
		Status: nvt

Versluys verkeersrecht bv
 0172-614097 / 010-293241 / 023-536023

