

RECONSTRUCTIE REEUWIJK-BRUG WEST  
TE REEUWIJK  
GEMEENTE BODEGRAVEN-REEUWIJK  
RAAMOVEREENKOMST 43488.OR.B.18.001

STATUS: DEFINITIEF incl. Nota van Inlichtingen

OmniformGroup  
Kelvinring 23  
2952 BG Alblasterdam  
Datum: 20-06-2018

Bestandsnaam: 43488.OR.B.18.001 D3  
Auteur:  
Projectleider:  
Akkoord:





## Inhoudsopgave

<b>1. Algemeen</b>	<b>3</b>
01    Opdrachtgever	5
02    Directie	5
03    Locatie	5
04    Algemene beschrijving	5
05    Tijdsbepaling	5
06    Onderhoudstermijn	5
07    Kwaliteitsborging	5
08    Social Return On Investment	5
<b>2. Beschrijving</b>	<b>7</b>
<b>2.1 Algemene gegevens</b>	<b>7</b>
01    Tekeningen	9
02    Peilen en hoofdafmetingen	9
03    Kwaliteitsborging	9
04    Bijlagen	9
10    Bereikbaarheid binnen het werkgebied	9
<b>2.2 Nadere beschrijving</b>	<b>11</b>
11    VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	15
111    VERKEERSMAATREGELEN	15
1110    Voorbereidende werkzaamheden	15
1111    Afzettingen	15
1113    Omleidingen	17
1117    Bereikbaarheid	17
112    BEMALINGEN	18
1121    Bronbemaling	18
1123    Open bemaling	19
1129    Bijkomende werkzaamheden	20
113    TIJDELIJKE VOORZIENINGEN	22
1131    Hekwerken	22
12    OPRUIMWERKZAAMHEDEN	22
121    DIVERSE OPRUIMWERKZAAMHEDEN	22
1211    Voorbereidende werkzaamheden	22
122    VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN	22
1221    Voorbereidende werkzaamheden	22
1223    Bomen	23
1225    Begroeiing	24
123    VERWIJDEREN INRICHTING EN BEBAKENING	26
1231    Markering	26
1233    Bebording	27
1235    Straat- en wegmeubilair	28
1237    Hekwerken	29
1239    Diversen	29
124    VERWIJDEREN VERHARDINGEN	31
1240    Voorbereidende werkzaamheden wegfundering	31
1241    Wegfundering c/q semi-verharding, b:>3,00 m	33
1243    Wegfundering c/q semi-verharding, b:1,50-3,00 m	36
1245    Wegfundering c/q semi-verharding, b<1,50 m	39
1247    Asfaltverharding t.b.v. wegfundering	42
1248    Afvoeren funderingsmateriaal	43
1249    Asfaltverhardingen, teerhoudend	45
1250    Asfaltverhardingen, teervrij	47
1251    Elementenverhardingen, betontegels	49
1253    Elementenverhardingen, betonstraatstenen	51
1254    Kantopsluitingen	52
1255    Overige kantopsluitingen	54
1256    Elementenverhardingen, betontegels (hergebruik)	55
1257    Elementenverhardingen, betonstraatstenen (hergebr)	55

1258	Kantopsluitingen (hergebruik)	55
1259	Bijkomende werkzaamheden opbreken straatwerk	56
126	VERWIJDEREN LEIDINGWERK	57
1261	Vorbereidende werkzaamheden	57
1262	Putten en kolken	59
1263	Huis- en kolkaansluitingen	60
1264	Hoofdriool	61
1265	Buiten bedrijf stellen riolering	62
128	MAATREGELLEN T.B.V. NUTSVOORZIENINGEN	63
13	GRONDWERKEN	63
130	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	63
131	GROND ONTGRAVEN (Wonen)	64
132	GROND ONTGRAVEN (Industrie)	68
133	GROND ONTGRAVEN (Niet Toepasbaar)	71
134	GROND VERVOEREN	72
1340	Algemene werkzaamheden	72
1341	Vervoeren veen	73
1342	Vervoeren klei	75
1343	Vervoeren zand	77
1349	Depot gemeente Bodegraven-Reeuwijk	79
135	GROND LEVEREN	79
136	GROND VERWERKEN	80
1360	T.b.v. rioolsleuf	80
1362	T.b.v. cunet rijbaan	83
1363	T.b.v. cunet trottoir	84
1364	T.b.v. drainage	85
1365	T.b.v. huis- en kolkaansluitingen	85
1366	T.b.v. groenvoorzieningen	85
1367	T.b.v. gazon	85
1368	T.b.v. bermen	86
137	SANERING	88
1374	Verontreinigingsaspecten	88
1375	Borstelplaats	89
1377	Hekwerk en afzettingen	89
1379	Diversen	90
139	DIVERSEN - GRONDWERKEN	90
14	LEIDINGWERK	91
141	DRAINAGE	91
143	HOOFDRIOLERING	91
1431	DWA riool	91
1433	HWA riool	92
144	PUTTEN EN KOLKEN	92
1441	Inspectieputten kunststof DWA	92
1442	Inspectieputten beton DWA	95
1443	Inspectieputten HWA	98
1445	Putranden en deksels DWA	101
1447	Putranden en deksels HWA	102
1448	Putrand en deksel overig	103
1449	Kolken	104
145	HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN	105
1451	Inlaten en standpijpen DWA	105
1452	Inlaten en standpijpen HWA	106
1453	Huisaansluitingen DWA	107
1454	Huisaansluitingen HWA	108
1455	Kolkaansluitingen HWA	109
146	RIOOLREINIGING- EN INSPECTIE	110
149	DIVERSEN	111
15	VERHARDINGEN	112
151	WEGFUNDERING C/Q SEMI-VERHARDING	112
1511	Funderingslagen	112
153	BITUMINEUZE VERHARDINGEN	113
1531	Vorbereidende werkzaamheden	113
1532	Profielfrezen teerhoudend asfalt	114
1533	Profielfrezen teervrij asfalt	115
1534	Kleeflagen	117
1537	Onderlagen	117
1538	Tussenlagen	117
1539	Deklagen	118
155	ELEMENTENVERHARDINGEN	119
1550	Vorbereidende werkzaamheden	119
1551	Opsluitbanden	119

1552	Trottoirbanden	120
1553	Diverse opsluitingen	120
1554	Betonstraatstenen	121
1555	Molgoot en streklagen	123
1556	Betonstraatstenen centrumplein	124
1557	Betontegels	125
1559	Markeringen	128
156	HERSTRATEN	129
1561	Opsluitbanden	129
1562	Trottoirbanden	129
1563	Betonstraatstenen	130
1564	Betontegels	131
1565	Straatbakstenen	132
1566	Sierbestrating	133
157	LEVEREN KANTOPSLUITINGEN	133
1571	Opsluitbanden	133
1573	Trottoirbanden	134
1575	Inritbanden	136
158	LEVEREN ELEMENTENVERHARDINGEN	136
1581	Straatbakstenen	136
1583	Betonstraatstenen	137
1585	Betontegels	137
159	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	137
1591	Opsluitbanden	137
1592	Trottoirbanden	138
1593	Diverse opsluitingen	138
1594	Betontegels	139
16	OEVER- EN BOUWWERKEN	139
161	DAMWAND EN BESCHOEIING	139
1615	Beschoeiing	139
164	METALEN ONDERDELEN	141
168	KLEINE (PREFAB) BOUWWERKEN	141
17	GROENVOORZIENINGEN	142
171	BEMESTEN EN GRONDVERBETERING	142
1713	Grondstructuur verbeteren en plantgaten	142
172	INZAAIEN	144
174	LEVEREN BOMEN EN BEPLANTING	144
1741	Leveren bomen	144
1743	Leveren vakbeplanting	146
1745	Leveren haagplantsoen	148
175	PLANTEN BOMEN EN BEPLANTING	148
1751	Planten van bomen	148
1753	Planten van vakbeplanting	150
1755	Planten van haagplantsoen	151
176	NAZORG GROENVOORZIENINGEN	152
1761	Nazorg/onderhoud bomen (1 jaar)	152
1763	Nazorg/onderhoud hagen (1 jaar)	154
1765	Nazorg sierplantsoen (1 jaar)	155
1767	Nazorg/onderhoud gazons (1 jaar)	155
18	INRICHTING EN BEBAKENING	156
1825	Bebording	156
184	STRAAT- EN WEGMEUBILAIR	158
186	ONDERGRONDSE CONTAINERS	160
8	WERK VAN ALGEMENE AARD	161
81	VOORZIENINGEN TBV BESCHERMING BEPLANTING	161
82	TER BESCHIKKING STELLEN	161
821	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS	161
822	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL	162
83	VOORZIENINGEN T.B.V. WERK IN UITVOERING	162
831	WERKTERRAIN	162
832	TIJDELIJK OPSLAGDEPOT	163
84	DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD	164
85	RAAMOVEREENKOMST	164
9	Staartposten	165
<b>3.</b>	<b>Bepalingen</b>	<b>167</b>
01	Algemeen en administratief	169

01 01	Algemene bepalingen	169
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	172
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	172
01 05	Betalingsregelingen, declaraties.	173
01 07	Zekerheidstelling	173
01 08	Bijdragen	173
01 10	Publiekrechtelijk en privaatrechtelijke toestemmingen	173
01 11	Verband met andere werken	174
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	175
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	176
01 14	Bouwstoffen	177
01 16	Verzekeringen	178
01 17	Vrijgekomen materialen	179
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	181
01 19	Arbeidsomstandigheden	181
01 20	Kwaliteitsborging	183
01 25	Werkterrein	183
01 26	Door de aannemer te maken berekeningen en tekeningen	184
01 27	Schades	185
01 28	Bouwvergaderingen	186
21	Bemalingen	186
21 1	Bemalingen	186
21 13	Informatieoverdracht Bemalingen	186
22	Grondwerken	187
22 0	Grondwerken, algemeen	187
22 02	Eisen en uitvoering Grondwerken, algemeen	187
22 03	Informatie-overdracht Grondwerken, algemeen	187
22 04	Risicoverdeling en garanties Grondwerken, algemeen	187
22 06	Bouwstoffen	187
25	Riolering	187
25 1	Aanleg riolering	187
25 12	Eisen en uitvoering Aanleg riolering	187
25 13	Informatie-overdracht Aanleg riolering	189
25 17	Meet- en verrekenmethoden Aanleg riolering	189
51	Groenvoorzieningen	189
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	189
51 02	Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen	189
51 04	Risicoverdeling en garanties Groenvoorzieningen, algemeen	191
51 05	Bijbehorende verplichtingen Groenvoorzieningen, algemeen	191
51 06	Bouwstoffen Groenvoorzieningen, algemeen	191
51 2	Gras en kruidachtigen	192
51 22	Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen	192
51 4	Beplantingen	192
51 42	Eisen en uitvoering Beplantingen	192
51 43	Informatie-overdracht Beplantingen	193
51 5	Bomen	194
51 52	Eisen en uitvoering Bomen	194
51 53	Informatie-overdracht Bomen	196
51 55	Bijbehorende verplichtingen Bomen	196
51 56	Bouwstoffen Bomen	196
62	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	196
62 0	Algemeen	196
62 01	Begrippen verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	196
62 02	Eisen en uitvoeringen, verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	197
62 03	Informatie-overdracht, verkeersmaatregelen	197
62 04	Risicoverdeling en garanties, verkeersmaatregelen	198
62 05	Bijbehorende verplichtingen algemeen	198
80	Funderingslagen	199
80 1	Verhardingslagen van steenmengsel	199
80 12	Eisen en uitvoering Verhardingslagen van steenmengsel	199
80 13	Informatie-overdracht Verhardingslagen van steenmengsel	199
80 15	Bijbehorende verplichtingen Verhardingslagen van steenmengsel	199
80 16	Bouwstoffen	200
80 17	Meet- en verrekenmethoden	200
83	Elementenverhardingen	200
83 1	Straatwerk	200
83 12	Eisen en uitvoering	200

83 13	Informatie-overdracht Straatwerk	200
83 15	Bijbehorende verplichtingen Straatwerk	201
83 16	Bouwstoffen Straatwerk	201
95	Stelposten	201
95 0	Stelposten	201
95 01	Verrekening op stelposten	201





## **1. Algemeen**



PAR

**01 Opdrachtgever**

Het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk  
Postbus 104  
2410 AK BODEGRAVEN

Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 2411 BD BODEGRAVEN  
Contactpersoon:  
Telefoon:  
E-mail: :@bodegraven-reeuwijk.nl

**02 Directie**

In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden.

**03 Locatie**

De RAW-Raamovereenkomst betreft werkzaamheden in de wijk Reeuwijk-Brug West, globaal begrensd door de Koningin Wilhelminastraat, John Raedeckersingel, Groen van Prinsterenlaan, Kennedysingel en de Rembrandtstraat.

**04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- opruimwerkzaamheden;
- uitvoeren van grondwerk;
- aanbrengen van leidingwerk;
- aanbrengen van verhardingen;
- aanbrengen van groenvoorzieningen;
- aanbrengen van inrichtingselementen;
- overige werkzaamheden.

**05 Tijdsbepaling**

1. Looptijd van de opdracht: 4 jaar.  
De RAW-Raamovereenkomst loopt van 01-08-2018 tot 31-07-2020.  
Dit betreft een raamovereenkomst, uitsluitend deelopdrachten leiden tot uitvoering van werk.
2. Eventuele contractverlenging: n.v.t.
3. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.
4. Ten gunste van werkzaamheden verstrekt in deelopdrachten bedraagt het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, € ,- per dag, onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige schadevergoeding te vorderen.

**06 Onderhoudstermijn**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden. De onderhoudstermijn van elke deelopdracht gaat in bij oplevering van de deelopdracht.

**07 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

**08 Social Return On Investment**

Van de aannemer wordt een SROI-bijdrage verlangd volgens bepaling 01.01.16 in deel 3 van deze raamovereenkomst.

PAR

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**



## 01 Tekeningen

Tekeningnr.	Onderdeel	Datum
1711901-BT-O	Overzichtskaart	22-05-2018
1711901-BT-WE	Bestaande situatie - blad 1 t/m 11	22-05-2018
1711901-BT-RI	Riolering nieuwe situatie - blad 1 t/m 11	22-05-2018
1711901-BT-S	Nieuwe situatie - blad 1 t/m 11	22-05-2018
1711901-BT-DP	Dwarsprofielen	22-05-2018
1711901-BT-D	Details	22-05-2018

## 02 Peilen en hoofdafmetingen

1. De hoogteligging is aangegeven in m ten opzichte van het N.A.P. Afmetingen worden aangegeven in m of mm.
2. Het vaste winterpeil ligt op N.A.P. -2.24 m NAP.  
De ondergrens van het zomerpeil ligt op -2,29 m NAP.  
De bovengrens van het zomerpeil ligt op -2,21 m NAP.
3. Met "het werkkerrein" worden de oppervlakten bedoeld waarop in de ruimste zin van het woord krachtens dit bestek werkzaamheden worden verricht, zodanig, dat uitvoering naar de zin van goed en deugdelijk werk mogelijk is.
4. Begrenzing van de raamovereenkomst is weergegeven op tekening. Per deelopdracht wordt de begrenzing van het werkkerrein op tekening aangegeven.

## 03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteits- en keuringsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW Bepalingen, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Na het aanbrengen van de eerste 10 m1 hoofdriool, incl. 1 inspectieput;
2. Na het aanbrengen van 150 m2 licht ophoogmateriaal;
3. Controle groeiplaatsverbetering bomen, alvorens er gepland wordt;
4. Na het aanbrengen van de eerste 25 m1 molgoot;
5. Na het aanbrengen van de eerste 25 m2 van elk soort verharding;
6. Na aanbrengen speeltoestellen (door derden) en onderlaag betontegels maar voor aanbrengen valdempende ondergrond (door derden).

## 04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot de raamovereenkomst:

- Inschrijvingsbiljet met inschrijvingsstaat
- Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase
- Model declaratie
- Plantlijst (wordt per deelopdracht verstrekt)
- Indicatief onderzoek diverse straten te Bodegraven-Reeuwijk met kenmerk RC3-170-BORE-TW, opgesteld door Tauw d.d. 4 mei 2012
- Asphalt- en funderingsonderzoek Groen van Prinstererlaan e.o. te Reeuwijk, met kenmerk 20170709, opgesteld door VanderHelm Milieubeheer B.V. d.d. 27 juni 2017
- Bemalingsadvies Reconstructie Reeuwijk-Brug West met kenmerk A0332018 d.d. 05-04-2018
- Bomenposter
- Verkennend milieukundig bodemonderzoek en verhardingsonderzoek ter plaatse van de wijk Reeuwijk-Brug West te Reeuwijk opgesteld door VanderHelm Milieubeheer B.V. d.d. 18-05-2018

## 10 Bereikbaarheid binnen het werkgebied

Het werkgebied is, behalve via de Van Heuven Goedhartstraat, beperkt toegankelijk voor groot bouwverkeer.

Per deelopdracht dient de aannemer een detailplan t.a.v. de bereikbaarheid in, minimale eisen t.a.v. de bereikbaarheid volgens bepalingen 01.12.01 en 01.12.02 in deel 3 van dit bestek. Er kan niet eerder tot uitvoering worden overgegaan dan na overeenstemming over het detailplan.





## **2.2 Nadere beschrijving**



PAR

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Als deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft, niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
11			<p><b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b></p> <p>Voor alle vrijgekomen materialen, welke dienen te worden afgevoerd naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, dienen de stort- en/of acceptatiekosten te zijn begrepen in de betreffende post (zoals opgenomen in art. 01.17.06 van de Standaard), tenzij anders aangegeven.</p> <p>Alle grondwerk tenzij anders aangegeven is begrepen in hoofdstuk 13 t/m 139.</p>			
111			<p><b>VERKEERSMAATREGELEN</b></p> <p>De aannemer dient bij het opstellen van de plannen inzake de omleidingsroutes en verkeersmaatregelen rekening te houden met de wensen van de hulpdiensten en de bereikbaarheid van bedrijven langs het werkterrein.</p> <p>De aannemer dient het contact met bedrijven en bevoegd gezag te voeren inzake afstemming en opzetten verkeersmaatregelen en omleidingsroutes. De vooraankondiging van de afsluiting moet 14 dagen voorafgaand aan de afsluiting langs de betreffende wegen worden aangebracht.</p> <p>Tekeningen met omleidingsroutes dienen 4 weken voor de aanvang van de omleiding aan de directie ter goedkeuring te worden overhandigd.</p>			
1110			<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>			
111010	623099		<p>Ontwerp tijdelijke verkeersmaatregelen.</p> <p>Betreft: het maken van een ontwerp verkeersomleiding, zie tevens bepaling 62.03.03 in deel 3 van deze raamovereenkomst, rekening houdend met de onderstaande procedure en werkzaamheden daaruit voortvloeiend:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een eerste initieel ontwerp van de te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen en tijdelijke omleidingen van de verschillende verkeers soorten en verkeersstromen; voor te leggen aan de medewerker verkeer en de directie UAV uiterlijk 1 week na opdracht daartoe. Directie toetst plan en overlegt bevindingen;</li> <li>2. Aan de hand van bevindingen directie voorleggen een definitief ontwerp binnen 2 werkdagen na communicatie bevindingen door medewerker verkeer en directie UAV;</li> <li>3. Bij ontwerpen tevens rekening houden met optimaliseren van aanrijdtijden van voertuigen van de hulpdiensten en Veiligheidsregio en resultaten van optimalisering op separate tekeningen weergeven;</li> <li>4. Communicatie omtrent de (her)ontwerpen van maatregelen met wegbeheerders van gemeente Bodegraven, Provincie Zuid-Holland en Hulpdiensten en Veiligheidsregio alsmede het verkrijgen van toestemming op uitvoering;</li> <li>5. Goedgekeurd ontwerp geschikt maken voor publicatie op gemeentelijke website;</li> <li>6. Ontwerpen aanleveren bij de medewerker verkeer en de directie UAV in .pdf-format</li> </ol>	keer	15,00	F
1111			<u>Afzettingen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
111110	622099		<p>Toepassen geleidebaken.            Betreft: het toepassen van kunststof geleide baken uit één stuk gespoten, stapelbaar en tweezijdig reflecterend            Voetmaat 60x60 mm, verstrekt, Klasse II            Voeten verzwaard ter voorkoming van verplaatsing als gevolg van wind            Met materiaal van de aannemer            Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal baken dat gedurende 1 dag in opdracht is toegepast</p>	stxd	800,00	F
111120	622099		<p>Toepassen kunststof geleidebarrier.            Betreft: het toepassen van kunststof geleidebarrier bestaande uit geschakelde elementen afwisselend rood en wit            Afmeting per element 800 x 1240 mm            Elementen verzwaard ter voorkoming van verplaatsing als gevolg van wind            Met materiaal van de aannemer            Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal elementen dat gedurende 1 dag in opdracht is toegepast</p>	stxd	400,00	F
111130	621099		<p>Toepassen aluminium verkeersbord RVV + paal.            Betreft: toepassen verkeersbord inclusief paal RVV verkeersbord, aluminium, Ø 600 mm, voorzijde reflectieklasse 3            Hoogte onderzijde bord minimaal 2,10 m boven maaiveld            Verkeersbordpaal voorzien van grond anker            Uitvoering ter keuze van de aannemer, met materiaal van de aannemer            Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal borden + paal dat gedurende 1 dag in opdracht is toegepast</p>	stxd	300,00	F
111140	621099		<p>Toepassen aluminium verkeersbord RVV.            Betreft: toepassen verkeersbord aan een bestaande verkeersbordpaal of mast van verlichtingsobject            RVV verkeersbord, aluminium, Ø 600 mm, voorzijde reflectieklasse 3            Hoogte onderzijde bord minimaal 2,10 m boven maaiveld            Bevestiging ter keuze van de aannemer, met materiaal van de aannemer            Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal borden + bevestigingsmiddelen dat gedurende 1 dag in opdracht is toegepast</p>	stxd	150,00	F
111150	621099		<p>Toepassen aluminium verkeershek.            Betreft: toepassen van verkeershek t.b.v. afzetting            Verkeershek bestaande uit twee aluminium kokerprofiel planken van 2,50 m, rood/wit gelakt reflectieklasse 3, gevat in 2 gegalvaniseerd stalen A-frames            Hekvoeten verzwaard ter voorkoming van verplaatsing als gevolg van wind, uitvoering ter keuze van de aannemer, met materiaal van de aannemer            Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal borden + bevestigingsmiddelen dat gedurende 1 dag in opdracht is toegepast</p>	stxd	150,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
111160	621599		Toepassen verkeersregelininstallatie. Betreft: toepassen van mobiele verkeersregelininstallatie (VRI) t.b.v. het reguleren van verkeer op enkelbaans wegen Complete installatie: - 2 masten met VRI - werkend op accu 12V Inclusief benodigde omwisseling van accu's Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal sets van 2 masten dat gedurende 1 dag in opdracht is toegepast	stxd	30,00	F
1113			<u>Omleidingen</u>			
111310	621099		Toepassen aluminium tekstbord + 2 stalen palen. Betreft: toepassen tekstborden t.b.v. informatievoorziening, tevens vooraankondiging Tekstbord: afmeting max. 700 x 1000 mm, aluminium, voorzijde geel reflectieklasse 3, voorzien van tekst met zwarte onderbak letters hoog 70 mm Tekst volgens opgave directie UAV Hoogte onderzijde bord minimaal 2,10 m boven maaiveld Verkeersbordpaal voorzien van grond anker, uitvoering ter keuze van de aannemer, met materiaal van de aannemer Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal borden + 2 palen dat gedurende 1 dag in opdracht is toegepast	stxd	60,00	F
111320	621099		Toepassen aluminium pijlbord met route op paal. Betreft: toepassen pijlborden t.b.v. omleiding Pijlbord: afmeting max. 600 x 400 mm, aluminium, voorzijde geel reflectieklasse 3 Tekst volgens opgave directie UAV Hoogte onderzijde bord minimaal 2,10 m boven maaiveld Verkeersbordpaal voorzien van grond anker, uitvoering ter keuze van de aannemer, met materiaal van de aannemer Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal borden + paal dat gedurende 1 dag in opdracht is toegepast	stxd	300,00	F
111330	621099		Toepassen aluminium pijlbord met route op mast. Betreft: toepassen pijlborden t.b.v. omleiding aan een bestaande verkeersbordpaal of mast van verlichtingsobject Pijlbord: afmeting max. 600 x 400 mm, aluminium, voorzijde geel reflectieklasse 3 Tekst volgens opgave directie UAV Hoogte onderzijde bord minimaal 2,10 m boven maaiveld Verkeersbordpaal voorzien van grond anker, uitvoering ter keuze van de aannemer, met materiaal van de aannemer Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal borden + bevestigingsmiddelen dat gedurende 1 dag in opdracht is toegepast	stxd	150,00	F
1117			<u>Bereikbaarheid</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
111710	620499		<p>Toepassen schotten t.b.v. voetgangers.</p> <p>Situering: t.p.v. diverse werkvakken binnen het werkgebied</p> <p>Afmeting schotten ten minste: lang 2 m, breed 0,60 m</p> <p>Enkele strook (stroken in de lengterichting, lang ca. 50 m, strookbreedte ca. 1,50 m</p> <p>Materiaal van de schotten ter keuze van de aannemer</p> <p>Met materiaal van de aannemer</p> <p>Inclusief verplaatsen gedurende de gehele periode van uitvoering</p> <p>Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal loopschotten dat gedurende 1 week in opdracht is toegepast</p>	stwx	5.000,00	F
111720	620499		<p>Toepassen rijplaten.</p> <p>Situering: t.p.v. diverse werkvakken binnen het werkgebied</p> <p>T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen en/of panden</p> <p>T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer</p> <p>Afmetingen: 6000 x 1300 x 13 mm</p> <p>Met materiaal van de aannemer</p> <p>Inclusief verplaatsen gedurende de gehele periode van uitvoering</p> <p>Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal rijplaten dat gedurende 1 week in opdracht is toegepast</p>	stwx	1.000,00	F
112			<p><b>BEMALINGEN</b></p> <p>Op alle pompen debietmeters aanbrengen.</p> <p>Debietmeters dagelijks aflezen en de aflezingen schriftelijk mededelen aan de directie.</p> <p>Geluidsarme pompen toepassen.</p> <p>Water uit sleuven lozen op open water of op het gemeentelijk riool.</p> <p>Conform bemalingsadvies is het toepassen van bronbemaling of open bemaling ter keuze van de aannemer, afhankelijk van de lokale omstandigheden en diepteligging van het riool.</p>			
1121			<p><u>Bronbemaling</u></p>			
112110	210299		<p>Aanbrengen bronbemaling.</p> <p>Betreft: bronbemaling t.b.v. rioleringswerkzaamheden</p> <p>Verlaging van het grondwater tot 0,30 m beneden de onderkant van de leiding en/of te maken grondverbetering</p> <p>Opbouw bemaling volgens bemalingsadvies</p> <p>Reservepomp(en) opnemen in de installatie</p> <p>Met materiaal van de aannemer</p>	m	5.750,00	F



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
112120	210299		Aanbrengen bronbemaling. Betreft: bronbemaling t.b.v. rioleringswerkzaamheden in dieper gelegen verhardings- en funderingslagen waarbij rekening gehouden dient te worden met mechanisch boren Rapportage: zie bijlagen Inzet van materieel dient afgestemd te zijn op de aanwezige verhardings- en funderingslagen Verlaging van het grondwater tot 0,30 m beneden de onderkant van de leiding en/of te maken grondverbetering Opbouw bemaling volgens bemalingsadvies Reservepomp(en) opnemen in de installatie Met materiaal van de aannemer	m	2.050,00	F
112130	210299		Instandhouden bronbemaling. Betreft: bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr. <u>112110</u> en/of <u>112120</u> Periode van instandhouding: vanaf de aanvang van de ontgraving van de sleuf tot het gereedkomen van de aanvulling Verlaging van het grondwater tot het in bestekspostnr. <u>112110</u> en/of <u>112120</u> vermelde niveau Inclusief instandhouden debietmeter, zandvanger en olie-/benzine afscheider	week	100,00	F
112140	210299		Verwijderen bronbemaling. Betreft: bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr. <u>112110</u> en/of <u>112120</u> Filters en stijgbuizen verwijderen en gat vullen conform bodemopbouw en de aanvulling verdichten	m m3	7.800,00	F L
112150	210801		Aanbrengen debietmeetpunt. Situering: t.p.v. bemalingsinstallatie Betreft: het aanbrengen van een geijkte debietmeter op de afvoer van de bemalingsinstallatie aangebracht volgens bestekspostnr(s). <u>112110</u> en/of <u>112120</u> 2. Meting van het debiet met totaal telling van de afgevoerde hoeveelheid water 9. Toegestane meetfout ten hoogste 5% Opstellen volgens voorschrift leverancier De registratie van dagelijks opgenomen meterstanden wekelijks overhandigen aan de directie De benodigde voorzieningen treffen voor de afvoer van het bemalingswater	st	15,00	F
112160	173101		Nemen monster uit grondwater. Betreft: te nemen en te bemonsteren watermonster van de bronbemaling Grondwaterstand ca. 1,20 m minus maaiveld Monsterneming: zie artikel 17.02.03 van de Standaard RAW Bepalingen 9. Grondwatermonster bij lozingspunt bemaling 9. Analyse van het grondwatermonster dient te geschieden op onderstaande parameters: Chloride, IJzer, droogrest onopgeloste bestanddelen, Zuurstofgehalte, PAK's en barium E.e.a. conform NEN-EN-ISO 15887-1 en analyse conform NEN 6426 1. Monsters op de geëigende wijze verpakken, conserveren en afleveren bij laboratorium Analyseresultaten ter beschikking stellen aan de de directie	st	15,00	F
1123			<u>Open bemaling</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6					
112310	210199	. . . . .	Aanbrengen open bemaling. Betreft: aanbrengen open bemaling t.b.v. rioleringswerkzaamheden Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving Open bemaling bestaande uit: PP drainagebuizen geribbeld en geperforeerd Uitwendige diameter 80 mm, omhuld met polypeevenvezels 450 micron Met kielspit aanbrengen onder bodem rioolsleuf Sleuven aanvullen met zand uit ontgraving Pompinstallatie ter keuzen van de aannemer	m	2.000,00	F	
112320	210199	. . . . .	Instandhouden open bemaling. Betreft: open bemaling aangebracht volgens bestekspostnr. <u>112310</u> Periode van instandhouding: vanaf de aanvang van de ontgraving van de sleuf tot het gereedkomen van de aanvulling	week	50,00	F	
112330	210199	. . . . .	Verwijderen open bemaling. Betreft: open bemaling aangebracht volgens bestekspostnr. <u>112310</u> Na afloop drainage laten liggen en afdoppen volgens bestekspostnr. <u>112340</u>	m	2.000,00	F	
112340	230199	. . . . .	Verlengen en dichtzetten drainage. Betreft: leveren en aanbrengen standpijp en eindkap op achtergebleven drainage t.p.v. inspectieputten: - drain doorzagen nabij inspectieput - aanbrengen standpijp op drain naast de put, standpijp van PP drainagebuis geribbeld en niet geperforeerd, uitwendige diameter 80 mm, omhuld met polypropeenvezels 450 micron - bevestiging m.b.v. klikmof - dichtzetten drain m.b.v. eindkap op 0,10 m onder de verharding	st m st st	30,00	F	60,00 L 30,00 L 30,00 L
112350	210801	. . . . .	Aanbrengen debietmeetpunt. Situering: t.p.v. bemalingsinstallatie Betreft: aanbrengen van een geijkte debietmeter op de afvoer van de bemalingsinstallatie aangebracht volgens bestekspostnr(s). <u>112310</u> 2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde hoeveelheid water .9. . . . . Toegestane meetfout ten hoogste 5% Opstellen volgens voorschrift leverancier De registratie van dagelijks opgenomen meterstanden wekelijks overhandigen aan de directie De benodigde voorzieningen treffen voor de afvoer van het bemalingswater	st	15,00	F	
1129		. . . . .	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
112900	210899	.	.	.	.	.	.	Opstellen bemalingsplan. Betreft het opstellen van een technisch bemalingsplan o.b.v. het bemalingsadvies en conform BRL 1200 protocol 1220 Tenminste aangevuld met: - een omschrijving hoe te handelen bij overschrijden van de signalerings- en/of interventiewaarde (zie bemalingsadvies) in de peilbuizen - communicatiestructuur bij waargenomen overschrijding van de signalerings en/of interventiewaarde Bemalingsplan minimaal 3 weken voor de start van de werkzaamheden aanleveren aan de directie ter controle. Reactietijd directie is 5 werkdagen. Rekening houden met éénmalig aanpassen	keer	15,00	F		
112920	210899	.	.	.	.	.	.	Aanbrengen zandvang. Betreft: zandvang voor lozingspunt Capaciteit: geschikt voor reinigen op te pompen debiet Aan de bovenzijde afgedekte met zeil of kleppen Na gebruik achtergebleven residu verwijderen en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	st	15,00	F		
112930	210899	.	.	.	.	.	.	Aanbrengen olieafscheider. Situering: na de zandvang aangebracht volgens bestekspostnr(s). <u>112920</u> , zodanig dat bemalingswater onder vrijverval afstroomt naar het lozingspunt volgens bestekspostnr(s). <u>112940</u> Betreft: zuiveringsinstallatie voor reiniging lozingwater Capaciteit: geschikt voor reinigen op te pompen debiet Aan de bovenzijde afgedekt met zeil of kleppen Aan de in- en uitstroomzijde voorzien van een monsterkraan ten behoeve van bemonstering van opgepompt water en lozingwater Na gebruik achtergebleven residu verwijderen en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	st	15,00	F		
112940	210899	.	.	.	.	.	.	Aanbr. lozingspunt op gemeentelijk riool. Situering: i.o.m. de directie Capaciteit: conform bemalingsplan Lozing direct op gemeentelijk riool via straat-, trottoirkolk of inspectieput	st	15,00	F		
112960	218701	.	.	.	.	.	.	Aanbrengen waarnemingsput. Situering: t.p.v. de riolsleuf e.e.a. conform bemalingsadvies i.o.m. de directie Betreft het aanbrengen van verloren peilbuizen t.b.v. peilmonitoring (hoogte inmeten t.o.v. NAP) 9. Van iedere peilbuis dient een boorstaat t.o.v. NAP te worden verstrekt aan de directie ter controle 1. Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,00 m, perforatie 2 mm, inwendige middellijn stijgbuis 50 mm 1. Zonder filteromstorting 1. Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte: met kunststof afsluitkap	st	15,00	F		
											15,00	L	
												15,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
112990	210799	.	Monitoring peilbuizen. Betreft het monitoren van de peilbuizen aangebracht volgens bestekspostnr(s). <u>112960</u> Voorafgaand aan de werkzaamheden dient 2-maal een nulmeting te worden uitgevoerd Tijdens de bemaling dienen de peilbuizen 2-maal per dag te worden opgenomen Resultaten van opname peilbuizen wekelijks overleggen aan de directie Bij overschrijding van de interventie- of signaleringswaarden dienen aanvullende maatregelen te worden getroffen Na afloop van de bemaling dienen de monitorings- gegevens compleet te worden gerapporteerd en worden overlegd aan de directie	stxw	120,00	F
113		.	<b>TIJDELIJKE VOORZIENINGEN</b>			
1131		.	<u>Hekwerken</u>			
113110	610399	.	Aanbrengen bouwafrastering. Betreft: aanbrengen bouwhekken t.b.v. afzetting rioolsleuf en werkerrein Gedurende de duur van de werkzaamheden Compleet met klembeugels en schoorbuizen Met materialen van de aannemer Stalen bouwhek inclusief betonnen voet Hoogte ca. 2,00 m Dagelijks na de werkzaamheden moet het bouwhek worden afgesloten	m	4.400,00	F
113120	610399	.	Instandhouden bouwafrastering. Betreft: instandhouden bouwhekken geplaatst volgens bestekspostnr(s). <u>113110</u> Instandhouden gedurende de tijd dat er werkzaamheden plaatsvinden	mxw	600,00	F
113130	610399	.	Verwijderen bouwafrastering systeemhek. Betreft: verwijderen bouwhekken geplaatst volgens bestekspostnr(s). <u>113110</u>	m	4.400,00	F
12		.	<b>OPRUIMWERKZAAMHEDEN</b>			
121		.	<b>DIVERSE OPRUIMWERKZAAMHEDEN</b>			
1211		.	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>			
121110	510102	.	Schonen terrein. Betreft: opschonen en afvoeren vuil van terrein Vuil: ca. 0,10 m3/are Te schonen oppervlakte: ca. 650 are Aard van het te verzamelen vuil: (grof) zwerfafval Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m3	25,00	F
122		.	<b>VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN</b>			
1221		.	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
122110	510103		Maaien gewas. Betreft: maaien en afvoeren gras voorafgaand aan frezen groenstroken en bermen Gewas bestaande uit gras 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	are	82,30	F
122120	222107		Frezen. Betreft: frezen voorafgaand aan werkzaamheden in bermen en groenstroken Grondsoort: veen en klei 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .3. Bewerkingsdiepte: 0,20 m .9. Wijze van frezen ter keuze van de aannemer	are	82,30	F
1223			<u>Bomen</u>			
122310	515101		Verwijderen bomen. Betreft: verwijderen en afvoeren bomen verspreid over het werkgebied Boomsoort(en): divers Grondsoort: veen en klei .2. Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m .3. Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m .3. Stamhout vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning .1. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning .9. Stobben verwijderen volgens bestekspostnr. <u>122340</u>	st	50,00	F
122320	515101		Verwijderen bomen. Betreft: verwijderen en afvoeren bomen verspreid over het werkgebied Boomsoort(en): divers Grondsoort: veen en klei .3. Diameter borsthoogte: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m .3. Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m .3. Stamhout vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning .1. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning .9. Stobben verwijderen volgens bestekspostnr. <u>122350</u>	st	200,00	F
122330	515101		Verwijderen bomen. Betreft: verwijderen en afvoeren bomen verspreid over het werkgebied Boomsoort(en): divers Grondsoort: veen en klei .4. Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .3. Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m .3. Stamhout vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning .1. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning .9. Stobben verwijderen volgens bestekspostnr. <u>122360</u>	st	75,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6					
122340	515102		Verwijderen stobben. Betreft: verwijderen en afvoeren stobben verspreid over het werkgebied Grondsoort: veen en klei	st	35,00 F		
		2.	Diameter stobben: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m				
		.2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m en ontstane gaten vullen met grond	m3			7,00 L
		.3.	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
122350	515102		Verwijderen stobben. Betreft: verwijderen en afvoeren stobben verspreid over het werkgebied Grondsoort: veen en klei	st	170,00 F		
		3.	Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m				
		.2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m en ontstane gaten vullen met grond	m3			48,00 L
		.3.	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
122360	515102		Verwijderen stobben. Betreft: verwijderen en afvoeren stobben verspreid over het werkgebied Grondsoort: veen en klei	st	60,00 F		
		4.	Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		.2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m en ontstane gaten vullen met grond	m3			30,00 L
		.3.	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
122370	515102		Verwijderen stobben. Betreft: verwijderen en afvoeren stobben nabij K&L, waardoor niet gefreesd kan worden Grondsoort: veen en klei	st	15,00 F		
		2.	Diameter stobben: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m				
		.2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m en ontstane gaten vullen met grond	m3			3,00 L
		.3.	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
122380	515102		Verwijderen stobben. Betreft: verwijderen en afvoeren stobben nabij K&L, waardoor niet gefreesd kan worden Grondsoort: veen en klei	st	30,00 F		
		3.	Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m				
		.2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m en ontstane gaten vullen met grond	m3			9,00 L
		.3.	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
122390	515102		Verwijderen stobben. Betreft: verwijderen en afvoeren stobben nabij K&L, waardoor niet gefreesd kan worden Grondsoort: veen en klei	st	15,00 F		
		4.	Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		.2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m en ontstane gaten vullen met grond	m3			8,00 L
		.3.	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
1225			<u>Begroeiing</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
122510	514101	. . . . .	Verwijderen begroeiing. . . . . . Betreft: verwijderen en afvoeren begroeiing . . . . . Grondsoort: veen en klei . . . . . Karakter van de begroeiing: divers 1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. . . . . Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 .9. . . . . Hoogte begroeiing: tot ca. 0,50 m .2. Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m en . . . . . ontstane gaten vullen met grond . . . . .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een inrichting . . . . . met een door het bevoegd gezag verleende . . . . . omgevingsvergunning . . . . .	are	6,00 F	
				m3		200,00 I
122520	514101	. . . . .	Verwijderen begroeiing. . . . . . Betreft: verwijderen en afvoeren begroeiing . . . . . Grondsoort: veen en klei . . . . . Karakter van de begroeiing: divers 1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. . . . . Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 .9. . . . . Hoogte begroeiing: tussen 0,50 en 1,00 m .2. Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m en . . . . . ontstane gaten vullen met grond . . . . .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een inrichting . . . . . met een door het bevoegd gezag verleende . . . . . omgevingsvergunning . . . . .	are	33,60 F	
				m3		1.110,00 I
122530	514101	. . . . .	Verwijderen begroeiing. . . . . . Betreft: verwijderen en afvoeren begroeiing . . . . . Grondsoort: veen en klei . . . . . Karakter van de begroeiing: divers 1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. . . . . Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 .9. . . . . Hoogte begroeiing: tussen 1,00 en 2,00 m .2. Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m en . . . . . ontstane gaten vullen met grond . . . . .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een inrichting . . . . . met een door het bevoegd gezag verleende . . . . . omgevingsvergunning . . . . .	are	9,50 F	
				m3		315,00 I
122540	514101	. . . . .	Verwijderen begroeiing. . . . . . Betreft: verwijderen en afvoeren begroeiing . . . . . Grondsoort: veen en klei . . . . . Karakter van de begroeiing: divers 1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .3. . . . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 .9. . . . . Hoogte begroeiing: tot ca. 0,50 m .2. Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m en . . . . . ontstane gaten vullen met grond . . . . .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een inrichting . . . . . met een door het bevoegd gezag verleende . . . . . omgevingsvergunning . . . . .	are	5,00 F	
				m3		165,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
122550	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft: verwijderen en afvoeren begroeiing Grondsoort: veen en klei Karakter van de begroeiing: divers 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m <sup>2</sup> .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .3. Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m <sup>2</sup> .9. Hoogte begroeiing: tussen 0,50 en 1,00 m .2. Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m en ontstane gaten vullen met grond .1. Vrijgekomen hout vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	are     m3	15,00 F	495,00 I
122560	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft: verwijderen en afvoeren begroeiing Grondsoort: veen en klei Karakter van de begroeiing: divers 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m <sup>2</sup> .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .3. Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m <sup>2</sup> .9. Hoogte begroeiing: tussen 1,00 en 2,00 m .2. Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m en ontstane gaten vullen met grond .1. Vrijgekomen hout vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	are     m3	8,00 F	265,00 I
122570	514102		Verwijderen haag. Betreft: verwijderen en afvoeren haagbeplanting Grondsoort: veen en klei Soort haag: divers 1. Hoogte: tot ca. 2,5 m .2. Dikte onderstam: ca. 0,1 tot ca. 0,2 m .2. Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m en ontstane gaten vullen met grond .1. Vrijgekomen hout vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m     m3	10,00 F	5,00 I
122580	514102		Verwijderen haag. Betreft: verwijderen en afvoeren haagbeplanting Grondsoort: veen en klei Soort haag: divers 1. Hoogte: tot ca. 2,5 m .3. Dikte onderstam: ca. 0,2 m of meer .2. Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m en ontstane gaten vullen met grond .1. Vrijgekomen hout vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m     m3	20,00 F	5,00 I
123			<b>VERWIJDEREN INRICHTING EN BEBAKENING</b>			
1231			<u>Markering</u>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4				
123110	320141	.	.	.	.	Volledig verwijderen van een markering. Betreft: verwijderen en afvoeren figuratie van asfaltverharding	m2	10,00 F	
		2.	.	.	.	- Vlakken kleiner dan 10 m2 - Markering 30 km zone: cijfers 30 in wit vlak met rode omranding			
		.2.	.	.	.	Van thermoplastisch markeringsmateriaal			
		.3.	.	.	.	Op een dichte bitumineuze ondergrond			
		.9.	.	.	.	Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer			
		.2.	.	.	.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning			
123120	320141	.	.	.	.	Volledig verwijderen van een markering. Betreft: verwijderen en afvoeren lengtemarkering van asfaltverharding	m2	5,00 F	
		7.	.	.	.	Lengtemarkering breedte 0,10 mm - ononderbroken markering			
		.2.	.	.	.	Van thermoplastisch markeringsmateriaal			
		.3.	.	.	.	Op een dichte bitumineuze ondergrond			
		.9.	.	.	.	Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer			
		.2.	.	.	.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning			
123130	320141	.	.	.	.	Volledig verwijderen van een markering. Betreft: verwijderen en afvoeren dwarsmarkering van asfaltverharding	m2	5,00 F	
		9.	.	.	.	Dwarsmarkering breedte 0,10 m - onderbroken markering			
		.2.	.	.	.	Van thermoplastisch markeringsmateriaal			
		.3.	.	.	.	Op een dichte bitumineuze ondergrond			
		.9.	.	.	.	Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer			
		.2.	.	.	.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning			
1233		.	.	.	.	<u>Bebording</u>			
123310	321311	.	.	.	.	Verwijderen verkeersborden. Betreft: verwijderen en afvoeren verkeersborden van verkeersbordpaal of lichtmast	st	30,00 F	
		.2.	.	.	.	Afmetingen volgens type I	st		30,00 I
		.2.	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning			
		.2.	.	.	.	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen			
123320	321311	.	.	.	.	Verwijderen verkeersborden. Betreft: verwijderen verkeersborden van verkeersbordpaal of lichtmast	st	20,00 F	
		.2.	.	.	.	Afmetingen volgens type I	st		20,00 I
		.2.	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot binnen werkgebied (enkele vervoersafstand ca. 2 km)			
		.2.	.	.	.	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3				
123330	321312					Verwijderen verkeersbordpalen. Betreft: verwijderen en afvoeren verkeersbordpalen Uit het maaiveld 1. 1. 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning . . . . . . . . . . 2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen . . . . .	st	30,00	F
123340	321312					Verwijderen verkeersbordpalen. Betreft: verwijderen verkeersbordpalen Uit het maaiveld 1. 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot binnen werkgebied (enkele vervoersafstand ca. 2 km) . . . . . . . . . . 2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen . . . . .	st	20,00	F
1235						<u>Straat- en wegmeubilair</u>			
123510	329999					Verwijderen afzetpaal. Betreft: verwijderen en afvoeren kunststof diamantkoppaal, 150 x 150 mm, 0,80 m boven maaiveld Uit een maaiveld Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	st	160,00	F
123520	329999					Verwijderen afzetpaal. Betreft: verwijderen en afvoeren houten afzetpalen, onbehandeld, 150 x 150 mm, 0,80 m boven maaiveld Uit een maaiveld Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	st	10,00	F
123530	329999					Verwijderen afzetpaal. Betreft: verwijderen en afvoeren betonnen afzetpalen, Ø 220 mm, 0,65 m boven maaiveld Uit een maaiveld Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	st	110,00	F
123540	329999					Verwijderen afzetpaal. Betreft: verwijderen en afvoeren stalen afzetpalen, Ø 168 mm, 0,75 m boven maaiveld Uit een maaiveld Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	st	10,00	F
123550	329999					Verwijderen afzetpaal. Betreft: verwijderen en afvoeren uitneembare stalen afzetpalen, 90 x 90 mm, 0,75 m boven maaiveld Uit een maaiveld Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	st	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					6
123560	719999	.	.	.	.	.	Verwijderen zitbank. Betreft: verwijderen en afvoeren zitbank Uit het maaiveld Zitbank, bestaande uit: - betonnen staanders - houten zitting, afm. 100 x 30 mm (2 stuks) - houten rugleuning, afm. 100 x 30 mm (2 stuks) Afmetingen: ca. 600 x 2000 mm Hoogte: tot ca. 0,75 m boven maaiveld Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	st	5,00	F	
123570	719999	.	.	.	.	.	Verwijderen afvalbak, staal. Betreft: verwijderen en afvoeren afvalbak Uit een maaiveld Afvalbak van staal, bestaande uit: - stalen buitenbak - dubbele stalen staander - betonfundatie ca. 0,30 x 0,60 x 0,30 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	st	15,00	F	
123580	329999	.	.	.	.	.	Verwijderen schampblok. Betreft: verwijderen en afvoeren betonnen schampblok, pyramide 300 x 300 mm, 0,30 m boven maaiveld Uit een maaiveld Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	st	20,00	F	
1237		.	.	.	.	.	<u>Hekwerken</u>				
123710	610321	.	.	.	.	.	Verwijderen afrastering. Betreft: verwijderen en afvoeren houten afrastering 9. Hekwerk van hout Onbehandeld, bestaande uit: - palen 50 x 50 mm, h.o.h. 2,00 m - tussenregels, afm. 20 x 150 mm - leuningregel, afm. 20 x 150 mm 1. Afstand palen h.o.h. tot 3 m 1. Hoogte tot 1,25 m 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m	50,00	F	
1239		.	.	.	.	.	<u>Diversen</u>				
123910	509999	.	.	.	.	.	Verwijderen ondergrondse afvalcontainer. Betreft: verwijderen en vervoeren naar gemeentewerf van ondergrondse container Toepassen bronbemaling volgens bestekspostgroep 1121	st	5,00	F	
123911	509999	.	.	.	.	.	Coördinatie verwijderen ondergrondse afvalcontainer. Ondergrondse container wordt verwijderd door Cyclus, de aannemer dient dit te coördineren	st			5,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
123912	821001	.	.	.	.	.	Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Betreft: aanbrengen tijdelijke afdekking betonput om invallen te voorkomen Betonplaat direct na verwijderen van de container aanbrengen en pas verwijderen (volgens bestekspostnr. 123914) bij verwijderen betonput Op een betonput	st		5,00	I
		.9.	.	.	.	.	Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m Geleverd volgens bestekspostnr. 123920 dan wel aangevoerd volgens bestekspostnr. 123930 Dikte platen 0,14 m	st		5,00	I
123913	220101	.	.	.	.	.	Grond ontgraven uit put. Betreft: rondom vrijgraven ondergrondse container Grondsoort: zand Indicatief kwaliteitsklasse: Wonen Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Zand waar mogelijk naast sleuf deponeren	m3		70,00	I
		.3.	.	.	.	.	Ontgravingshoogte gemiddeld 2,85 m				
		.3.	.	.	.	.	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m				
		.1.	.	.	.	.	Taluds 1 : 0				
		.1.	.	.	.	.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
123914	827199	.	.	.	.	.	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Betreft: verwijderen betonplaat aangebracht volgens bestekspostnr. <u>123912</u> Dikte platen 0,14 m Afmeting betonplaat 2,00 x 2,00 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot binnen werkgebied Enkele reisafstand: max. 2,0 km	st		5,00	I
123915	509999	.	.	.	.	.	Verwijderen put van geprefabriceerde elementen. Put van gewapend beton Afmeting 2000 x 2000 mm, hoogte 2850 mm Gewicht ca. 7000 kg Leverancier: B-Waste Hijsen uitsluitend met geschikte hijsbalk Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf Enkele reisafstand: max. 7 km	st		5,00	I
123916	220301	.	.	.	.	.	Grond verwerken in put. Betreft: verwerken zand in put na verwijderen ondergrondse container Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking Zand vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnr. <u>123913</u>	m3		70,00	I
		3.	.	.	.	.	Hoogte 1,55 m				
		.1.	.	.	.	.	Zonder overhoogte				
		.2.	.	.	.	.	Kruinbreedte 3,00 m				
		.1.	.	.	.	.	Taluds 1 : 0				
		.1.	.	.	.	.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		.9.	.	.	.	.	Aanvulling laagsgewijs verdichten in lagen van maximaal 0,30 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
123917	224101	.	.	.	.	.	.	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). Betreft: leveren en aanbrengen bims t.b.v. aanvullen put ondergrondse container Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van aanvulling	m3		55,00 I
		2.5.	.	.	.	.	.	Bims:- sortering 0/16, hoekig materiaal - dichtheid van het onverdichte droge materiaal (loose bulk density) van ten hoogste 700 kg/m3	m3		55,00 L
		.	3.	.	.	.	.	Licht ophoogmateriaal zodanig verdichten dat aan het bepaalde in artikel 22.42.02 lid 02 van de Standaard wordt voldaan, met dien verstande dat de verdichtingsgraad ten minste 95% moet bedragen			
		.	.	.	.	.	.	Aanvulling laagsgewijs verdichten in lagen van maximaal 0,30 m			
		.	1.	.	.	.	.	Toegestane positieve afwijking 0,02 m			
		.	.	1.	.	.	.	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m			
123920	821099	.	.	.	.	.	.	Toepassen geprefabriceerde betonplaten. Betreft: leveren betonplaat t.b.v. tijdelijke afdekking betonput om invallen te voorkomen	st	5,00 F	
		.	.	.	.	.	.	Betonplaat: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m Dikte platen: 0,14 m Leveren op plaats van verwerking volgens bestekspostnr. <u>123912</u>	st		5,00 L
123930	821099	.	.	.	.	.	.	Vervoeren geprefabriceerde betonplaten. Betreft: vervoeren betonplaat t.b.v. tijdelijke afdekking betonput om invallen te voorkomen Inclusief laden in depot	st	5,00 F	
		.	.	.	.	.	.	Betonplaat: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m Dikte platen: 0,14 m Vervoeren van depot binnen werkgebied naar plaats van verwerking Enkele transportafstand: max. 2,0 km	st		5,00 I
124		.	.	.	.	.	.	<b>VERWIJDEREN VERHARDINGEN</b> Kosten voortvloeiend uit verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen worden verrekend volgens bestekspostgroep <u>1374</u>			
1240		.	.	.	.	.	.	<u>Vorbereidende werkzaamheden wegfundering</u>			
124010	800499	.	.	.	.	.	.	Zagen van gebonden funderingslaag. Betreft: zagen niet verontreinigde gebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen Gebonden funderingsmateriaal - Hydraulisch menggranulaat - Zandcement - Slakken Zaagdiepte gemiddeld tot 150 mm Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal meters zaaglengte per cm diepte van de zaagsnede	mxcm	22.500,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
124020	800499		Zagen van gebonden funderingslaag. Betreft: zagen niet verontreinigde gebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen Gebonden funderingsmateriaal - Hydraulisch menggranulaat - Zandcement - Slakken Zaagdiepte gemiddeld 150 - 300 mm Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal meters zaaglengte per cm diepte van de zaagsnede	mxcm	78.750,00	F
124030	800499		Zagen van gebonden funderingslaag. Betreft: zagen niet verontreinigde gebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen Gebonden funderingsmateriaal - Hydraulisch menggranulaat - Zandcement - Slakken Zaagdiepte gemiddeld 300 mm en meer Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal meters zaaglengte per cm diepte van de zaagsnede	mxcm	90.000,00	F
124040	800499		Zagen van gebonden funderingslaag. Betreft: zagen verontreinigde gebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: niet-herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen Gebonden funderingsmateriaal - Slakken - Slakkenzand Zaagdiepte gemiddeld tot 150 mm Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal meters zaaglengte per cm diepte van de zaagsnede	mxcm	22.500,00	F
124050	800499		Zagen van gebonden funderingslaag. Betreft: zagen verontreinigde gebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: niet-herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen Gebonden funderingsmateriaal - Slakken - Slakkenzand Zaagdiepte gemiddeld 150 - 300 mm Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal meters zaaglengte per cm diepte van de zaagsnede	mxcm	78.750,00	F
124060	800499		Zagen van gebonden funderingslaag. Betreft: zagen verontreinigde gebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: niet-herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen Gebonden funderingsmateriaal - Slakken - Slakkenzand Zaagdiepte gemiddeld 300 mm en meer Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal meters zaaglengte per cm diepte van de zaagsnede	mxcm	90.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
124070	810599		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: zagen asfaltverharding t.b.v. opbreken asfaltverharding in fundering Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld kleiner of gelijk aan 150 mm Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal meters zaaglengte per cm diepte van de zaagsnede	mxcm	7.500,00	F
124080	810599		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: zagen asfaltverharding t.b.v. opbreken asfaltverharding in fundering Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 150 - 300 mm Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal meters zaaglengte per cm diepte van de zaagsnede	mxcm	22.500,00	F
1241			<u>Wegfundering c/q semi-verharding, b:&gt;3,00 m</u>			
124100	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft: verwijderen niet verontreinigde ongebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Gemiddelde dikte tot 150 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal - Puin - Menggranulaat - Slakken - Lava - Bims 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124800, 124810 en 124820</u>	m2	5.000,00	F
124110	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft: verwijderen niet verontreinigde ongebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Gemiddelde dikte 150 - 300 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal - Puin - Menggranulaat - Slakken - Lava - Bims 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124800, 124810 en 124820</u>	m2	12.500,00	F
124120	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft: verwijderen niet verontreinigde ongebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Gemiddelde dikte 300 mm en meer .1. Ongebonden funderingsmateriaal - Puin - Menggranulaat - Slakken - Lava - Bims 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124800, 124810 en 124820</u>	m2	2.500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
124130	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft: verwijderen niet verontreinigde gebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Gemiddelde dikte tot 150 mm .9. Gebonden funderingsmateriaal - Hydraulisch menggranulaat - Zandcement - Slakken 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124800</u> , <u>124810</u> en <u>124830</u>	m2	3.000,00	F
124140	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft: verwijderen niet verontreinigde gebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Gemiddelde dikte 150 - 300 mm .9. Gebonden funderingsmateriaal - Hydraulisch menggranulaat - Zandcement - Slakken 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124800</u> , <u>124810</u> en <u>124830</u>	m2	7.500,00	F
124150	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft: verwijderen niet verontreinigde gebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Gemiddelde dikte 300 mm en meer .9. Gebonden funderingsmateriaal - Hydraulisch menggranulaat - Zandcement - Slakken 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124800</u> , <u>124810</u> en <u>124830</u>	m2	1.500,00	F
124160	800499		Verwijderen verontreinigde funderingslaag. Betreft: verwijderen verontreinigde ongebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: niet-herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte tot 150 mm Ongebonden funderingsmateriaal - Menggranulaat Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124850</u>	m2	750,00	F
124170	800499		Verwijderen verontreinigde funderingslaag. Betreft: verwijderen verontreinigde ongebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: niet-herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 150 - 300 mm Ongebonden funderingsmateriaal - Menggranulaat Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124850</u>	m2	2.000,00	F



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
124180	800499		Verwijderen verontreinigde funderingslaag. Betreft: verwijderen verontreinigde ongebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: niet-herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 300 mm en meer Ongebonden funderingsmateriaal - Menggranulaat Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124850</u>	m2	250,00	F
124190	800499		Verwijderen verontreinigde funderingslaag. Betreft: verwijderen verontreinigde gebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: niet-herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte tot 150 mm Gebonden funderingsmateriaal - Slakken - Slakkenzand Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124860</u> en <u>124870</u>	m2	1.000,00	F
124200	800499		Verwijderen verontreinigde funderingslaag. Betreft: verwijderen verontreinigde gebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: niet-herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 150 - 300 mm Gebonden funderingsmateriaal - Slakken - Slakkenzand Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124860</u> en <u>124870</u>	m2	3.000,00	F
124210	800499		Verwijderen verontreinigde funderingslaag. Betreft: verwijderen verontreinigde gebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: niet-herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 300 mm en meer Gebonden funderingsmateriaal - Slakken - Slakkenzand Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124860</u> en <u>124870</u>	m2	500,00	F
124220	224599		Verwijderen geëxpandeerd polystyreen. Betreft: verwijderen van EPS-elementen uit wegfundering Indicatief kwaliteitsklasse: niet-herbruikbaar Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte tot 500 mm EPS-elementen Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124890</u>	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
124230	224599	.	.	.	.	.	.	Verwijderen geëxpandeerd polystyreen. Betreft: verwijderen van EPS-elementen uit wegfundering Indicatief kwaliteitsklasse: niet-herbruikbaar Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte van 500 tot 1.000 mm EPS-elementen Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124890</u>	m2	100,00	F
1243		.	.	.	.	.	.	<u>Wegfundering c/q semi-verharding, b:1,50-3,00 m</u>			
124300	800401	.	.	.	.	.	.	Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft: verwijderen niet verontreinigde ongebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Gemiddelde dikte tot 150 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal - Puin - Menggranulaat - Slakken - Lava - Bims 3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124800</u> , <u>124810</u> en <u>124820</u>	m2	5.000,00	F
124310	800401	.	.	.	.	.	.	Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft: verwijderen niet verontreinigde ongebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Gemiddelde dikte 150 - 300 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal - Puin - Menggranulaat - Slakken - Lava - Bims 3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124800</u> , <u>124810</u> en <u>124820</u>	m2	12.500,00	F
124320	800401	.	.	.	.	.	.	Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft: verwijderen niet verontreinigde ongebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Gemiddelde dikte 300 mm en meer .1. Ongebonden funderingsmateriaal - Puin - Menggranulaat - Slakken - Lava - Bims 3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124800</u> , <u>124810</u> en <u>124820</u>	m2	2.500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
124330	800401	. 2. . . . . .9. . . . . . .9. 3	Verwijderen teevrije funderingslaag. Betreft: verwijderen niet verontreinigde gebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte tot 150 mm Gebonden funderingsmateriaal - Hydraulisch menggranulaat - Zandcement - Slakken Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124800</u> , <u>124810</u> en <u>124830</u>	m2	3.000,00	F
124340	800401	. 2. . . . . .9. . . . . . .9. 3	Verwijderen teevrije funderingslaag. Betreft: verwijderen niet verontreinigde gebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte 150 - 300 mm Gebonden funderingsmateriaal - Hydraulisch menggranulaat - Zandcement - Slakken Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124800</u> , <u>124810</u> en <u>124830</u>	m2	6.750,00	F
124350	800401	. 2. . . . . .9. . . . . . .9. 3	Verwijderen teevrije funderingslaag. Betreft: verwijderen niet verontreinigde gebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte 300 mm en meer Gebonden funderingsmateriaal - Hydraulisch menggranulaat - Zandcement - Slakken Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124800</u> , <u>124810</u> en <u>124830</u>	m2	750,00	F
124360	800499	. 3	Verwijderen verontreinigde funderingslaag. Betreft: verwijderen verontreinigde ongebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: niet-herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte tot 150 mm Ongebonden funderingsmateriaal - Menggranulaat Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124850</u>	m2	500,00	F
124370	800499	. 3	Verwijderen verontreinigde funderingslaag. Betreft: verwijderen verontreinigde ongebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: niet-herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte 150 - 300 mm Ongebonden funderingsmateriaal - Menggranulaat Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124850</u>	m2	2.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
124380	800499	.	Verwijderen verontreinigde funderingslaag. Betreft: verwijderen verontreinigde ongebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: niet-herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte 300 mm en meer Ongebonden funderingsmateriaal - Menggranulaat Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124850</u>	m2	250,00	F
124390	800499	.	Verwijderen verontreinigde funderingslaag. Betreft: verwijderen verontreinigde gebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: niet-herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte tot 150 mm Gebonden funderingsmateriaal - Slakken - Slakkenzand Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124860</u> en <u>124870</u>	m2	500,00	F
124400	800499	.	Verwijderen verontreinigde funderingslaag. Betreft: verwijderen verontreinigde gebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: niet-herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte 150 - 300 mm Gebonden funderingsmateriaal - Slakken - Slakkenzand Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124860</u> en <u>124870</u>	m2	2.500,00	F
124410	800499	.	Verwijderen verontreinigde funderingslaag. Betreft: verwijderen verontreinigde gebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: niet-herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte 300 mm en meer Gebonden funderingsmateriaal - Slakken - Slakkenzand Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124860</u> en <u>124870</u>	m2	500,00	F
124420	224599	.	Verwijderen geëxpandeerd polystyreen. Betreft: verwijderen van EPS-elementen uit wegfundering Indicatief kwaliteitsklasse: niet-herbruikbaar Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte tot 500 mm EPS-elementen Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124890</u>	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
124430	224599						Verwijderen geëxpandeerd polystyreen. Betreft: verwijderen van EPS-elementen uit wegfundering Indicatief kwaliteitsklasse: niet-herbruikbaar Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte van 500 tot 1.000 mm EPS-elementen Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124890</u>	m2	100,00	F
1245							<u>Wegfundering c/q semi-verharding, b&lt;1,50 m</u>			
124500	800401						Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft: verwijderen niet verontreinigde ongebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen 1. Breedte tot 1,50 m .9. Gemiddelde dikte tot 150 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal - Puin - Menggranulaat - Slakken - Lava - Bims .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124800</u> , <u>124810</u> en <u>124820</u>	m2	7.500,00	F
124510	800401						Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft: verwijderen niet verontreinigde ongebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen 1. Breedte tot 1,50 m .9. Gemiddelde dikte 150 - 300 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal - Puin - Menggranulaat - Slakken - Lava - Bims .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124800</u> , <u>124810</u> en <u>124820</u>	m2	15.000,00	F
124520	800401						Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft: verwijderen niet verontreinigde ongebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen 1. Breedte tot 1,50 m .9. Gemiddelde dikte 300 mm en meer .1. Ongebonden funderingsmateriaal - Puin - Menggranulaat - Slakken - Lava - Bims .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124800</u> , <u>124810</u> en <u>124820</u>	m2	2.500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
124530	800401		Verwijderen teevrije funderingslaag. Betreft: verwijderen niet verontreinigde gebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen 1. Breedte tot 1,50 m .9. Gemiddelde dikte tot 150 mm .9. Gebonden funderingsmateriaal - Hydraulisch menggranulaat - Zandcement - Slakken .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124800</u> , <u>124810</u> en <u>124830</u>	m2	3.000,00	F
124540	800401		Verwijderen teevrije funderingslaag. Betreft: verwijderen niet verontreinigde gebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen 1. Breedte tot 1,50 m .9. Gemiddelde dikte 150 - 300 mm .9. Gebonden funderingsmateriaal - Hydraulisch menggranulaat - Zandcement - Slakken .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124800</u> , <u>124810</u> en <u>124830</u>	m2	7.500,00	F
124550	800401		Verwijderen teevrije funderingslaag. Betreft: verwijderen niet verontreinigde gebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen 1. Breedte tot 1,50 m .9. Gemiddelde dikte 300 mm en meer .9. Gebonden funderingsmateriaal - Hydraulisch menggranulaat - Zandcement - Slakken .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124800</u> , <u>124810</u> en <u>124830</u>	m2	1.500,00	F
124560	800499		Verwijderen verontreinigde funderingslaag. Betreft: verwijderen verontreinigde ongebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: niet-herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen Breedte tot 1,50 m Gemiddelde dikte tot 150 mm Ongebonden funderingsmateriaal - Menggranulaat Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124850</u>	m2	500,00	F
124570	800499		Verwijderen verontreinigde funderingslaag. Betreft: verwijderen verontreinigde ongebonden funderingslaag Indicatief kwaliteitsklasse: niet-herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen Breedte tot 1,50 m Gemiddelde dikte 150 - 300 mm Ongebonden funderingsmateriaal - Menggranulaat Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124850</u>	m2	1.500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
124580	800499	. . . . .	Verwijderen verontreinigde funderingslaag. Betreft: verwijderen verontreinigde ongebonden funderingslaag . . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: niet-herbruikbaar . . . . . Rapportage: zie bijlagen . . . . . Breedte tot 1,50 m . . . . . Gemiddelde dikte 300 mm en meer . . . . . Ongebonden funderingsmateriaal . . . . . - Menggranulaat . . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <u>124850</u>	m2	250,00	F
124590	800499	. . . . .	Verwijderen verontreinigde funderingslaag. Betreft: verwijderen verontreinigde gebonden funderingslaag . . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: niet-herbruikbaar . . . . . Rapportage: zie bijlagen . . . . . Breedte tot 1,50 m . . . . . Gemiddelde dikte tot 150 mm . . . . . Gebonden funderingsmateriaal . . . . . - Slakken . . . . . - Slakkenzand . . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <u>124860</u> en <u>124870</u>	m2	500,00	F
124600	800499	. . . . .	Verwijderen verontreinigde funderingslaag. Betreft: verwijderen verontreinigde gebonden funderingslaag . . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: niet-herbruikbaar . . . . . Rapportage: zie bijlagen . . . . . Breedte tot 1,50 m . . . . . Gemiddelde dikte 150 - 300 mm . . . . . Gebonden funderingsmateriaal . . . . . - Slakken . . . . . - Slakkenzand . . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <u>124860</u> en <u>124870</u>	m2	2.500,00	F
124610	800499	. . . . .	Verwijderen verontreinigde funderingslaag. Betreft: verwijderen verontreinigde gebonden funderingslaag . . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: niet-herbruikbaar . . . . . Rapportage: zie bijlagen . . . . . Breedte tot 1,50 m . . . . . Gemiddelde dikte 300 mm en meer . . . . . Gebonden funderingsmateriaal . . . . . - Slakken . . . . . - Slakkenzand . . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <u>124860</u> en <u>124870</u>	m2	500,00	F
124620	224599	. . . . .	Verwijderen geëxpandeerd polystyreen. Betreft: verwijderen van EPS-elementen uit wegfundering . . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: niet-herbruikbaar . . . . . Breedte tot 1,50 m . . . . . Gemiddelde dikte tot 500 mm . . . . . EPS-elementen . . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <u>124890</u>	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
124630	224599		Verwijderen geëxpandeerd polystyreen. Betreft: verwijderen van EPS-elementen uit wegfundering Indicatief kwaliteitsklasse: niet-herbruikbaar Breedte tot 1,50 m Gemiddelde dikte van 500 tot 1.000 mm EPS-elementen Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124890</u>	m2	100,00 F		
1247			<u>Asfaltverharding t.b.v. wegfundering</u>				
124710	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: opbreken asfaltverharding in fundering Zagen asfaltverharding volgens bestekspostnr. 124070 Teerhoudend asfalt: zie bijlagen 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte gemiddeld kleiner of gelijk aan 150 mm .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 124880	m2	750,00 F		
124720	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: opbreken asfaltverharding in fundering Zagen asfaltverharding volgens bestekspostnr. 124080 Teerhoudend asfalt: zie bijlagen 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte gemiddeld 150 - 300 mm .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 124880	m2	1.000,00 F		
124730	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: opbreken asfaltverharding in fundering Zagen asfaltverharding volgens bestekspostnr. 124070 Teerhoudend asfalt: zie bijlagen 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte gemiddeld kleiner of gelijk aan 150 mm .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 124880	m2	1.000,00 F		
124740	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: opbreken asfaltverharding in fundering Zagen asfaltverharding volgens bestekspostnr. 124080 Teerhoudend asfalt: zie bijlagen 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte gemiddeld 150 - 300 mm .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 124880	m2	1.500,00 F		
				ton		285,00 I	
				ton		625,00 I	
				ton		375,00 I	
				ton		845,00 I	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
124750	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: opbreken asfaltverharding in fundering Zagen asfaltverharding volgens bestekspostnr. 124070 Teerhoudend asfalt: zie bijlagen 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte gemiddeld kleiner of gelijk aan 150 mm .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .9. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 124880	m2	500,00 F	
				ton		190,00 I
124760	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: opbreken asfaltverharding in fundering Zagen asfaltverharding volgens bestekspostnr. 124080 Teerhoudend asfalt: zie bijlagen 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte gemiddeld 150 - 300 mm .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .9. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 124880	m2	750,00 F	
				ton		425,00 I
1248			<u>Afvoeren funderingsmateriaal</u>			
124800	800499		Afvoeren teervrije funderingslaag. Betreft: afvoeren niet verontreinigde ongebonden funderingslaag Indicatieve kwaliteitsklasse: herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen Vrijgekomen volgens bestekspostnr. <u>124100, 124110</u> <u>, 124120, 124130, 124140, 124150, 124300, 124310,</u> <u>124320, 124330, 124340, 124350, 124500, 124510,</u> <u>124520, 124530, 124540 en 124550</u> Ongebonden funderingsmateriaal - Puin - Menggranulaat Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	ton	11.640,00 F	
124810	800499		Afvoeren teervrije funderingslaag. Betreft: afvoeren niet verontreinigde ongebonden funderingslaag Indicatieve kwaliteitsklasse: herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen Vrijgekomen volgens bestekspostnr. <u>124100, 124110</u> <u>, 124120, 124130, 124140, 124150, 124300, 124310,</u> <u>124320, 124330, 124340, 124350, 124500, 124510,</u> <u>124520, 124530, 124540 en 124550</u> Ongebonden funderingsmateriaal - Slakken Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	ton	5.190,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
124820	800499		Afvoeren teevrije funderingslaag. Betreft: afvoeren niet verontreinigde ongebonden funderingslaag Indicatieve kwaliteitsklasse: herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen Vrijgekomen volgens bestekspostnr. <u>124100</u> , <u>124110</u> , <u>124120</u> , <u>124300</u> , <u>124310</u> , <u>124320</u> , <u>124500</u> , <u>124510</u> en <u>124520</u> Ongebonden funderingsmateriaal - Lava - Bims Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	ton	7.500,00	F
124830	800499		Afvoeren teevrije funderingslaag. Betreft: afvoeren niet verontreinigde gebonden funderingslaag Indicatieve kwaliteitsklasse: herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen Vrijgekomen volgens bestekspostnr. <u>124130</u> , <u>124140</u> , <u>124150</u> , <u>124330</u> , <u>124340</u> , <u>124350</u> , <u>124530</u> , <u>124540</u> en <u>124550</u> Gebonden funderingsmateriaal - Hydraulisch menggranulaat - Zandcement Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	ton	11.675,00	F
124840	800499		Afvoeren teevrije funderingslaag. Betreft: afvoeren niet verontreinigde gebonden funderingslaag Indicatieve kwaliteitsklasse: herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen Vrijgekomen volgens bestekspostnr. <u>124130</u> , <u>124140</u> , <u>124150</u> , <u>124330</u> , <u>124340</u> , <u>124350</u> , <u>124530</u> , <u>124540</u> en <u>124550</u> Gebonden funderingsmateriaal - Slakken Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	ton	4.035,00	F
124850	800499		Afvoeren verontreinigde funderingslaag. Betreft: afvoeren verontreinigde ongebonden funderingslaag Indicatieve kwaliteitsklasse: niet-herbruikbaar Rapportage: zie bijlagen Vrijgekomen volgens bestekspostnr. <u>124160</u> , <u>124170</u> , <u>124180</u> , <u>124360</u> , <u>124370</u> , <u>124380</u> , <u>124560</u> , <u>124570</u> en <u>124580</u> Ongebonden funderingsmateriaal - Menggranulaat Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	ton	3.620,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
124860	800499	.	.	.	.	.	.	Afvoeren verontreinigde funderingslaag. Betreft: afvoeren verontreinigde gebonden funderingslaag . . . . . Indicatieve kwaliteitsklasse: niet-herbruikbaar . . . . . Rapportage: zie bijlagen . . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. <u>124190</u> , <u>124200</u> . . . . . , <u>124210</u> , <u>124390</u> , <u>124400</u> , <u>124410</u> , <u>124590</u> , <u>124600</u> . . . . . en <u>124610</u> . . . . . Gebonden funderingsmateriaal . . . . . - Slakken . . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning	ton	2.290,00	F
124870	800499	.	.	.	.	.	.	Afvoeren verontreinigde funderingslaag. Betreft: afvoeren verontreinigde gebonden funderingslaag . . . . . Indicatieve kwaliteitsklasse: niet-herbruikbaar . . . . . Rapportage: zie bijlagen . . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. <u>124190</u> , <u>124200</u> . . . . . , <u>124210</u> , <u>124390</u> , <u>124400</u> , <u>124410</u> , <u>124590</u> , <u>124600</u> . . . . . en <u>124610</u> . . . . . Gebonden funderingsmateriaal . . . . . - Slakkenzand . . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning	ton	2.290,00	F
124880	810399	.	.	.	.	.	.	Afvoeren teerhoudend asfalt. Betreft: afvoeren teerhoudend asfalt vrijgekomen volgens bestekspostnr. <u>124710</u> , <u>124720</u> , <u>124730</u> , . . . . . <u>124740</u> , <u>124750</u> en <u>124760</u> . . . . . Teerhoudend asfalt: zie bijlagen . . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch . . . . . reinigen van teerhoudende asfalt in Nederland	ton	2.885,00	F
124890	810399	.	.	.	.	.	.	Afvoeren geëxpandeerd polystyreen. Betreft: afvoeren geëxpandeerd polystyreen vrijgekomen volgens bestekspostnr. <u>124220</u> , <u>124230</u> . . . . . , <u>124420</u> , <u>124430</u> , <u>124620</u> en <u>124630</u> . . . . . EPS-elementen . . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning	m3	450,00	F
1249		.	.	.	.	.	.	<u>Asfaltverhardingen, teerhoudend</u>			
124900	810599	.	.	.	.	.	.	Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: zagen asfaltverharding t.b.v. opbreken asfaltverharding volgens bestekspostnr. 124930 en . . . . . 124960 . . . . . Asfaltverharding . . . . . Zaagdiepte gemiddeld kleiner of gelijk aan 100 mm . . . . . Verrekening: de prijs per eenheid wordt . . . . . vermenigvuldigd met het aantal meters zaaglengte . . . . . per cm diepte van de zaagsnede	mxcm	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
124910	810599		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: zagen asfaltverharding t.b.v. opbreken asfaltverharding volgens bestekspostnr. 124940 en 124970 Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 100 - 200 mm Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal meters zaaglengte per cm diepte van de zaagsnede	mxcm	1.500,00 F	
124920	810599		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: zagen asfaltverharding t.b.v. opbreken asfaltverharding volgens bestekspostnr. 124950 en 124980 Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 200 mm en meer Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal meters zaaglengte per cm diepte van de zaagsnede	mxcm	1.000,00 F	
124930	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: opbreken asfaltverharding Zagen asfaltverharding volgens bestekspostnr. 124900 Teerhoudend asfalt: zie bijlagen 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte gemiddeld tot 100 mm .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 124990	m2	1.000,00 F	
124940	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: opbreken asfaltverharding Zagen asfaltverharding volgens bestekspostnr. 124910 Teerhoudend asfalt: zie bijlagen 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte gemiddeld 100 - 200 mm .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 124990	m2	3.000,00 F	250,00 I
124950	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: opbreken asfaltverharding Zagen asfaltverharding volgens bestekspostnr. 124920 Teerhoudend asfalt: zie bijlagen 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte gemiddeld 200 mm en meer .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 124990	m2	2.000,00 F	1.125,00 I
124960	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: opbreken asfaltverharding Zagen asfaltverharding volgens bestekspostnr. 124900 Teerhoudend asfalt: zie bijlagen 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte gemiddeld tot 100 mm .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 124990	m2	4.000,00 F	1.000,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
124970	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: opbreken asfaltverharding Zagen asfaltverharding volgens bestekspostnr. <u>124910</u> Teerhoudend asfalt: zie bijlagen 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte gemiddeld 100 - 200 mm .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124990</u>	m2	9.000,00 F		
				ton		3.375,00	I
124980	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: opbreken asfaltverharding Zagen asfaltverharding volgens bestekspostnr. <u>124920</u> Teerhoudend asfalt: zie bijlagen 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte gemiddeld 200 mm en meer .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>124990</u>	m2	2.000,00 F		
				ton		1.000,00	I
124990	810399		Afvoeren teerhoudend asfalt. Betreft: afvoeren teerhoudend asfalt vrijgekomen volgens bestekspostnr. <u>124930</u> , <u>124940</u> , <u>124950</u> , <u>124960</u> , <u>124970</u> en <u>124980</u> Teerhoudend asfalt: zie bijlagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch reinigen van teerhoudend asfalt in Nederland	ton	7.995,00 F		
1250			<u>Asfaltverhardingen, teervrij</u>				
125000	810599		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: zagen asfaltverharding t.b.v. opbreken asfaltverharding volgens bestekspostnr. 125030 en 125060 Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld kleiner of gelijk aan 100 mm Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal meters zaaglengte per cm diepte van de zaagsnede	mxcm	250,00 F		
125010	810599		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: zagen asfaltverharding t.b.v. opbreken asfaltverharding volgens bestekspostnr. 125040 en 125070 Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 100 - 200 mm Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal meters zaaglengte per cm diepte van de zaagsnede	mxcm	1.125,00 F		
125020	810599		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: zagen asfaltverharding t.b.v. opbreken asfaltverharding volgens bestekspostnr. 125050 en 125080 Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 200 mm en meer Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal meters zaaglengte per cm diepte van de zaagsnede	mxcm	1.000,00 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
125030	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: opbreken asfaltverharding Zagen asfaltverharding volgens bestekspostnr. <u>125000</u> Teervrij asfalt: zie bijlagen 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte gemiddeld tot 100 mm .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren bestekspostnr. <u>125090</u>	m2	250,00 F	
				ton		65,00 I
125040	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: opbreken asfaltverharding Zagen asfaltverharding volgens bestekspostnr. <u>125010</u> Teervrij asfalt: zie bijlagen 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte gemiddeld 100 - 200 mm .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren bestekspostnr. <u>125090</u>	m2	750,00 F	
				ton		285,00 I
125050	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: opbreken asfaltverharding Zagen asfaltverharding volgens bestekspostnr. <u>125020</u> Teervrij asfalt: zie bijlagen 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte gemiddeld 200 mm .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren bestekspostnr. <u>125090</u>	m2	125,00 F	
				ton		65,00 I
125060	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: opbreken asfaltverharding Zagen asfaltverharding volgens bestekspostnr. <u>125000</u> Teervrij asfalt: zie bijlagen 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte gemiddeld tot 100 mm .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren bestekspostnr. <u>125090</u>	m2	500,00 F	
				ton		125,00 I
125070	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: opbreken asfaltverharding Zagen asfaltverharding volgens bestekspostnr. <u>125010</u> Teervrij asfalt: zie bijlagen 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte gemiddeld 100 - 200 mm .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren bestekspostnr. <u>125090</u>	m2	1.000,00 F	
				ton		375,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
125080	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: opbreken asfaltverharding Zagen asfaltverharding volgens bestekspostnr. <u>125020</u> Teervrij asfalt: zie bijlagen 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte gemiddeld 200 mm .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3. Vrijgekomen materialen vervoeren bestekspostnr. <u>125090</u>	m2	250,00	F
				ton		125,00 I
125090	810399		Afvoeren teervrij asfalt. Betreft: afvoeren teervrij asfalt vrijgekomen volgens bestekspostnr. <u>125030</u> , <u>125040</u> , <u>125050</u> , <u>125060</u> , <u>125070</u> en <u>125080</u> Teervrij asfalt: zie bijlagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	ton	1.285,00	F
1251			Elementenverhardingen, betontegels			
125100	831703		Opbreken betontegels. Betreft: opbreken en afvoeren betontegels 9. Totale breedte variabel .1. Beschikbare werkbreedte: max. 2,00 m Betontegels 300 x 300 x 45 mm Kleur: grijs Inclusief halve en pastegels .3. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	3.000,00	F
125110	831703		Opbreken betontegels. Betreft: opbreken en afvoeren betontegels 9. Totale breedte variabel .1. Beschikbare werkbreedte: max. 2,00 m Betontegels 300 x 300 x 45 mm Kleur: grijs Inclusief halve en pastegels .3. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	19.000,00	F
125120	831703		Opbreken betontegels. Betreft: opbreken en afvoeren betontegels 9. Totale breedte variabel Beschikbare werkbreedte: max. 2,00 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm Kleur: grijs Inclusief halve en pastegels .3. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	750,00	F
125130	831703		Opbreken betontegels. Betreft: opbreken en afvoeren betontegels 9. Totale breedte variabel .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm Kleur: grijs Inclusief halve en pastegels .3. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	3.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
125140	831703		Opbreken betontegels. Betreft: opbreken en afvoeren betontegels 9. . . . . Totale breedte variabel .5. . . . . Beschikbare werkbreedte: max. 2,00 m . . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm . . . . . Kleur: grijs . . . . . Inclusief halve en pastegels . . . . . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning	m2	250,00	F
125150	831703		Opbreken betontegels. Betreft: opbreken en afvoeren betontegels 9. . . . . Totale breedte variabel .5. . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm . . . . . Kleur: grijs . . . . . Inclusief halve en pastegels . . . . . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning	m2	1.000,00	F
125160	831703		Opbreken betontegels. Betreft: opbreken en afvoeren betontegels 9. . . . . Totale breedte variabel .9. . . . . Betontegels 150 x 300 x 60 mm . . . . . Kleur: grijs . . . . . Inclusief halve en pastegels . . . . . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning	m2	630,00	F
125170	831799		Opbreken betontegels. Betreft: opbreken en afvoeren uitstaptegel . . . . . Totale breedte tot 1,50 m . . . . . Betontegels 400 x 600 x 45 mm . . . . . Kleur: grijs . . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning	m2	320,00	F
125180	831703		Opbreken betontegels. Betreft: opbreken en afvoeren betontegels 9. . . . . Totale breedte variabel .9. . . . . Betontegels 500 x 500 x 80 mm . . . . . Kleur: grijs . . . . . Inclusief halve en pastegels . . . . . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning	m2	140,00	F
125190	831703		Opbreken betontegels. Betreft: opbreken en afvoeren gitruittegels 9. . . . . Totale breedte variabel .5. . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm . . . . . Type: gitruittegel . . . . . Kleur: zwart . . . . . Inclusief halve en pastegels . . . . . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag . . . . . verleende omgevingsvergunning	m2	190,00	F



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
125200	831799		Opbreken betontegels. Betreft: opbreken en afvoeren parkeertegel Totale breedte tot 1,50 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm Kleur: grijs, voorzien van P Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	st	400,00	F
125210	831799		Opbreken rubbertegels. Betreft: opbreken en afvoeren rubbertegels t.p.v. speelvoorzieningen Totale breedte variabel Rubbertegels 500 x 500 x 60 mm Kleur: zwart Inclusief pen-gat verbinding Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	180,00	F
125220	827103		Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Betreft: verwijderen en afvoeren prefab betonplaten 9. Totale breedte variabel .2. Dikte platen 0,14 m .3. Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	50,00	F
1253			<u>Elementenverhardingen, betonstraatstenen</u>			
125300	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken en afvoeren betonstraatstenen 9. Totale breedte variabel .1. Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm Kleur: grijs .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	2.000,00	F
125310	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken en afvoeren betonstraatstenen 9. Totale breedte variabel .2. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm Kleur: grijs .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	3.000,00	F
125320	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken en afvoeren betonstraatstenen 9. Totale breedte variabel .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Kleur: grijs .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	12.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6					
125330	831706		Opbreken molgoot. Betreft: opbreken en afvoeren molgoot van betonstraatstenen 1. Breedte 4 streklagen .1. In cementmortel inclusief fundering gerekend met een laagdikte van ca. 50 mm .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Kleur: grijs .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m	500,00 F		
				m3		11,00	I
125340	831706		Opbreken molgoot. Betreft: opbreken en afvoeren molgoot van betonstraatstenen 2. Breedte 5 streklagen .1. In cementmortel inclusief fundering gerekend met een laagdikte van ca. 50 mm .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Kleur: grijs .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m	100,00 F		
				m3		3,00	I
125350	831799		Opbreken gootlaag van betonstraatstenen. Betreft: opbreken en afvoeren streklaag van betonstraatstenen Betreft een enkele streklaag In stelspecie, gerekend met een laagdikte van ca. 50 mm Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Kleur: grijs Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m	1.200,00 F		
				m3		7,00	I
125360	831799		Opbreken gootlaag van betonstraatstenen. Betreft: opbreken en afvoeren streklaag van betonstraatstenen Betreft een dubbele streklaag In stelspecie, gerekend met een laagdikte van ca. 50 mm Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Kleur: grijs Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m	1.000,00 F		
				m3		6,00	I
125370	831799		Opbreken gootlaag van betonstraatstenen. Betreft: opbreken en afvoeren rollaag van betonstraatstenen Betreft een enkele rollaag In stelspecie, gerekend met een laagdikte van ca. 50 mm Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Kleur: grijs Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m	4.000,00 F		
				m3		42,00	I
1254			<u>Kantopsluitingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
125400	831711	.	.	.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken en afvoeren opsluitbanden Op zandbed Opsluitbanden 60 x 200 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m	1.700,00	F		
125410	831711	.	.	.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken en afvoeren opsluitbanden Op zandbed Opsluitbanden 100 x 200 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m	700,00	F		
125420	831711	.	.	.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken en afvoeren opsluitbanden Op zandbed Opsluitbanden 120 x 250 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m	150,00	F		
125430	831711	.	.	.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken en afvoeren opsluitbanden Op zandbed Opsluitbanden 150 x 250 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m	50,00	F		
125440	831711	.	.	.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken en afvoeren trottoirbanden langs rijbaan en parkeervakken Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton, ca. 0,02 m3/m Trottoirbanden 130/150 x 250 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m	8.000,00	F		
									m3			160,00	I
125450	831711	.	.	.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken en afvoeren trottoirbanden langs rijbaan en parkeervakken Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton, ca. 0,02 m3/m Trottoirbanden 180/200 x 250 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m	5.000,00	F		
									m3			100,00	I
125460	831711	.	.	.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken en afvoeren trottoirbanden langs rijbaan en parkeervakken Inclusief fundering Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie, ca. 0,01 m3/m Trottoirbanden 130/150 x 250 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m	2.000,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
125470	831711	. . . . .	Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken en afvoeren trottoirbanden langs rijbaan en parkeervakken	m	1.000,00	F	
		2. . . . .	Inclusief fundering				
		. . . . .	Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie, ca. 0,01 m3/m				
		. . . . .6.	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
		. . . . .3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
125480	831711	. . . . .	Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken en afvoeren trottoirbanden Op zandbed	m	500,00	F	
		. . . . .3.	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
		. . . . .3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
125490	831711	. . . . .	Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken en afvoeren trottoirbanden Op zandbed	m	250,00	F	
		. . . . .6.	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
		. . . . .3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
1255		. . . . .	<u>Overige kantopsluitingen</u>				
125510	831799	. . . . .	Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken en afvoeren stootbanden Op zandbed	st	70,00	F	
		. . . . .	Stootband 200 x 200 mm, werkende lengte 1.000 mm				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
125520	831799	. . . . .	Opbreken boomkranen. Betreft: opbreken en afvoeren boomkranen	st	5,00	F	
		. . . . .	Complete boomkranen bestaande uit:				
		. . . . .	- boomkrans-elementen 450 x 450 x 100 mm	st			20,00 I
		. . . . .	- boomkransverlengstukken 300 x 100 mm	st			20,00 I
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
125530	831711	. . . . .	Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken en afvoeren inritbanden	m	130,00	F	
		2. . . . .	Inclusief fundering				
		. . . . .	Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie, ca. 0,04 m3/m	m3			6,00 I
		. . . . .1.	Inritbanden 450 x 200 x 500 mm				
		. . . . .3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
125540	831711	. . . . .	Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken en afvoeren inritbanden	m	150,00	F	
		2. . . . .	Inclusief fundering				
		. . . . .	Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie, ca. 0,04 m3/m	m3			6,00 I
		. . . . .2.	Inritbanden 500 x 200 x 500 mm				
		. . . . .3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6					
125550	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken en afvoeren inritbanden 2. Inclusief fundering Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie, ca. 0,05 m3/m 9. Inritbanden 750 x 200 x 500 mm 3. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m	200,00	F	
				m3			10,00 I
1256			<u>Elementenverhardingen, betontegels (hergebruik)</u>				
125610	831703		Opbreken betontegels. Betreft: opbreken betontegels t.b.v. hergebruik 9. Totale breedte variabel 1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm Kleur: grijs Inclusief halve en pastegels 3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>125940</u>	m2	100,00	F	
125620	831703		Opbreken betontegels. Betreft: opbreken betontegels t.b.v. hergebruik 9. Totale breedte variabel 5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm Kleur: grijs Inclusief halve en pastegels 3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>125940</u>	m2	100,00	F	
1257			<u>Elementenverhardingen, betonstraatstenen (hergebr)</u>				
125710	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken betonstraatstenen t.b.v. hergebruik 3. Totale breedte van 3,0 m en meer 3. Betonstraatstenen standaard keifmaat; dikte 80 mm Kleur: grijs 3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>125930</u>	m2	100,00	F	
1258			<u>Kantopsluitingen (hergebruik)</u>				
125810	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken opsluitbanden t.b.v. hergebruik 9. Op zandbed 3. Opsluitbanden 60 x 200 mm 3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>125950</u>	m	100,00	F	
125820	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken opsluitbanden t.b.v. hergebruik 9. Op zandbed 5. Opsluitbanden 100 x 200 mm 3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>125950</u>	m	100,00	F	
125830	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken opsluitbanden t.b.v. hergebruik 9. Op zandbed 6. Opsluitbanden 120 x 250 mm 3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>125950</u>	m	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1: 2 3: 4: 5: 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
125840	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken trottoirbanden t.b.v. hergebruik	m	100,00	F	
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug				
			Afmetingen en materiaal steunrug:				
			stampbeton, ca. 0,02 m3/m	m3			2,00
		.3.	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 125950				
125850	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken trottoirbanden t.b.v. hergebruik	m	100,00	F	
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug				
			Afmetingen en materiaal steunrug:				
			stampbeton, ca. 0,02 m3/m	m3			2,00
		.6.	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 125950				
1259			<u>Bijkomende werkzaamheden opbreken straatwerk</u>				
125910	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). <u>125610</u> en <u>125620</u>	m2	200,00	F	
		7.	Betontegels				
		.3.	D.m.v. schrapen				
		.1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens de omschrijving in de betreffende opbrekposten				
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
125920	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft betonstraatstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). <u>125710</u>	m2	100,00	F	
		9.	Betonstraatstenen				
		.2.	D.m.v. schudden				
		.1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens de omschrijving in de betreffende opbrekposten				
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
125930	831504		Vervoeren bestratingsmateriaal. Betreft: vervoeren bestratingsmateriaal naar depot binnen werkgebied	m2	100,00	F	
		.1.	Betonstraatstenen				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). <u>125710</u>				
		.1	Vervoeren naar: depot binnen werkgebied, enkele transportafstand ca. 1 km				
125940	831504		Vervoeren bestratingsmateriaal. Betreft: vervoeren bestratingsmateriaal naar depot binnen werkgebied	m2	200,00	F	
		.1.	Betontegels				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). <u>125610</u> en <u>125620</u>				
		.1	Vervoeren naar: depot binnen werkgebied, enkele transportafstand ca. 1 km				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
125950	831599	.	.	.	.	.	Vervoeren betonbanden. Betreft: vervoeren bestratingsmateriaal naar depot binnen werkgebied Betonbanden: - Opsluitbanden 60 x 200 mm - Opsluitbanden 100 x 200 mm - Opsluitbanden 120 x 250 mm - Trottoirbanden 130/150 x 250 mm - Trottoirbanden 180/200 x 250 mm Werkende lengte: 1,00 m Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). <u>125810</u> , <u>125820</u> , <u>125830</u> , <u>125840</u> en <u>125850</u> Vervoeren naar: depot binnen werkgebied, enkele transportafstand ca. 1 km	st	500,00	F
125960	831504	.	.	.	.	.	Vervoeren bestratingsmateriaal. Betreft: vervoeren bestratingsmateriaal naar plaats van verwerking 1. Betonstraatstenen Inclusief opladen in depot 1 Vervoeren naar: plaats van verwerking binnen werkgebied, enkele transportafstand ca. 1 km	m2	100,00	F
125970	831504	.	.	.	.	.	Vervoeren bestratingsmateriaal. Betreft: vervoeren bestratingsmateriaal naar plaats van verwerking 1. Betontegels Inclusief opladen in depot 1 Vervoeren naar: plaats van verwerking binnen werkgebied, enkele transportafstand ca. 1 km	m2	200,00	F
125980	831599	.	.	.	.	.	Vervoeren betonbanden. Betreft: vervoeren bestratingsmateriaal naar plaats van verwerking Betonbanden: - Opsluitbanden 60 x 200 mm - Opsluitbanden 100 x 200 mm - Opsluitbanden 120 x 250 mm - Trottoirbanden 130/150 x 250 mm - Trottoirbanden 180/200 x 250 mm Werkende lengte: 1,00 m Inclusief opladen in depot Vervoeren naar: plaats van verwerking binnen werkgebied, enkele transportafstand ca. 1 km	st	500,00	F
126		.	.	.	.	.	<b>VERWIJDEREN LEIDINGWERK</b>			
1261		.	.	.	.	.	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>			
126110	257511	.	.	.	.	.	Rioolput reinigen. Situering: t.p.v. te verwijderen riolering Aard te reinigen oppervlak: kunststof 1. Afmetingen putdeksel: rond 520 mm 2. Reinigen putwanden en putbodem 2. Puthoogte: van 1,5 tot 3,5 m 1. Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2 1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>126180</u>	st	180,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
126120	257521		Reinigen kolken. Situering: t.p.v. te verwijderen kolken Straat- en trottoirkolken 3. Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5,0 kg .1. Machinaal reinigen .1. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>126180</u>	st	650,00	F
126130	257521		Reinigen kolken. Situering: t.p.v. te verwijderen kolken Beschikbare werkbreedte (doorgang): max. 2,00 m Straat- en trottoirkolken 3. Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5,0 kg .1. Machinaal reinigen .1. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <u>126180</u>	st	200,00	F
126140	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: t.p.v. te verwijderen riolering Soorten putten: inspectieputten Grootste putafstand: 70 m 3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof .1. Profielafmeting(en): 200 en 250 mm .2. Waterpeil volgens NEN 3399 bij afgesloten riool: hoofdcode BDD, klasse 2 .6. Bezonken afzettingen volgens NEN 3399: hoofdcode BBC, code B, klasse 2 .1. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer <u>126180</u>	m	2.000,00	F
126150	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: t.p.v. te verwijderen riolering Soorten putten: inspectieputten Grootste putafstand: 70 m 3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof .2. Profielafmeting(en): 315, 400 en 500 mm .9. Waterpeil volgens NEN 3399 bij afgesloten riool: hoofdcode BDD, klasse 2 .6. Bezonken afzettingen volgens NEN 3399: hoofdcode BBC, code B, klasse 2 .1. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer <u>126180</u>	m	1.250,00	F
126160	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: t.p.v. te verwijderen riolering Soorten putten: inspectieputten Grootste putafstand: 70 m 3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof .1. Profielafmeting(en): 200 en 250 mm .3. Waterpeil volgens NEN 3399 bij afgesloten riool: hoofdcode BDD, klasse 3 .7. Bezonken afzettingen volgens NEN 3399: hoofdcode BBC, code B, klasse 4 .1. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer <u>126180</u>	m	500,00	F
126170	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: t.p.v. te verwijderen riolering Soorten putten: inspectieputten Grootste putafstand: 70 m 3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof .2. Profielafmeting(en): 315, 400 en 500 mm .3. Waterpeil volgens NEN 3399 bij afgesloten riool: hoofdcode BDD, klasse 3 .7. Bezonken afzettingen volgens NEN 3399: hoofdcode BBC, code B, klasse 4 .1. Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer <u>126180</u>	m	250,00	F



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
126180	257531		Rioolslib vervoeren. Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). <u>126110</u> , <u>126120</u> , <u>126130</u> , <u>126140</u> , <u>126150</u> , <u>126160</u> en <u>126170</u> 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	ton	60,00	F
1262			<u>Putten en kolken</u>			
126210	251123		Verwijderen putrand met deksel. Betreft: verwijderen en afvoeren putranden Verwijderen inspectieputten volgens bestekspostnr. <u>126220</u> 1. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel .1. Putrand ontdoen van grond- en specieresten .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	st	180,00	F
126220	251121		Verwijderen put. Betreft: verwijderen en afvoeren kunststofputten Verwijderen putranden en deksels volgens bestekspostnr. <u>126210</u> 6. Put van kunststof .1. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond .2. Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2 .2. Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	st	180,00	F
126230	251122		Verwijderen kolk. Betreft: verwijderen en afvoeren straatkolken 3. Kolk van kunststof/gietijzer combinatie .1. Straatkolk .2. Constructie: tweedelig .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	st	100,00	F
126240	251122		Verwijderen kolk. Betreft: verwijderen en afvoeren straatkolken t.p.v. achterpaden 3. Kolk van kunststof/gietijzer combinatie .1. Straatkolk .2. Constructie: tweedelig .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	st	200,00	F
126250	251122		Verwijderen kolk. Betreft: verwijderen en afvoeren straatkolken 2. Kolk van beton/gietijzer combinatie .1. Straatkolk .1. Constructie: eendelig .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	st	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
126260	251122	. . . . .	Verwijderen kolk. Betreft: verwijderen en afvoeren straatkolken	st	150,00	F
		2. . . . .	Kolk van beton/gietijzer combinatie			
		.1. . . . .	Straatkolk			
		. . . . .2.	Constructie: tweedelig			
		. . . . .3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning			
126270	251122	. . . . .	Verwijderen kolk. Betreft: verwijderen en afvoeren trottoirkolk	st	500,00	F
		3. . . . .	Kolk van kunststof/gietijzer combinatie			
		.1. . . . .	Trottoirkolk			
		. . . . .2.	Constructie: tweedelig			
		. . . . .3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning			
126280	251122	. . . . .	Verwijderen kolk. Betreft: verwijderen en afvoeren trottoirkolk	st	50,00	F
		2. . . . .	Kolk van beton/gietijzer combinatie			
		.1. . . . .	Trottoirkolk			
		. . . . .1.	Constructie: eendelig			
		. . . . .3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning			
1263		. . . . .	<u>Huis- en kolkaansluitingen</u>			
126310	251103	. . . . .	Verwijderen kunststofbuis. Betreft: verwijderen en afvoeren kolkaansluitingen	m	8.100,00	F
		. . . . .	Incl. grondwerk			
		1. . . . .	Materiaal: PVC			
		.1. . . . .	Nominale middellijn(en) 125 mm			
		. . . . .1.	Verbinding door middel van mof			
		. . . . .1.	Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib			
		. . . . .9	Vrijgekomen materialen van PVC en PE leiding- systemen dienen te worden afgevoerd met gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel Systeem) van het door "BureauLeiding" te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v. gesloten ketenbeheer en recycling			
126320	251103	. . . . .	Verwijderen kunststofbuis. Betreft: verwijderen en afvoeren huisaansluitingen	m	3.000,00	F
		. . . . .	Incl. grondwerk			
		1. . . . .	Materiaal: PVC			
		.1. . . . .	Nominale middellijn(en) 125 mm			
		. . . . .1.	Verbinding door middel van mof			
		. . . . .1.	Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib			
		. . . . .9	Vrijgekomen materialen van PVC en PE leiding- systemen dienen te worden afgevoerd met gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel Systeem) van het door "BureauLeiding" te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v. gesloten ketenbeheer en recycling			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5
126330	251103	.	.	.	.	.	Verwijderen kunststofbuis. Betreft: verwijderen en afvoeren kolkaansluitingen Incl. grondwerk 1. . . . . Materiaal: PVC .1. . . . . Nominale middellijn(en) 160 mm . . . . .1. . . . . Verbinding door middel van mof . . . . .1. . . . . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib . . . . .9. . . . . Vrijgekomen materialen van PVC en PE leiding- systemen dienen te worden afgevoerd met . . . . . gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel Systeem) van het door "BureauLeiding" te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v. . . . . . gesloten ketenbeheer en recycling	m	1.000,00	F	
126340	251103	.	.	.	.	.	Verwijderen kunststofbuis. Betreft: verwijderen en afvoeren huisaansluitingen Incl. grondwerk 1. . . . . Materiaal: PVC .1. . . . . Nominale middellijn(en) 160 mm . . . . .1. . . . . Verbinding door middel van mof . . . . .1. . . . . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib . . . . .9. . . . . Vrijgekomen materialen van PVC en PE leiding- systemen dienen te worden afgevoerd met . . . . . gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel Systeem) van het door "BureauLeiding" te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v. . . . . . gesloten ketenbeheer en recycling	m	1.000,00	F	
126350	252202	.	.	.	.	.	Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: leveren en aanbrengen eindkap t.p.v. achterblijvende kolkleidingen 2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 . . . . .2.1. . . . Nominale middellijn 125 mm . . . . .1. . . . . Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	150,00	F	
126360	252202	.	.	.	.	.	Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: leveren en aanbrengen eindkap t.p.v. achterblijvende kolkleidingen 2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 . . . . .2.3. . . . Nominale middellijn 160 mm . . . . .1. . . . . Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	50,00	F	
1264		.	.	.	.	.	<u>Hoofdriool</u>				
126410	251103	.	.	.	.	.	Verwijderen kunststofbuis. Betreft: verwijderen en afvoeren kunststof riool Ø 200 mm Inclusief verwijderen bestaande inlaatconstructies 1. . . . . Materiaal: PVC .2. . . . . Nominale middellijn(en) 200 mm . . . . .1. . . . . Verbinding door middel van mof . . . . .1. . . . . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib . . . . .9. . . . . Vrijgekomen materialen van PVC en PE leiding- systemen dienen te worden afgevoerd met . . . . . gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel Systeem) van het door "BureauLeiding" te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v. . . . . . gesloten ketenbeheer en recycling	m	250,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
126420	251103	.	.	.	.	.	Verwijderen kunststofbuis. Betreft: verwijderen en afvoeren kunststof riool Ø 250 mm Inclusief verwijderen bestaande inlaatconstructies 1. . . . . Materiaal: PVC .2. . . . . Nominale middellijn(en) 250 mm . . . . .1. . . . . Verbinding door middel van mof . . . . .1. . . . . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib . . . . .9 Vrijgekomen materialen van PVC en PE leiding- systemen dienen te worden afgevoerd met gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel Systeem) van het door "BureauLeiding" te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v. gesloten ketenbeheer en recycling	m	100,00	F
126430	251103	.	.	.	.	.	Verwijderen kunststofbuis. Betreft: verwijderen en afvoeren kunststof riool Ø 315 mm Inclusief verwijderen bestaande inlaatconstructies 1. . . . . Materiaal: PVC .2. . . . . Nominale middellijn(en) 315 mm . . . . .1. . . . . Verbinding door middel van mof . . . . .1. . . . . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib . . . . .9 Vrijgekomen materialen van PVC en PE leiding- systemen dienen te worden afgevoerd met gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel Systeem) van het door "BureauLeiding" te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v. gesloten ketenbeheer en recycling	m	2.000,00	F
126440	251103	.	.	.	.	.	Verwijderen kunststofbuis. Betreft: verwijderen en afvoeren kunststof riool Ø 400 mm Inclusief verwijderen bestaande inlaatconstructies 1. . . . . Materiaal: PVC .2. . . . . Nominale middellijn(en) 400 mm . . . . .1. . . . . Verbinding door middel van mof . . . . .1. . . . . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib . . . . .9 Vrijgekomen materialen van PVC en PE leiding- systemen dienen te worden afgevoerd met gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel Systeem) van het door "BureauLeiding" te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v. gesloten ketenbeheer en recycling	m	1.200,00	F
126450	251103	.	.	.	.	.	Verwijderen kunststofbuis. Betreft: verwijderen en afvoeren kunststof riool Ø 500 mm Inclusief verwijderen bestaande inlaatconstructies 1. . . . . Materiaal: PVC .3. . . . . Nominale middellijn(en) 500 mm . . . . .1. . . . . Verbinding door middel van mof . . . . .1. . . . . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib . . . . .9 Vrijgekomen materialen van PVC en PE leiding- systemen dienen te worden afgevoerd met gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel Systeem) van het door "BureauLeiding" te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v. gesloten ketenbeheer en recycling	m	500,00	F
1265		.	.	.	.	.	<u>Buiten bedrijf stellen riolering</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
126510	250199		Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. Betreft: voorzieningen t.b.v. afsluiten bestaande en reeds aangebrachte riolering Aanbrengen afsluitingen Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	60,00	F
128			<b>MAATREGELEN T.B.V. NUTSVOORZIENINGEN</b>			
128010	010801		Graven proefsleuf. Situering: t.p.v. gehele werkerrein Betreft het handmatig graven en dichten van proefsleuven Inclusief inmeten kabels & leidingen in X-, Y-, en Z-coördinaten en digitaal aanleveren in .dwg en .pdf format Opbouw van de ondergrond: zand en veen Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 Max. 0,40 m breed en 5,00 m lengte 1. Grondsoorten gescheiden ontgraven .9. Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen in X-, Y- en Z-coördinaten grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en verdichten .2. Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen	st	150,00	F
128020	610899		Opnemen bestaande toestand kabels & leidingen. Betreft: vastleggen van bestaande kabels en leidingen in een fotorapportage Op te nemen toestand: kabels en leidingen vrijgegraven volgens bestekspostnr. <u>128010</u> Het opnemen wordt uitgevoerd door de aannemer Tijdens opname overzichtsfoto's maken Tijdens opname detailfoto's maken Rapportage digitaal aanleveren in .pdf format	keer	250,00	F
128030	240699		Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen. Situering: t.p.v. aan te brengen riolering in enkele sleuf Betreft: ophangen en ondersteunen van kabels en leidingen ter voorkoming van beschadiging en stagnatie zowel op korte als lange termijn Breedte sleuf t.p.v. maaiveld ca. 1,50 m Methode van bescherming: ter keuze van de aannemer en ter goedkeuring van de directie en nutsbedrijven	st	150,00	F
128040	240699		Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen. Situering: t.p.v. aan te brengen riolering in dubbele sleuf Betreft: ophangen en ondersteunen van kabels en leidingen ter voorkoming van beschadiging en stagnatie zowel op korte als lange termijn Breedte sleuf t.p.v. maaiveld ca. 2,50 m Methode van bescherming: ter keuze van de aannemer en ter goedkeuring van de directie en nutsbedrijven	st	150,00	F
13			<b>GRONDWERKEN</b> Alle grond hoeveelheden in vaste m3			
130			<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
130010	240601						Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. Betreft: toepassen voorziening t.b.v. rioleringswerkzaamheden 9. Methode van grondkering: ter keuze van de aannemer en ter goedkeuring van de directie Inclusief instandhouden gedurende de periode van toepassing .2. Aan twee zijden van de sleuf .8. Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,00 tot 2,00 m .1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer .2. Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf	m	1.500,00	F
130020	240601						Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. Betreft: toepassen voorziening t.b.v. rioleringswerkzaamheden 9. Methode van grondkering: ter keuze van de aannemer en ter goedkeuring van de directie Inclusief instandhouden gedurende de periode van toepassing .2. Aan twee zijden van de sleuf .8. Aanvullingshoogte gemiddeld van 2,00 tot 3,00 m .1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer .2. Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf	m	2.500,00	F
130030	240601						Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. Betreft: toepassen voorziening t.b.v. rioleringswerkzaamheden 9. Methode van grondkering: ter keuze van de aannemer en ter goedkeuring van de directie Inclusief instandhouden gedurende de periode van toepassing .2. Aan twee zijden van de sleuf .8. Aanvullingshoogte gemiddeld van 3,00 tot 4,00 m .1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer .2. Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf	m	1.000,00	F
131							<b>GROND ONTGRAVEN (Wonen)</b> Voor bestekspostnr. 131010 t/m 131060 en 131080 geldt als uitgangspunt dat de bestaande verharding en funderingslagen reeds verwijderd zijn			
131000	240102						Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: ontgraven grond t.b.v. verwijderen/aanleggen leidingwerk (DWA en HWA) Grondsoort: veen, klei en zand Indicatief kwaliteitsklasse: Wonen Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van ontgraving Taluds ter keuze aannemer 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .4. Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m .1. Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,25 m .2. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m .5. Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 134100, 134200 en 134300	m3	250,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
131010	240102	. . . . .	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: ontgraven grond t.b.v. verwijderen/aanleggen leidingwerk (DWA en HWA) Grondsoort: veen, klei en zand Indicatief kwaliteitsklasse: Wonen Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van ontgraving Taluds ter keuze aannemer 2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven .4. . . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m .8. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,25 tot 0,75 m . .2. . . . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m . . . . .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 134100, 134200 en 134300	m3	5.000,00	F
131020	240102	. . . . .	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: ontgraven grond t.b.v. verwijderen/aanleggen leidingwerk (DWA en HWA) Grondsoort: veen, klei en zand Indicatief kwaliteitsklasse: Wonen Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van ontgraving Taluds ter keuze aannemer 2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven .4. . . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m .8. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,75 tot 1,25 m . .2. . . . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m . . . . .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 134100, 134200 en 134300	m3	3.750,00	F
131030	240102	. . . . .	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: ontgraven grond t.b.v. verwijderen/aanleggen leidingwerk (DWA of HWA) Grondsoort: veen, klei en zand Indicatief kwaliteitsklasse: Wonen Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van ontgraving Taluds ter keuze aannemer 2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven .4. . . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m . .1. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,25 m . .2. . . . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m . . . . .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 134100, 134200 en 134300	m3	1.250,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
131040	240102	. . . . .	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: ontgraven grond t.b.v. verwijderen/aanleggen leidingwerk (DWA of HWA) Grondsoort: veen, klei en zand Indicatief kwaliteitsklasse: Wonen Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van ontgraving Taluds ter keuze aannemer 2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven .4. . . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m .8. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,25 tot 0,75 m .2. . . . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 134100, 134200 en 134300	m3	5.000,00	F
131050	240102	. . . . .	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: ontgraven grond t.b.v. verwijderen/aanleggen leidingwerk (DWA of HWA) Grondsoort: veen, klei en zand Indicatief kwaliteitsklasse: Wonen Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van ontgraving Taluds ter keuze aannemer 2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven .4. . . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m .8. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,75 tot 1,25 m .2. . . . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 134100, 134200 en 134300	m3	2.500,00	F
131060	240102	. . . . .	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: ontgraven grond t.b.v. aanleggen leidingwerk (DWA en HWA) in groenstrook of bestaand trottoir (geen fundering aanwezig) Grondsoort: veen, klei en zand Indicatief kwaliteitsklasse: Wonen Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van ontgraving Taluds ter keuze aannemer 2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven .4. . . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m .4. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m .2. . . . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 134100, 134200 en 134300	m3	750,00	F



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3				
131070	240102					Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: ontgraven grond t.b.v. aanleg HWA-riolering in achterpaden Beschikbare werkbreedte ca. 2,00 m Grondsoort: veen, klei en zand Indicatief kwaliteitsklasse: Wonen Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van ontgraving Taluds ter keuze aannemer 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 4. Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m 9. Ontgravingshoogte gemiddeld tot 1,00 m 2. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m 5. Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 134100, 134200 en 134300	m3	750,00 F	
131080	220101					Grond ontgraven uit put. Betreft: ontgraven grond t.b.v. aanbrengen HWA rioolzinker Lengte op bodem per locatie: tussen 4,00 en 6,00 m Grondsoort: veen, klei en zand Indicatieve kwaliteitsklasse: Wonen Rapportage: zie bijlagen Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren volgens bestekspostnr. 134100, 134200 en 134300 Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van ontgraving 9. Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m 2. Ontgravingshoogte gemiddeld tot 1,75 m 2. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m 9. Taluds ter keuze aannemer 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	250,00 F	
131090	240101					Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: ontgraven sleuf t.b.v. drainage Drainagesleuven graven na ophogen gazon volgens bestekspostnr. <u>136700</u> en <u>136710</u> Grondsoort: klei en teelgrond Indicatieve kwaliteitsklasse: Wonen Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van ontgraving 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 4. Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m 2. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m 1. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m 9. Vrijgekomen teelgrond waar nodig naast sleuf deponeren Vrijgekomen klei vervoeren volgens bestekspostnr. <u>134200</u>	m	200,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1: 2: 3: 4: 5: 6				
131100	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: ontgraven sleuf t.b.v. verwijderen/aanbrengen huisaansluitingen DWA en/of HWA en kolkaansluitingen Betreft werkzaamheden buiten de fundering Grondsoort: veen, klei en zand Indicatief kwaliteitsklasse: Wonen Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van ontgraving 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 4. Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m 2. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m 1. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m 4. Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). <u>134100</u> , <u>134200</u> en <u>134300</u>	m	5.000,00	F
132			<b>GROND ONTGRAVEN (Industrie)</b> Voor bestekspostnr. 132010 t/m 132060 en 132080 geldt als uitgangspunt dat de bestaande verharding en funderingslagen reeds verwijderd zijn			
132000	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: ontgraven grond t.b.v. verwijderen/aanleggen leidingwerk (DWA en HWA) Grondsoort: veen, klei en zand Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van ontgraving Taluds ter keuze aannemer 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 4. Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m 1. Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,25 m 2. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m 5. Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren volgens bestekspostnr(s). <u>134140</u> , <u>134240</u> en <u>134340</u>	m3	500,00	F
132010	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: ontgraven grond t.b.v. verwijderen/aanleggen leidingwerk (DWA en HWA) Grondsoort: veen, klei en zand Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van ontgraving Taluds ter keuze aannemer 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 4. Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m 8. Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,25 tot 0,75 m 2. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m 5. Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren volgens bestekspostnr(s). <u>134140</u> , <u>134240</u> en <u>134340</u>	m3	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
132020	240102	. . . . .	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: ontgraven grond t.b.v. verwijderen/aanleggen leidingwerk (DWA en HWA) Grondsoort: veen, klei en zand Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van ontgraving Taluds ter keuze aannemer 2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven .4. . . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m .8. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,75 tot 1,25 m . . .2. . . . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m . . . . .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 134140, 134240 en 134340	m3	750,00	F
132030	240102	. . . . .	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: ontgraven grond t.b.v. verwijderen/aanleggen leidingwerk (DWA of HWA) Grondsoort: veen, klei en zand Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van ontgraving Taluds ter keuze aannemer 2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven .4. . . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m .1. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,25 m . . .2. . . . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m . . . . .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 134140, 134240 en 134340	m3	250,00	F
132040	240102	. . . . .	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: ontgraven grond t.b.v. verwijderen/aanleggen leidingwerk (DWA of HWA) Grondsoort: veen, klei en zand Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van ontgraving Taluds ter keuze aannemer 2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven .4. . . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m .8. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,25 tot 0,75 m . . .2. . . . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m . . . . .5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 134140, 134240 en 134340	m3	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
132050	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: ontgraven grond t.b.v. verwijderen/aanleggen leidingwerk (DWA of HWA) Grondsoort: veen, klei en zand Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van ontgraving Taluds ter keuze aannemer 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 4. Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m 8. Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,75 tot 1,25 m 2. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m 5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren volgens besteksposntr(s). 134140, 134240 en 134340	m3	500,00	F
132060	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: ontgraven grond t.b.v. aanleggen leidingwerk (DWA en HWA) in groenstrook of bestaand trottoir (geen fundering aanwezig) Grondsoort: veen, klei en zand Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie Rapportage: zie bijlagen Taluds ter keuze aannemer 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 4. Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m 4. Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m 2. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m 5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren volgens besteksposntr(s). 134140, 134240 en 134340	m3	250,00	F
132070	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: ontgraven grond t.b.v. aanleg HWA-riolering in achterpaden Beschikbare werkbreedte ca. 2,00 m Grondsoort: veen, klei en zand Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van ontgraving Taluds ter keuze aannemer 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 4. Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m 9. Ontgravingshoogte gemiddeld tot 1,00 m 2. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m 5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren volgens besteksposntr(s). 134140, 134240 en 134340	m3	250,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
132080	220101	.	.	.	.	.	.	Grond ontgraven uit put. Betreft: ontgraven grond t.b.v. aanbrengen HWA rioolzinker Lengte op bodem per locatie: tussen 4,00 en 6,00 m Grondsoort: veen, klei en zand Indicatieve kwaliteitsklasse: Industrie Rapportage: zie bijlagen Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren volgens bestekspostnr. 134140, 134240 en 134340 Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van ontgraving 9. Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m 2. Ontgravingshoogte gemiddeld tot 1,75 m 2. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m 9. Taluds ter keuze aannemer 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	50,00	F
132090	240101	.	.	.	.	.	.	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: ontgraven sleuf t.b.v. drainage Drainagesleuven graven na ophogen gazon volgens bestekspostnr. <u>136700</u> en <u>136710</u> Grondsoort: klei en teelgrond Indicatieve kwaliteitsklasse: Industrie Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van ontgraving 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 4. Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m 2. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m 1. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m 9 Vrijgekomen teelgrond waar mogelijk naast sleuf deponeren Vrijgekomen klei vervoeren volgens bestekspostnr. <u>134240</u>	m	50,00	F
132100	240101	.	.	.	.	.	.	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: ontgraven sleuf t.b.v. verwijderen/aanbrengen huisaansluitingen DWA en/of HWA en kolkaansluitingen Betreft werkzaamheden buiten de fundering Grondsoort: veen, klei en zand Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van ontgraving 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 4. Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m 2. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m 1. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m 4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). <u>134140</u> , <u>134240</u> en <u>134340</u>	m	1.000,00	F
133		.	.	.	.	.	.	<b>GROND ONTGRAVEN (Niet Toepasbaar)</b> Voor bestekspostnr. 133010 en 133020 geldt als uitgangspunt dat de bestaande verharding en funderingslagen reeds verwijderd zijn			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
133010	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: ontgraven grond t.b.v. verwijderen/aanleggen leidingwerk (DWA en HWA) Grondsoort: veen, klei en zand Indicatief kwaliteitsklasse: Niet toepasbaar Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van ontgraving Taluds ter keuze aannemer 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 4. Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m 8. Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,75 tot 1,25 m 2. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m 5. Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 134180, 134280 en 134380	m3	50,00	F
133020	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: ontgraven grond t.b.v. verwijderen/aanleggen leidingwerk (DWA of HWA) Grondsoort: veen, klei en zand Indicatief kwaliteitsklasse: Niet toepasbaar Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van ontgraving Taluds ter keuze aannemer 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 4. Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m 8. Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,75 tot 1,25 m 2. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m 5. Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 134180, 134280 en 134380	m3	50,00	F
134			<b>GROND VERVOEREN</b>			
1340			<u>Algemene werkzaamheden</u>			
134010	175111		Aanbrengen afdichtende laag d.m.v. folie horizon taal. Betreft: leveren en aanbrengen afdichtende folie t.b.v. tijdelijk gronddepot 2. Kunststoffolie HDPE Verbinding in breedterichting door middel van een overlap met een lengte van 0,50 m 9. Materiaaldikte 1,0 mm Voorafgaand aan aanbrengen folie het terrein egaliseren	m2	3.000,00	F
				m2		3.030,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
134020	175199		Verwijderen afdichtende folie tijdelijk depot. Situering: t.p.v. tijdelijk depot aangebracht volgens bestekspostnr(s). <u>134010</u> Betreft: verwijderen afdichtende folie aangebracht volgens bestekspostnr(s). <u>134010</u> Tijdstip van opruiming: na afvoeren van opgeslagen materialen bij opruimen depotruimte (na 4 jaar doorlooptijd) Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	3.000,00	F
1341			<u>Vervoeren veen</u>			
134100	220201		Grond vervoeren. Betreft grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. <u>131000, 131010, 131020, 131030, 131040, 131050,</u> <u>131060, 131070, 131080, 131090</u> en <u>131100</u> Grondsoort: veen Indicatief kwaliteitsklasse: Wonen Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de (som van de) hoeveelheid volgens bestekspostnr. <u>131000, 131010, 131020,</u> <u>131030, 131040, 131050, 131060, 131070, 131080,</u> <u>131090</u> en <u>131100</u> 2. Vervoeren naar: naar tijdelijk depot, nader aan te wijzen door de directie Enkele reisafstand: max. 2,0 km	m3	12.020,00	F
134110	220301		Grond verwerken in depot. Betreft: verwerken grond in depot binnen werkgebied Grondsoort: veen Indicatief kwaliteitsklasse: Wonen Rapportage: zie bijlagen Vervoerd volgens bestekspostnr(s). <u>134100</u> Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking 4. Hoogte 3,00 m 1. Zonder overhoogte 1. Taluds 1 : 1	m3 m3	12.020,00	F 12.020,00 I
134120	220101		Grond ontgraven uit depot. Betreft: ontgraven grond uit depot na keuring volgens bestekspostnr. <u>139010</u> t.b.v. afvoer Grondsoort: veen Indicatief kwaliteitsklasse: Wonen Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving 3. Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m 3. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m 9. Taluds ter keuze van de aannemer 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 9 Vervoeren volgens bestekspostnr(s). <u>134130</u>	m3 m3	12.020,00	F 12.020,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6					
134130	220201		Grond vervoeren. Betreft: grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). <u>134120</u> Grondsoort: veen Indicatief kwaliteitsklasse: Wonen Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de (som van de) hoeveelheid volgens bestekspostnr. <u>134120</u> 2. Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m3	12.020,00 F		12.020,00 I
134140	220201		Grond vervoeren. Betreft grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. <u>132000, 132010, 132020, 132030, 132040, 132050,</u> <u>132060, 132070, 132080, 132090</u> en <u>132100</u> Grondsoort: veen Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de (som van de) hoeveelheid volgens bestekspostnr. <u>132000, 132010, 132020,</u> <u>132030, 132040, 132050, 132060, 132070, 132080,</u> <u>132090</u> en <u>132100</u> 2. Vervoeren naar: naar tijdelijk depot, nader aan te wijzen door de directie Enkele reisafstand: max. 2,0 km	m3	2.860,00 F		
134150	220301		Grond verwerken in depot. Betreft: verwerken grond in depot binnen werkgebied Grondsoort: veen Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie Rapportage: zie bijlagen Vervoerd volgens bestekspostnr(s). <u>134140</u> Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking 4. Hoogte 3,00 m 1. Zonder overhoogte 1. Taluds 1 : 1	m3	2.860,00 F		2.860,00 I
134160	220101		Grond ontgraven uit depot. Betreft: ontgraven grond uit depot na keuring volgens bestekspostnr. <u>139010</u> t.b.v. afvoer Grondsoort: veen Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving 3. Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m 3. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m 9. Taluds ter keuze van de aannemer 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 9. Vervoeren volgens bestekspostnr. <u>134170</u>	m3	2.860,00 F		2.860,00 I
134170	220201		Grond vervoeren. Betreft: grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. <u>134160</u> Grondsoort: veen Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de (som van de) hoeveelheid volgens bestekspostnr. <u>134160</u> 2. Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m3	2.860,00 F		2.860,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
134180	220201		Grond vervoeren. Betreft grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. <u>133010</u> en <u>133020</u> Grondsoort: veen Indicatief kwaliteitsklasse: Niet toepasbaar Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de (som van de) hoeveelheid volgens bestekspostnr. <u>133010</u> en <u>133020</u> 2. Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m3	60,00	F
1342			Vervoeren klei			
134200	220201		Grond vervoeren. Betreft grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. <u>131000</u> , <u>131010</u> , <u>131020</u> , <u>131030</u> , <u>131040</u> , <u>131050</u> , <u>131060</u> , <u>131070</u> , <u>131080</u> , <u>131090</u> en <u>131100</u> Grondsoort: klei Indicatief kwaliteitsklasse: Wonen Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de (som van de) hoeveelheid volgens bestekspostnr. <u>131000</u> , <u>131010</u> , <u>131020</u> , <u>131030</u> , <u>131040</u> , <u>131050</u> , <u>131060</u> , <u>131070</u> , <u>131080</u> , <u>131090</u> en <u>131100</u> 2. Vervoeren naar: naar tijdelijk depot, nader aan te wijzen door de directie Enkele reisafstand: max. 2,0 km	m3	1.615,00	F
134210	220301		Grond verwerken in depot. Betreft: verwerken grond in depot binnen werkgebied Grondsoort: klei Indicatief kwaliteitsklasse: Wonen Rapportage: zie bijlagen Vervoerd volgens bestekspostnr. <u>134200</u> Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking 4. Hoogte 3,00 m 1. Zonder overhoogte 1. Taluds 1 : 1	m3 m3	1.615,00	F I
134220	220101		Grond ontgraven uit depot. Betreft: ontgraven grond uit depot na keuring volgens bestekspostnr. <u>139010</u> t.b.v. afvoer Grondsoort: klei Indicatief kwaliteitsklasse: Wonen Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving 3. Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m 3. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m 9. Taluds ter keuze van de aannemer 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 9 Vervoeren volgens bestekspostnr(s). <u>134230</u>	m3 m3	1.615,00	F I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6					
134230	220201	. . . . .	Grond vervoeren.	m3	1.615,00	F	
			Betreft: grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). <u>134220</u> Grondsoort: klei Indicatief kwaliteitsklasse: Wonen Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de (som van de) hoeveelheid volgens bestekspostnr. <u>134220</u>	m3			
		2. . . . .	Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
134240	220201	. . . . .	Grond vervoeren.	m3	1.300,00	F	
			Betreft grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. <u>132000</u> , <u>132010</u> , <u>132020</u> , <u>132030</u> , <u>132040</u> , <u>132050</u> , <u>132060</u> , <u>132070</u> , <u>132080</u> , <u>132090</u> en <u>132100</u> Grondsoort: klei Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de (som van de) hoeveelheid volgens bestekspostnr. <u>132000</u> , <u>132010</u> , <u>132020</u> , <u>132030</u> , <u>132040</u> , <u>132050</u> , <u>132060</u> , <u>132070</u> , <u>132080</u> , <u>132090</u> en <u>132100</u>				
		2. . . . .	Vervoeren naar: naar tijdelijk depot, nader aan te wijzen door de directie Enkele reisafstand: max. 2,0 km				
134250	220301	. . . . .	Grond verwerken in depot.	m3	1.300,00	F	
			Betreft: verwerken grond in depot binnen werkgebied Grondsoort: klei Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie Rapportage: zie bijlagen Vervoerd volgens bestekspostnr. <u>134240</u> Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3			
		4. . . . .	Hoogte 3,00 m				
		.1. . . . .	Zonder overhoogte				
		. . .1. . . .	Taluds 1 : 1				
134260	220101	. . . . .	Grond ontgraven uit depot.	m3	1.300,00	F	
			Betreft: ontgraven grond uit depot na keuring volgens bestekspostnr. <u>139010</u> t.b.v. afvoer Grondsoort: klei Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3			
		3. . . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m				
		.3. . . . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m				
		. . .9. . . .	Taluds ter keuze van de aannemer				
		. . .1. . . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		. . . .9	Vervoeren volgens bestekspostnr(s). <u>134270</u>				
134270	220201	. . . . .	Grond vervoeren.	m3	1.300,00	F	
			Betreft: grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). <u>134260</u> Grondsoort: klei Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de (som van de) hoeveelheid volgens bestekspostnr. <u>134260</u>	m3			
		2. . . . .	Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
134280	220201	.	.	.	.	.	.	Grond vervoeren. Betreft grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. <u>133010</u> en <u>133020</u> Grondsoort: klei Indicatief kwaliteitsklasse: Niet toepasbaar Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de (som van de) hoeveelheid volgens bestekspostnr. <u>133010</u> en <u>133020</u> 2. . . . . Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m3	10,00	F		
1343		.	.	.	.	.	.	Vervoeren zand					
134300	220201	.	.	.	.	.	.	Grond vervoeren. Betreft grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. <u>131000</u> , <u>131010</u> , <u>131020</u> , <u>131030</u> , <u>131040</u> , <u>131050</u> , <u>131060</u> , <u>131070</u> , <u>131080</u> , <u>131090</u> en <u>131100</u> Grondsoort: zand Indicatief kwaliteitsklasse: Wonen Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de (som van de) hoeveelheid volgens bestekspostnr. <u>131000</u> , <u>131010</u> , <u>131020</u> , <u>131030</u> , <u>131040</u> , <u>131050</u> , <u>131060</u> , <u>131070</u> , <u>131080</u> , <u>131090</u> en <u>131100</u> 2. . . . . Vervoeren naar: naar tijdelijk depot, nader aan te wijzen door de directie Enkele reisafstand: max. 2,0 km	m3	6.740,00	F		
134310	220301	.	.	.	.	.	.	Grond verwerken in depot. Betreft: verwerken grond in depot binnen werkgebied Grondsoort: zand Indicatief kwaliteitsklasse: Wonen Rapportage: zie bijlagen Vervoerd volgens bestekspostnr(s). <u>134100</u> Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking 4. . . . . Hoogte 3,00 m .1. . . . . Zonder overhoogte . . . . .1. . . . . Taluds 1 : 1	m3	6.740,00	F		
134320	220101	.	.	.	.	.	.	Grond ontgraven uit depot. Betreft: ontgraven grond uit depot na keuring volgens bestekspostnr. <u>139010</u> t.b.v. afvoer Grondsoort: zand Indicatief kwaliteitsklasse: Wonen Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving .3. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m . . . . .3. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m . . . . .9. . . . . Taluds ter keuze van de aannemer . . . . .1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m . . . . .9 Vervoeren volgens bestekspostnr(s). <u>134330</u>	m3	6.740,00	F		
		.	.	.	.	.	.					6.740,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
134330	220201		Grond vervoeren.	m3	6.740,00	F
			Betreft: grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). <u>134320</u> Grondsoort: zand Indicatief kwaliteitsklasse: Wonen Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de (som van de) hoeveelheid volgens bestekspostnr. <u>134320</u>	m3		6.740,00
134340	220201		2. Vervoeren naar: plaats van verwerking binnen het werkgebied Enkele reisafstand: max. 2,0 km			
			Grond vervoeren. Betreft grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. <u>132000, 132010, 132020, 132030, 132040, 132050, 132060, 132070, 132080, 132090</u> en <u>132100</u> Grondsoort: zand Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de (som van de) hoeveelheid volgens bestekspostnr. <u>132000, 132010, 132020, 132030, 132040, 132050, 132060, 132070, 132080, 132090</u> en <u>132100</u>	m3	700,00	F
134350	220301		2. Vervoeren naar: naar tijdelijk depot, nader aan te wijzen door de directie Enkele reisafstand: max. 2,0 km			
			Grond verwerken in depot. Betreft: verwerken grond in depot binnen werkgebied Grondsoort: zand Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie Rapportage: zie bijlagen Vervoerd volgens bestekspostnr. <u>134340</u> Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	700,00	F
134360	220101		4. Hoogte 3,00 m 1. Zonder overhoogte .1. Taluds 1 : 1	m3		
			Grond ontgraven uit depot. Betreft: ontgraven grond uit depot na keuring volgens bestekspostnr. <u>139010</u> t.b.v. afvoer Grondsoort: zand Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	700,00	F
134370	220201		3. Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m 3. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m 9. Taluds ter keuze van de aannemer 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 9 Vervoeren volgens bestekspostnr(s). <u>134370</u>			
			Grond vervoeren. Betreft: grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). <u>134360</u> Grondsoort: zand Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de (som van de) hoeveelheid volgens bestekspostnr. <u>134360</u>	m3	700,00	F
134370	220201		2. Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m3		
			Grond vervoeren. Betreft: grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). <u>134360</u> Grondsoort: zand Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de (som van de) hoeveelheid volgens bestekspostnr. <u>134360</u>	m3		700,00

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
134380	220201		Grond vervoeren. Betreft grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. <u>133010</u> en <u>133020</u> Grondsoort: zand Indicatief kwaliteitsklasse: Niet toepasbaar Rapportage: zie bijlagen Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de (som van de) hoeveelheid volgens bestekspostnr. <u>133010</u> en <u>133020</u> 2. Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m3	30,00	F
1349			Depot gemeente Bodegraven-Reeuwijk			
134910	220101		Grond ontgraven uit depot. Betreft: ontgraven zand uit depot t.b.v. vervoeren naar werkgebied Grondsoort: zand Kwaliteitsklasse: Schone grond, ongereinigd, die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving 3. Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m 3. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m 9. Taluds ter keuze aannemer 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 9 Vervoeren volgens bestekspostnr(s). <u>134920</u>	m3 m3	20.000,00	F I
134920	220201		Grond vervoeren. Betreft: vervoeren zand vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). <u>134910</u> Grondsoort: zand Kwaliteitsklasse: Schone grond, ongereinigd, die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de (som van de) hoeveelheid volgens bestekspostnr. <u>134910</u> 2. Vervoeren naar: plaats van verwerking binnen werkgebied, enkele transportafstand 10,0 km	m3 m3	20.000,00	F I
135			<b>GROND LEVEREN</b>			
135010	220321		Leveren grond. Grondsoort: zand voor zandbed Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de (som van de) hoeveelheid volgens bestekspostnr. <u>136000</u> , <u>136010</u> , <u>136020</u> , <u>136030</u> , <u>136040</u> , <u>136050</u> , <u>136060</u> , <u>136070</u> , <u>136080</u> , <u>136090</u> , <u>136210</u> , <u>136220</u> , <u>136310</u> , <u>136320</u> , <u>136330</u> , <u>136340</u> en <u>186913</u> 9. Schone grond, ongereinigd, die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden 1. Grond van natuurlijke oorsprong 1. Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr(s). <u>136000</u> , <u>136010</u> , <u>136020</u> , <u>136030</u> , <u>136040</u> , <u>136050</u> , <u>136060</u> , <u>136070</u> , <u>136080</u> , <u>136090</u> , <u>136210</u> , <u>136220</u> , <u>136310</u> , <u>136320</u> , <u>136330</u> , <u>136340</u> en <u>186913</u>	m3 m3	28.860,00	F L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
135020	220321		Leveren grond. Grondsoort: teelgrond Gebruiksdoeleinde: gazon Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de (som van de) hoeveelheid volgens bestekspostnr. <u>136800, 136810, 136820,</u> <u>136830, 136840, 136850, 136860, 136870, 136890</u> en <u>136910</u> 9. Schone grond, ongereinigd, die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden 1. Grond van natuurlijke oorsprong 1. Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. <u>136800, 136810, 136820, 136830,</u> <u>136840, 136850, 136860, 136870, 136880, 136890</u> en <u>136910</u>	m3 m3	1.900,00 F	1.900,00 L
135030	220321		Leveren grond. Grondsoort: teelgrond Gebruiksdoeleinde: bomen in open grond Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de (som van de) hoeveelheid volgens bestekspostnr. <u>136610</u> 9. Schone grond, ongereinigd, die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarden 1. Grond van natuurlijke oorsprong 1. Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. <u>136610</u>	m3 m3	300,00 F	300,00 L
136			<b>GROND VERWERKEN</b>			
1360			T.b.v. rioolsleuf			
136000	240122		Aanvullen sleuf. Betreft: verwerken zand in rioolsleuf t.b.v. leidingwerk (DWA en HWA) Grondsoort: zand Vervoerd volgens bestekspostnr. <u>134330</u> en <u>134920</u> dan wel geleverd volgens bestekspostnr. <u>135010</u> 1. Aanvullingshoogte gemiddeld tot 0,50 m 9. Aanvullen tot bovenzijde ontgraving 9. Sleuf laagsgewijs aanvullen en verdichten in lagen van maximaal 0,30 m	m3 m3	500,00 F	500,00 I
136010	240122		Aanvullen sleuf. Betreft: verwerken zand in rioolsleuf t.b.v. leidingwerk (DWA en HWA) Grondsoort: zand Vervoerd volgens bestekspostnr. <u>134330</u> en <u>134920</u> dan wel geleverd volgens bestekspostnr. <u>135010</u> 8. Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,50 tot 1,00 m 9. Aanvullen tot bovenzijde ontgraving 9. Sleuf laagsgewijs aanvullen en verdichten in lagen van maximaal 0,30 m	m3 m3	9.000,00 F	9.000,00 I
136020	240122		Aanvullen sleuf. Betreft: verwerken zand in rioolsleuf t.b.v. leidingwerk (DWA en HWA) Grondsoort: zand Vervoerd volgens bestekspostnr. <u>134330</u> en <u>134920</u> dan wel geleverd volgens bestekspostnr. <u>135010</u> 8. Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,00 tot 1,50 m 9. Aanvullen tot bovenzijde ontgraving 9. Sleuf laagsgewijs aanvullen en verdichten in lagen van maximaal 0,30 m	m3 m3	10.000,00 F	10.000,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
136030	240122	. . . . .	Aanvullen sleuf.	m3	8.500,00 F	
			Betreft: verwerken zand in rioolsleuf t.b.v. leidingwerk (DWA en HWA) Grondsoort: zand Vervoerd volgens bestekspostnr. <u>134330</u> en <u>134920</u> dan wel geleverd volgens bestekspostnr. <u>135010</u>	m3		8.500,00 I
136040	240122	. . . . .	Aanvullen sleuf.	m3	500,00 F	
			Betreft: verwerken zand in rioolsleuf t.b.v. leidingwerk (DWA of HWA) Grondsoort: zand Vervoerd volgens bestekspostnr. <u>134330</u> en <u>134920</u> dan wel geleverd volgens bestekspostnr. <u>135010</u>	m3		500,00 I
136050	240122	. . . . .	Aanvullen sleuf.	m3	8.000,00 F	
			Betreft: verwerken zand in rioolsleuf t.b.v. leidingwerk (DWA of HWA) Grondsoort: zand Vervoerd volgens bestekspostnr. <u>134330</u> en <u>134920</u> dan wel geleverd volgens bestekspostnr. <u>135010</u>	m3		8.000,00 I
136060	240122	. . . . .	Aanvullen sleuf.	m3	9.000,00 F	
			Betreft: verwerken zand in rioolsleuf t.b.v. leidingwerk (DWA of HWA) Grondsoort: zand Vervoerd volgens bestekspostnr. <u>134330</u> en <u>134920</u> dan wel geleverd volgens bestekspostnr. <u>135010</u>	m3		9.000,00 I
136070	240122	. . . . .	Aanvullen sleuf.	m3	7.500,00 F	
			Betreft: verwerken zand in rioolsleuf t.b.v. leidingwerk (DWA of HWA) Grondsoort: zand Vervoerd volgens bestekspostnr. <u>134330</u> en <u>134920</u> dan wel geleverd volgens bestekspostnr. <u>135010</u>	m3		7.500,00 I
136080	240122	. . . . .	Aanvullen sleuf.	m3	1.000,00 F	
			Betreft: verwerken zand in rioolsleuf, HWA achterpaden Beschikbare werkbreedte: ca. 2,00 m Grondsoort: zand Vervoerd volgens bestekspostnr. <u>134330</u> en <u>134920</u> dan wel geleverd volgens bestekspostnr. <u>135010</u>	m3		1.000,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
136090	220301	. . . . .	Grond verwerken in put.	m3	300,00	F
		. . . . .	Betref: verwerken zand in put t.b.v. HWA			
		. . . . .	rioolzinkers			
		. . . . .	Grondsoort: zand	m3		300,00 I
		. . . . .	Vervoerd volgens bestekspostnr. 134330 en 134920			
		. . . . .	dan wel geleverd volgens bestekspostnr. 135010			
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel			
		. . . . .	van verwerking			
		3. . . . .	Hoogte 1,75 m			
		. 1. . . . .	Zonder overhoogte			
		. . 3. . . . .	Kruinbreedte 5,50 m			
		. . . 9. . . . .	Taluds ter keuze aannemer			
		. . . . 1. . . . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		. . . . . 9	Aanvulling laagsgewijs aanvullen en verdichten in			
		. . . . .	lagen van maximaal 0,30 m			
		. . . . .				
136100	224101	. . . . .	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard	m3	1.000,00	F
		. . . . .	eisen).			
		. . . . .	Betref: leveren en aanbrengen bims t.b.v.			
		. . . . .	aanvullen rioolsleuf bij uitkomen licht			
		. . . . .	ophoogmateriaal			
		. . . . .	Laagdikte: tot 0,50 m			
		. . . . .	Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch			
		. . . . .	profiel van verwerking			
		2.5. . . . .	Bims:- sortering 0/16, hoekig materiaal	m3		1.000,00 L
		. . . . .	- dichtheid van het onverdichte droge materiaal			
		. . . . .	(loose bulk density) van ten hoogste 700 kg/m3			
		. . . . . 3. . . . .	Licht ophoogmateriaal zodanig verdichten dat aan			
		. . . . .	het bepaalde in artikel 22.42.02 lid 02 van de			
		. . . . .	Standaard wordt voldaan, met dien verstande dat			
		. . . . .	de verdichtingsgraad ten minste 95% moet bedragen			
		. . . . 1. . . . .	Toegestane positieve afwijking 0,02 m			
		. . . . . 1.	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m			
		. . . . .				
136110	224101	. . . . .	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard	m3	2.000,00	F
		. . . . .	eisen).			
		. . . . .	Betref: leveren en aanbrengen bims t.b.v.			
		. . . . .	aanvullen rioolsleuf bij uitkomen licht			
		. . . . .	ophoogmateriaal			
		. . . . .	Laagdikte: tussen 0,50 en 1,00 m			
		. . . . .	Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch			
		. . . . .	profiel van verwerking			
		2.5. . . . .	Bims:- sortering 0/16, hoekig materiaal	m3		2.000,00 L
		. . . . .	- dichtheid van het onverdichte droge materiaal			
		. . . . .	(loose bulk density) van ten hoogste 700 kg/m3			
		. . . . . 3. . . . .	Licht ophoogmateriaal zodanig verdichten dat aan			
		. . . . .	het bepaalde in artikel 22.42.02 lid 02 van de			
		. . . . .	Standaard wordt voldaan, met dien verstande dat			
		. . . . .	de verdichtingsgraad ten minste 95% moet bedragen			
		. . . . 1. . . . .	Toegestane positieve afwijking 0,02 m			
		. . . . . 1.	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m			
		. . . . .				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6					
136120	224101		Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). Betreft: leveren en aanbrengen bims t.b.v. aanvullen riolsleuf bij uitkomen licht ophoogmateriaal Laagdikte: van 1,00 m en meer Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van verwerking 2.5. Bims:- sortering 0/16, hoekig materiaal - dichtheid van het onverdichte droge materiaal (loose bulk density) van ten hoogste 700 kg/m3 .3. Licht ophoogmateriaal zodanig verdichten dat aan het bepaalde in artikel 22.42.02 lid 02 van de Standaard wordt voldaan, met dien verstande dat de verdichtingsgraad ten minste 95% moet bedragen .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m .1. Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	m3	1.500,00 F		
				m3			1.500,00 L
1362			T.b.v. cunet rijbaan				
136210	220301		Grond verwerken in cunet. Betreft: verwerken zand in cunet rijbaan Grondsoort: zand voor zandbed Geleverd volgens bestekspostnr. <u>135010</u> Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking 1. Hoogte tot 0,10 m .1. Zonder overhoogte .9. Kruinbreedte 2,50 m en meer .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .2 Verdichten volgens bestekspostnr. <u>151110</u>	m3	1.000,00 F		
				m3			1.000,00 I
136220	220301		Grond verwerken in cunet. Betreft: verwerken zand in cunet rijbaan Grondsoort: zand voor zandbed Geleverd volgens bestekspostnr. <u>135010</u> Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking 1. Hoogte van 0,10 tot 0,20 m .1. Zonder overhoogte .9. Kruinbreedte 2,50 m en meer .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .2 Verdichten volgens bestekspostnr. <u>151110</u>	m3	1.000,00 F		
				m3			1.000,00 I
136230	224101		Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). Betreft: leveren en aanbrengen bims t.b.v. aanvullen cunet Laagdikte: tussen 0,10 en 0,30 m Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van verwerking 2.5. Bims:- sortering 0/16, hoekig materiaal - dichtheid van het onverdichte droge materiaal (loose bulk density) van ten hoogste 700 kg/m3 .3. Licht ophoogmateriaal zodanig verdichten dat aan het bepaalde in artikel 22.42.02 lid 02 van de Standaard wordt voldaan, met dien verstande dat de verdichtingsgraad ten minste 95% moet bedragen .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m .1. Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	m3	1.000,00 F		
				m3			1.000,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
136240	224101		Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). Betreft: leveren en aanbrengen bims t.b.v. aanvullen cunet Laagdikte: tussen 0,30 en 0,50 m Methode hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van verwerking	m3	500,00 F	
		2.5.	Bims:- sortering 0/16, hoekig materiaal - dichtheid van het onverdichte droge materiaal (loose bulk density) van ten hoogste 700 kg/m3	m3		500,00 L
		.3.	Licht ophoogmateriaal zodanig verdichten dat aan het bepaalde in artikel 22.42.02 lid 02 van de Standaard wordt voldaan, met dien verstande dat de verdichtingsgraad ten minste 95% moet bedragen			
		.1.	Toegestane positieve afwijking 0,02 m			
		.1.	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m			
1363			T.b.v. cunet trottoir			
136310	220301		Grond verwerken in cunet. Betreft: verwerken zand in cunet trottoirs	m3	1.000,00 F	
			Grondsoort: zand voor zandbed	m3		1.000,00 I
			Geleverd volgens bestekspostnr(s). <u>135010</u>			
			Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
		1.	Hoogte tot 0,20 m			
		.1.	Zonder overhoogte			
		.9.	Kruinbreedte tot 2,50 m			
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		.2	Verdichten volgens bestekspostnr. <u>151110</u>			
136320	220301		Grond verwerken in cunet. Betreft: verwerken zand in cunet trottoirs	m3	1.500,00 F	
			Grondsoort: zand voor zandbed	m3		1.500,00 I
			Geleverd volgens bestekspostnr(s). <u>135010</u>			
			Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
		1.	Hoogte tot 0,20 m			
		.1.	Zonder overhoogte			
		.9.	Kruinbreedte van 2,50 tot 5,00 m			
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		.2	Verdichten volgens bestekspostnr. <u>151110</u>			
136330	220301		Grond verwerken in cunet. Betreft: verwerken zand in cunet trottoirs	m3	1.000,00 F	
			Grondsoort: zand voor zandbed	m3		1.000,00 I
			Geleverd volgens bestekspostnr(s). <u>135010</u>			
			Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
		9.	Hoogte van 0,20 tot 0,50 m			
		.1.	Zonder overhoogte			
		.9.	Kruinbreedte tot 2,50 m			
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		.2	Verdichten volgens bestekspostnr. <u>151110</u>			
136340	220301		Grond verwerken in cunet. Betreft: verwerken zand in cunet trottoirs	m3	1.500,00 F	
			Grondsoort: zand voor zandbed	m3		1.500,00 I
			Geleverd volgens bestekspostnr(s). <u>135010</u>			
			Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
		9.	Hoogte van 0,20 tot 0,50 m			
		.1.	Zonder overhoogte			
		.9.	Kruinbreedte van 2,50 tot 5,00 m			
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		.2	Verdichten volgens bestekspostnr. <u>151110</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1364								<u>T.b.v. drainage</u>				
136410	240121							Aanvullen sleuf. Situering: t.p.v. gazons Betreft: leveren en aanvullen sleuf t.b.v. drainage	m	250,00	F	
		2.						Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m				
		.9.						Aanvullen tot 0,40 m boven de bovenkant van de leiding met drainzand en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven	m3			50,00 L
		.1.						De aanvulling verdichten				
1365								<u>T.b.v. huis- en kolkaansluitingen</u>				
136510	240121							Aanvullen sleuf. Betreft: leveren en aanvullen sleuf t.b.v. huisaansluitingen DWA en/of HWA en kolkaansluitingen	m	6.000,00	F	
								Grondsoort: zand in zandbed	m3			2.250,00 L
		2.						Aanvullingshoogte gemiddeld 0,75 m				
		.1.						Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven				
		.1.						De aanvulling verdichten				
1366								<u>T.b.v. groenvoorzieningen</u>				
136610	220301							Grond verwerken in boomspiegel. Betreft: verwerken grond in boomspiegel t.b.v. afdekking bomengranulaat	m3	300,00	F	
								Grondsoort: teelgrond	m3			300,00 I
								Gebruiksdoeleinde: bomen in open grond Geleverd volgens bestekspostnr. 135030 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
		1.						Hoogte tot 0,30 m				
		.1.						Zonder overhoogte				
		.9.						Kruinbreedte tot 2,00 m				
		.1.						Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
1367								<u>T.b.v. gazon</u>				
136700	220302							Grond verwerken in bekleding. Betreft: verwerken grond in gazon	m3	250,00	F	
								Grondsoort: grond bestaande uit:	m3			250,00 L
								- matig grof zand (M50 = 210 - 300 µm)				
								- leem <5%				
								- fijn zand (< 210µm) max. 25%				
								Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
		1.						Bovenvlak: hellingen van 1 : 4 en flauwer				
		.9.						Dikte tot 0,25 m				
		.3.						Breedte oppervlak 30,00 m				
		.1.						Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
136710	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft: verwerken grond in gazon na aanbrengen grond volgens bestekspostnr. <u>136700</u> Grondsoort: grond bestaande uit: - matig grof zand (M50 = 210 - 300 µm) - leem <5% - fijn zand (< 210µm) max. 25% - 3 - 4 % m/m organische stof Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking 1. Bovenvlak: hellingen van 1 : 4 en flauwer .9. Dikte tot 0,25 m .3. Breedte oppervlak 30,00 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	250,00	F	250,00	L
136720	222112		Cultivateren. Betreft: cultivateren grond aangebracht volgens <u>136700</u> en <u>136710</u> Grondsoort: grond volgens bestekspostnr. <u>136700</u> en <u>136710</u> 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. Bewerkingsdiepte: 0,50 m	are	10,00	F		
1368			<u>T.b.v. bermen</u>					
136800	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft: verwerken teelgrond t.b.v. afwerken bermen en taluds Grondsoort: teelgrond Geleverd volgens bestekspostnr(s). <u>135020</u> Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking 1. Bovenvlak: hellingen van 1 : 4 en flauwer .9. Dikte tot 0,15 m .1. Breedte oppervlak tot 5,00 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	100,00	F	100,00	I
136810	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft: verwerken teelgrond t.b.v. afwerken bermen en taluds Grondsoort: teelgrond Geleverd volgens bestekspostnr(s). <u>135020</u> Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking 1. Bovenvlak: hellingen van 1 : 4 en flauwer .9. Dikte 0,15 tot 0,30 m .1. Breedte oppervlak tot 5,00 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	300,00	F	300,00	I
136820	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft: verwerken teelgrond t.b.v. afwerken bermen en taluds Grondsoort: teelgrond Geleverd volgens bestekspostnr(s). <u>135020</u> Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking 1. Bovenvlak: hellingen van 1 : 4 en flauwer .9. Dikte van 0,30 m en meer .1. Breedte oppervlak tot 5,00 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	100,00	F	100,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
136830	220302	. . . . .	Grond verwerken in bekleding.	m3	150,00	F	
			Betreft: verwerken teelgrond t.b.v. afwerken bermen en taluds Grondsoort: teelgrond Geleverd volgens bestekspostnr(s). <u>135020</u> Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking 1. . . . . Bovenvlak: hellingen van 1 : 4 en flauwer .9. . . . . Dikte tot 0,15 m .9. . . . . Breedte oppervlak van 5,00 m en meer . . . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3			150,00
136840	220302	. . . . .	Grond verwerken in bekleding.	m3	400,00	F	
			Betreft: verwerken teelgrond t.b.v. afwerken bermen en taluds Grondsoort: teelgrond Geleverd volgens bestekspostnr(s). <u>135020</u> Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking 1. . . . . Bovenvlak: hellingen van 1 : 4 en flauwer .9. . . . . Dikte 0,15 tot 0,30 m .9. . . . . Breedte oppervlak van 5,00 m en meer . . . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3			400,00
136850	220302	. . . . .	Grond verwerken in bekleding.	m3	100,00	F	
			Betreft: verwerken teelgrond t.b.v. afwerken bermen en taluds Grondsoort: teelgrond Geleverd volgens bestekspostnr(s). <u>135020</u> Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking 1. . . . . Bovenvlak: hellingen van 1 : 4 en flauwer .9. . . . . Dikte 0,30 m en meer .9. . . . . Breedte oppervlak van 5,00 m en meer . . . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3			100,00
136860	220302	. . . . .	Grond verwerken in bekleding.	m3	100,00	F	
			Betreft: verwerken teelgrond t.b.v. afwerken bermen en taluds Grondsoort: teelgrond Geleverd volgens bestekspostnr(s). <u>135020</u> Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking 2. . . . . Bovenvlak: hellingen steiler dan 1 : 4 .9. . . . . Dikte tot 0,15 m .1. . . . . Breedte oppervlak tot 5,00 m . . . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3			100,00
136870	220302	. . . . .	Grond verwerken in bekleding.	m3	300,00	F	
			Betreft: verwerken teelgrond t.b.v. afwerken bermen en taluds Grondsoort: teelgrond Geleverd volgens bestekspostnr(s). <u>135020</u> Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking 2. . . . . Bovenvlak: hellingen steiler dan 1 : 4 .9. . . . . Dikte 0,15 tot 0,30 m .1. . . . . Breedte oppervlak tot 5,00 m . . . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3			300,00

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
136880	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft: verwerken teelgrond t.b.v. afwerken bermen en taluds Grondsoort: teelgrond Geleverd volgens bestekspostnr(s). <u>135020</u> Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking 2. . . . . Bovenvlak: hellingen steiler dan 1 : 4 .9. . . . . Dikte van 0,30 m en meer .1. . . . . Breedte oppervlak tot 5,00 m . . . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	100,00 F		
				m3			100,00 I
136890	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft: verwerken teelgrond t.b.v. afwerken bermen en taluds Grondsoort: teelgrond Geleverd volgens bestekspostnr(s). <u>135020</u> Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking 2. . . . . Bovenvlak: hellingen steiler dan 1 : 4 .9. . . . . Dikte tot 0,15 m .9. . . . . Breedte oppervlak van 5,00 m en meer . . . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	150,00 F		
				m3			150,00 I
136910	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft: verwerken teelgrond t.b.v. afwerken bermen en taluds Grondsoort: teelgrond Geleverd volgens bestekspostnr(s). <u>135020</u> Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking 2. . . . . Bovenvlak: hellingen steiler dan 1 : 4 .9. . . . . Dikte van 0,30 m en meer .9. . . . . Breedte oppervlak van 5,00 m en meer . . . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	100,00 F		
				m3			100,00 I
136920	222102		Mengwoelen. Betreft: mengwoelen teelgrond met bovenste 0,10 m bestaande ondergrond Grondsoort: veen en teelgrond 1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. . . . . Afstand woelvoor: 0,50 m h.o.h. . . . . .9.9 Bewerkingsdiepte: tot 0,25 m	are	60,00 F		
136930	222102		Mengwoelen. Betreft: mengwoelen teelgrond met bovenste 0,10 m bestaande ondergrond Grondsoort: veen en teelgrond 1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. . . . . Afstand woelvoor: 0,50 m h.o.h. . . . . .9.9 Bewerkingsdiepte: van 0,25 tot 0,40 m	are	80,00 F		
136940	222102		Mengwoelen. Betreft: mengwoelen teelgrond met bovenste 0,10 m bestaande ondergrond Grondsoort: veen en teelgrond 1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. . . . . Afstand woelvoor: 0,50 m h.o.h. . . . . .9.9 Bewerkingsdiepte: van 0,40 m en meer	are	40,00 F		
137			<b>SANERING</b> Geadviseerd wordt de werkzaamheden uit te voeren onder veiligheidsklasse basisklasse of 3T en 2F De definitieve vaststelling dient door de aannemer plaats te vinden				
1374			<u>Verontreinigingsaspecten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1. 2. 3. 4. 5. 6				
137400	170101		Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, droog. Deze veiligheidsmaatregelen gelden voor de werkzaamheden die vallen onder CROW-publicatie 132 werk in verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water, 4e geheel herziene druk, december 2008, waarbij puin gelijk gesteld wordt aan grond en/of CROW-publicatie 400 "Werken in en met verontreinigde bodem" (te hanteren vanaf 1 januari 2019) Hieronder vallen onder andere de aanwezigheid en werkzaamheden van een DLP'er tijdens de voorbereiding en uitvoering van alle werkzaamheden in en met verontreinigde bodem 1. Aard en mate van verontreinigende stoffen: minerale olie en PAK's .9. Veiligheidsklasse rood niet vluchting (volgens CROW-publicatie 400)	dag	100,00	F
137410	170101		Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, droog. Deze veiligheidsmaatregelen gelden voor de werkzaamheden die vallen onder CROW-publicatie 132 werk in verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water, 4e geheel herziene druk, december 2008, waarbij puin gelijk gesteld wordt aan grond en/of CROW-publicatie 400 "Werken in en met verontreinigde bodem" (te hanteren vanaf 1 januari 2019) Hieronder vallen onder andere de aanwezigheid en werkzaamheden van een DLP'er tijdens de voorbereiding en uitvoering van alle werkzaamheden in en met verontreinigde bodem 1. Aard en mate van verontreinigende stoffen: minerale olie en PAK's .9. Veiligheidsklasse oranje niet vluchting (volgens CROW-publicatie 400)	dag	200,00	F
137420	170101		Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, droog. Deze veiligheidsmaatregelen gelden voor de werkzaamheden die vallen onder CROW-publicatie 132 werk in verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water, 4e geheel herziene druk, december 2008, waarbij puin gelijk gesteld wordt aan grond en/of CROW-publicatie 400 "Werken in en met verontreinigde bodem" (te hanteren vanaf 1 januari 2019) 1. Aard en mate van verontreinigende stoffen: zie bijlagen .9. Geen veiligheidsklasse (volgens CROW-publicatie 400)	dag	150,00	F
1375			<u>Borstelplaats</u>			
137510	610199		Toepassen borstelplaats. Situering: t.p.v. uit te voeren saneringswerkzaamheden Inrichten voor het reinigen van materieel, zodanig dat er geen verontreinigde grond buiten de veiligheidszone komt Na afloop van de werkzaamheden de borstelplaats schoonmaken en afvoeren	dag	500,00	F
1377			<u>Hekwerk en afzettingen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4				
137710	610399	.	.	.	.	Aanbrengen bouwafrastering. Betreft: aanbrengen bouwhekken t.b.v. afzetting saneringswerkzaamheden Gedurende de duur van de werkzaamheden Compleet met klembeugels en schoorbuizen Met materialen van de aannemer Stalen bouwhek inclusief betonnen voet Hoogte ca. 2,00 m Dagelijks na de werkzaamheden moet het bouwhek worden afgesloten	m	500,00	F
137720	610399	.	.	.	.	Instandhouden bouwafrastering. Betreft: instandhouden bouwhekken geplaatst volgens bestekspostnr(s). <u>137710</u> Instandhouden gedurende de tijd dat er werkzaamheden plaatsvinden	dag	100,00	F
137730	610399	.	.	.	.	Verwijderen bouwafrastering systeemhek. Betreft: verwijderen bouwhekken geplaatst volgens bestekspostnr(s). <u>137710</u>	m	500,00	F
1379		.	.	.	.	<u>Diversen</u>			
137910	170199	.	.	.	.	Opstellen saneringsdraaiboek. Het concept saneringsdraaiboek uiterlijk 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring indienen bij de directie Bij aanvang van de werkzaamheden dient het definitieve saneringsdraaiboek op het werk aanwezig te zijn	keer	15,00	F
137920	610199	.	.	.	.	Toepassen vuil/schoonunit. Situering: t.p.v. grens van vuil en schoon Betreft: 3- traps sanitairunit Geschikt en voldoende capaciteit voor het gebruik door milieukundige begeleiding en het voor de saneringswerkzaamheden benodigde personeel Incl. dagelijkse schoonmaak Na afloop vrijgave met eindschoonmaak E.e.a. volgens CROW-publicatie 132 werk in verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water, 4e geheel herziene druk, december 2008, waarbij puin gelijk gesteld wordt aan grond en/of CROW-publicatie 400 "Werken in en met verontreinigde bodem" (te hanteren vanaf 1 januari 2019)	dag	350,00	F
137930	321399	.	.	.	.	Toepassen bebording. Betreft: toepassen bebording t.b.v. saneringswerkzaamheden De borden bevestigen aan hekwerk aangebracht volgens bestekspostnr. 129710 Tekstbord voorzien van tekst UITVOERING BODEMSANERING VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN art. 461 W.v.S. BEZOEKERS MELDEN BIJ UITVOERDER Niet retroflecterend Met materiaal van de aannemer Langs een rijbaan zonder gescheiden rijbanen	st	30,00	F
139		.	.	.	.	<b>DIVERSEN - GRONDWERKEN</b>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6					
139010	170199		Bemonsteren grond volgens Besluit Bodemkwaliteit. Betreft het uitvoeren van een partijkeuring volgens het Besluit Bodemkwaliteit (AP04) t.b.v. de vaststelling van de definitieve milieukundige kwaliteit van de af te voeren grond	st	20,00	F	
14			<b>LEIDINGWERK</b> Grondwerkzaamheden volgens hoofdstuk 13, tenzij anders aangegeven				
141			<b>DRAINAGE</b>				
141010	230111		Aanbrengen drains voor horizontale drainage. Betreft: leveren en aanbrengen drains in sleuf ontgraven volgens bestekspostnr. 131090	m	260,00	F	
		1.	PVC-buizen geribbeld en geperforeerd	m			260,00 L
		.4.	Uitwendige diameter 80 mm				
		.1.8	Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 µm				
141020	252201		Aanbrengen PVC-buis Betreft: leveren en aanbrengen verzamelleiding drainage	m	40,00	F	
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			40,00 L
			Kleur: stofgrijs (RAL 7037)				
		.2.3.	Nominale middellijn 160 mm				
		.1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
141030	252604		Aanbrengen put van kunststof. Betreft: leveren en aanbrengen drainageputten	st	4,00	F	
		4.	Put, nominale middellijn 315 mm	st			4,00 L
			Doorspuitput, leverancier Wavin o.g.				
			Voorzien van 2 doorspuitarmen Ø80 mm				
		.4.	Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel				
		.9.	Gietijzeren deksel met vergrendeling	st			4,00 L
143			<b>HOOFDRIOLERING</b>				
1431			<u>DWA riool</u>				
143110	252201		Aanbrengen PVC-buis Betreft: leveren en aanbrengen DWA-riool	m	100,00	F	
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			100,00 L
			Kleur: oranjebruin (RAL 8023)				
		.2.7.	Nominale middellijn 250 mm				
		.1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
143120	252201		Aanbrengen PVC-buis Betreft: leveren en aanbrengen DWA-riool	m	3.550,00	F	
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			3.550,00 L
			Kleur: oranjebruin (RAL 8023)				
		.3.1.	Nominale middellijn 315 mm				
		.1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
143130	252201		Aanbrengen PVC-buis Betreft: leveren en aanbrengen DWA-riool	m	550,00	F	
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			550,00 L
			Kleur: oranjebruin (RAL 8023)				
		.3.3.	Nominale middellijn 400 mm				
		.1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
143140	252201		Aanbrengen PVC-buis	m	200,00 F	
			Betreft: leveren en aanbrengen DWA-riool			
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		200,00 L
			Kleur: oranjebruin (RAL 8023)			
		.3.5.	Nominale middellijn 500 mm			
			1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
1433			<u>HWA riool</u>			
143300	252201		Aanbrengen PVC-buis	m	300,00 F	
			Betreft: leveren en aanbrengen HWA-riool			
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		300,00 L
			Kleur: stofgrijs (RAL 7037)			
		.2.5.	Nominale middellijn 200 mm			
			1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
143310	252201		Aanbrengen PVC-buis	m	2.800,00 F	
			Betreft: leveren en aanbrengen HWA-riool			
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		2.800,00 L
			Kleur: stofgrijs (RAL 7037)			
		.2.7.	Nominale middellijn 250 mm			
			1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
143320	252201		Aanbrengen PVC-buis	m	3.000,00 F	
			Betreft: leveren en aanbrengen HWA-riool			
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		3.000,00 L
			Kleur: stofgrijs (RAL 7037)			
		.3.1.	Nominale middellijn 315 mm			
			1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
143330	252201		Aanbrengen PVC-buis	m	2.100,00 F	
			Situering: kolk verzamelleiding t.p.v. brandgangen			
			Betreft: leveren en aanbrengen HWA-riool			
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		2.100,00 L
			Kleur: stofgrijs (RAL 7037)			
		.2.3.	Nominale middellijn 160 mm			
			1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
144			<b>PUTTEN EN KOLKEN</b>			
1441			<u>Inspectieputten kunststof DWA</u>			
144100	252604		Aanbrengen put van kunststof.	st	40,00 F	
			Situering: t.p.v. DWA -riool			
			Betreft: leveren en aanbrengen inspectieputten			
		2.	Put, nominale middellijn 800 mm	st		40,00 L
			Fabriek: Wavin Nederland B.V., o.g.			
			Type: Tegra 800 inspectieput			
			Hoogte: tot 1,50 m			
			Voorzien van:			
			- hoogteverstelb. telescoopstuk L= 50 cm			
			- draaibare mofaansluitingen tot max. 7,5 graden			
			- maximaal 2 aansluitleidingen van Ø 250 mm en/of Ø 315 mm			
		.4.	Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel			
		.2.	Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm	st		40,00 L
			Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende rubberring			
		.9.	Afdekken met putrand met deksel volgens besteks- postnr(s). <u>144500</u> t/m <u>144530</u>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
144140	252604		Aanbrengen put van kunststof. Situering: t.p.v. DWA -riool	st	20,00	F		
			Betreft: leveren en aanbrengen inspectieputten					
		2.	Put, nominale middellijn 800 mm Fabrikaat: Wavin Nederland B.V., o.g. Type: Tegra 800 inspectieput Hoogte: tot 1,50 m Voorzien van: - hoogteverstelb. telescoopstuk L= 50 cm - draaibare mofaansluitingen tot max. 7,5 graden - 3 aansluitleidingen en meer van Ø 250 mm en/of Ø 315 mm	st			20,00	L
		4.	Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel					
144150	252604	2.	Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende rubberring	st			20,00	L
		9.	Afdekken met putrand met deksel volgens besteks- postnr(s). <u>144500</u> t/m <u>144530</u>					
			Aanbrengen put van kunststof. Situering: t.p.v. DWA -riool	st	20,00	F		
			Betreft: leveren en aanbrengen inspectieputten					
144160	252604	2.	Put, nominale middellijn 800 mm Fabrikaat: Wavin Nederland B.V., o.g. Type: Tegra 800 inspectieput Hoogte: van 1,50 m en meer Voorzien van: - hoogteverstelb. telescoopstuk L= 50 cm - draaibare mofaansluitingen tot max. 7,5 graden - 3 aansluitleidingen en meer van Ø 250 mm en/of Ø 315 mm	st			20,00	L
		4.	Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel					
		2.	Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende rubberring	st			20,00	L
		9.	Afdekken met putrand met deksel volgens besteks- postnr(s). <u>144500</u> t/m <u>144530</u>					
144160	252604		Aanbrengen put van kunststof. Situering: t.p.v. DWA -riool	st	10,00	F		
			Betreft: leveren en aanbrengen inspectieputten					
		2.	Put, nominale middellijn 800 mm Fabrikaat: Wavin Nederland B.V., o.g. Type: Tegra 800 inspectieput Hoogte: tot 1,50 m Voorzien van: - hoogteverstelb. telescoopstuk L= 50 cm - draaibare mofaansluitingen tot max. 7,5 graden - 3 aansluitleidingen en meer van Ø 400 mm en/of Ø 500 mm	st			10,00	L
		4.	Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel					
144160	252604	2.	Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende rubberring	st			10,00	L
		9.	Afdekken met putrand met deksel volgens besteks- postnr(s). <u>144500</u> t/m <u>144530</u>					
			Aanbrengen put van kunststof. Situering: t.p.v. DWA -riool	st	10,00	F		
			Betreft: leveren en aanbrengen inspectieputten					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
144170	252604		Aanbrengen put van kunststof. Situering: t.p.v. DWA -riool Betreft: leveren en aanbrengen inspectieputten	st	10,00	F
		2.	Put, nominale middellijn 800 mm Fabrikaat: Wavin Nederland B.V., o.g. Type: Tegra 800 inspectieput Hoogte: van 1,50 m en meer Voorzien van: - hoogteverstelb. telescoopstuk L= 50 cm - draaibare mofaansluitingen tot max. 7,5 graden - 3 aansluitleidingen en meer van Ø 400 mm en/of Ø 500 mm	st		10,00 L
		4.	Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel			
		2.	Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende rubberring	st		10,00 L
		9.	Afdekken met putrand met deksel volgens besteks- postnr(s). <u>144500 t/m 144530</u>			
144180	252604		Aanbrengen put van kunststof. Situering: t.p.v. leidingen in achterpaden Betreft: leveren en aanbrengen inspectieputten Werkbreedte ca. 2,00 m	st	15,00	F
		4.	Put, nominale middellijn 425 mm Fabrikaat: Wavin Nederland B.V., o.g. Type: Tegra 425 inspectieput Voorzien van: - 1 draaibare mofaansluitingen tot max. 7,5 graden	st		15,00 L
		4.	Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel			
		3.	Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm Voorzien van opening met middellijn 490 mm en bijpassende rubberring	st		15,00 L
		9.	Afdekken met putrand met deksel volgens besteks- postnr(s). <u>144500 t/m 144530</u>			
1442			<u>Inspectieputten beton DWA</u>			
144200	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: t.p.v. DWA riool Betreft: leveren en aanbrengen inspectieputten t.b.v. aansluiting op bestaand riool	st	5,00	F
		1.	Put t.b.v. vrijerval systeem Prefab betonnen inspectieput Afm. 800 x 800 mm (inwendig) Hoogte: tot 1,50 m Voorzien van: - overmaatse sparing(en) t.b.v. aansluiting bestaande rioolbuis op nieuwe put - maximaal 2 aansluitleidingen van Ø 250 mm en/of Ø 315 mm	st		5,00 L
		3.	Geprefabriceerd stroomprofiel			
		9.	Afdekken met putrand met deksel volgens besteks- postnr(s). <u>144540</u>			
		5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
144210	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: t.p.v. DWA riool Betreft: leveren en aanbrengen inspectieputten	st	5,00	F	
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem Prefab betonnen inspectieput Afm. 800 x 800 mm (inwendig) Hoogte: van 1,50 m en meer Voorzien van: - overmaatse sparing(en) t.b.v. aansluiting bestaande rioolbuis op nieuwe put - maximaal 2 aansluitleidingen van Ø 250 mm en/of Ø 315 mm	st			5,00 L
		3.	Geprefabriceerd stroomprofiel				
		9.	Afdekken met putrand met deksel volgens besteks- postnr(s). <u>144540</u>				
		5.	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring				
144220	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: t.p.v. DWA riool Betreft: leveren en aanbrengen inspectieputten t.b.v. aansluiting op bestaand riool	st	5,00	F	
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem Prefab betonnen inspectieput Afm. 800 x 800 mm (inwendig) Hoogte: tot 1,50 m Voorzien van: - overmaatse sparing(en) t.b.v. aansluiting bestaande rioolbuis op nieuwe put - maximaal 2 aansluitleidingen van Ø 400 mm en/of Ø 500 mm	st			5,00 L
		3.	Geprefabriceerd stroomprofiel				
		9.	Afdekken met putrand met deksel volgens besteks- postnr(s). <u>144540</u>				
		5.	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring				
144230	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: t.p.v. DWA riool Betreft: leveren en aanbrengen inspectieputten	st	5,00	F	
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem Prefab betonnen inspectieput Afm. 800 x 800 mm (inwendig) Hoogte: van 1,50 m en meer Voorzien van: - overmaatse sparing(en) t.b.v. aansluiting bestaande rioolbuis op nieuwe put - maximaal 2 aansluitleidingen van Ø 400 mm en/of Ø 500 mm	st			5,00 L
		3.	Geprefabriceerd stroomprofiel				
		9.	Afdekken met putrand met deksel volgens besteks- postnr(s). <u>144540</u>				
		5.	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
144240	252602	.	.	.	.	.	.	Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: t.p.v. DWA riool Betreft: leveren en aanbrengen inspectieputten	st	5,00 F	
		1.	.	.	.	.	.	Put t.b.v. vrijerval systeem Prefab betonnen inspectieput Afm. 800 x 800 mm (inwendig) Hoogte: tot 1,50 m Voorzien van: - overmaatse sparing(en) t.b.v. aansluiting bestaande rioolbuis op nieuwe put - 3 aansluitleidingen en meer van Ø 250 mm en/of Ø 315 mm	st		5,00 L
		.	3.	.	.	.	.	Geprefabriceerd stroomprofiel			
		.	.	9.	.	.	.	Afdekken met putrand met deksel volgens besteks- postnr(s). <u>144540</u>			
		.	.	.	5.	.	.	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring			
144250	252602	.	.	.	.	.	.	Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: t.p.v. DWA riool Betreft: leveren en aanbrengen inspectieputten	st	5,00 F	
		1.	.	.	.	.	.	Put t.b.v. vrijerval systeem Prefab betonnen inspectieput Afm. 800 x 800 mm (inwendig) Hoogte: van 1,50 m en meer Voorzien van: - overmaatse sparing(en) t.b.v. aansluiting bestaande rioolbuis op nieuwe put - 3 aansluitleidingen en meer van Ø 250 mm en/of Ø 315 mm	st		5,00 L
		.	3.	.	.	.	.	Geprefabriceerd stroomprofiel			
		.	.	9.	.	.	.	Afdekken met putrand met deksel volgens besteks- postnr(s). <u>144540</u>			
		.	.	.	5.	.	.	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring			
144260	252602	.	.	.	.	.	.	Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: t.p.v. DWA riool Betreft: leveren en aanbrengen inspectieputten	st	5,00 F	
		1.	.	.	.	.	.	Put t.b.v. vrijerval systeem Prefab betonnen inspectieput Afm. 800 x 800 mm (inwendig) Hoogte: tot 1,50 m Voorzien van: - overmaatse sparing(en) t.b.v. aansluiting bestaande rioolbuis op nieuwe put - 3 aansluitleidingen en meer van Ø 400 mm en/of Ø 500 mm	st		5,00 L
		.	3.	.	.	.	.	Geprefabriceerd stroomprofiel			
		.	.	9.	.	.	.	Afdekken met putrand met deksel volgens besteks- postnr(s). <u>144540</u>			
		.	.	.	5.	.	.	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3				
144270	252602					Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: t.p.v. DWA riool Betreft: leveren en aanbrengen inspectieputten	st	5,00 F	
						1. Put t.b.v. vrijerval systeem Prefab betonnen inspectieput Afm. 800 x 800 mm (inwendig) Hoogte: van 1,50 m en meer Voorzien van: - overmaatse sparing(en) t.b.v. aansluiting bestaande rioolbuis op nieuwe put - 3 aansluitleidingen en meer van Ø 400 mm en/of Ø 500 mm	st		5,00 L
						.3. Geprefabriceerd stroomprofiel .9. Afdekken met putrand met deksel volgens besteks- postnr(s). <u>144540</u>			
						.5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring			
1443						<u>Inspectieputten HWA</u>			
144310	252604					Aanbrengen put van kunststof. Situering: t.p.v. HWA -riool Betreft: leveren en aanbrengen inspectieputten	st	30,00 F	
						2. Put, nominale middellijn 800 mm Fabrikaat: Wavin Nederland B.V., o.g. Type: Tegra 800 inspectieput Hoogte: tot 1,70 m Voorzien van: - hoogteverstelb. telescoopstuk L= 50 cm - draaibare mofaansluitingen tot max. 7,5 graden - maximaal 2 aansluitleidingen van Ø 250 mm en/of Ø 315 mm	st		30,00 L
						.4. Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel .2. Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende rubberring	st		30,00 L
						.9. Afdekken met putrand met deksel volgens besteks- postnr(s). <u>144710</u> t/m <u>144740</u>			
144320	252604					Aanbrengen put van kunststof. Situering: t.p.v. HWA -riool Betreft: leveren en aanbrengen inspectieputten t.b.v. zinkerconstructie Grondwerk volgens bestekspostnr. <u>131080</u>	st	60,00 F	
						2. Put, nominale middellijn 800 mm Fabrikaat: Wavin Nederland B.V., o.g. Type: Tegra 800 inspectieput Hoogte: van 1,70 m en meer Voorzien van: - hoogteverstelb. telescoopstuk L= 50 cm - draaibare mofaansluitingen tot max. 7,5 graden - maximaal 2 aansluitleidingen van Ø 250 mm en/of Ø 315 mm	st		60,00 L
						.4. Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel .2. Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende rubberring	st		60,00 L
						.9. Afdekken met putrand met deksel volgens besteks- postnr(s). <u>144710</u> t/m <u>144740</u>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
144330	252604		Aanbrengen put van kunststof. Situering: t.p.v. HWA -riool Betreft: leveren en aanbrengen inspectieputten	st	30,00	F		
		2.	Put, nominale middellijn 800 mm Fabrikaat: Wavin Nederland B.V., o.g. Type: Tegra 800 inspectieput Hoogte: tot 1,70 m Voorzien van: - hoogteverstelb. telescoopstuk L= 50 cm - draaibare mofaansluitingen tot max. 7,5 graden - 3 aansluitleidingen en meer van Ø 250 mm en/of Ø 315 mm	st			30,00	L
		4.	Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel					
		2.	Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende rubberring	st			30,00	L
		9.	Afdekken met putrand met deksel volgens besteks- postnr(s). <u>144710</u> t/m <u>144740</u>					
144340	252604		Aanbrengen put van kunststof. Situering: t.p.v. HWA -riool Betreft: leveren en aanbrengen inspectieputten t.b.v. zinkerconstructie Grondwerk volgens bestekspostnr. <u>131080</u>	st	60,00	F		
		2.	Put, nominale middellijn 800 mm Fabrikaat: Wavin Nederland B.V., o.g. Type: Tegra 800 inspectieput Hoogte: van 1,70 m en meer Voorzien van: - hoogteverstelb. telescoopstuk L= 50 cm - draaibare mofaansluitingen tot max. 7,5 graden - 3 aansluitleidingen en meer van Ø 250 mm en/of Ø 315 mm	st			60,00	L
		4.	Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel					
		2.	Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende rubberring	st			60,00	L
		9.	Afdekken met putrand met deksel volgens besteks- postnr(s). <u>144710</u> t/m <u>144740</u>					
144350	252604		Aanbrengen put van kunststof. Situering: t.p.v. kolkleidingen in achterpaden Betreft: leveren en aanbrengen inspectieputten Werkbreedte ca. 2,00 m	st	15,00	F		
		4.	Put, nominale middellijn 425 mm Fabrikaat: Wavin Nederland B.V., o.g. Type: Tegra 425 inspectieput Voorzien van: - 1 draaibare mofaansluitingen tot max. 7,5 graden	st			15,00	L
		4.	Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel					
		3.	Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm Voorzien van opening met middellijn 490 mm en bijpassende rubberring	st			15,00	L
		9.	Afdekken met putrand met deksel volgens besteks- postnr(s). <u>144710</u> t/m <u>144740</u>					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6						
144360	252604		Aanbrengen put van kunststof.	st	25,00	F		
			Situering: t.p.v. kolkleidingen in achterpaden					
			Betreft: leveren en aanbrengen inspectieputten					
			Werkbreedte ca. 2,00 m					
	4.		Put, nominale middellijn 425 mm	st			25,00	L
			Fabriek: Wavin Nederland B.V., o.g.					
			Type: Tegra 425 inspectieput					
			Voorzien van:					
			- 2 draaibare mofaansluitingen tot max. 7,5 graden					
		4.	Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel					
		3.	Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm	st			25,00	L
			Voorzien van opening met middellijn 490 mm en					
			bijpassende rubberring					
		9.	Afdekken met putrand met deksel volgens besteks-					
			postnr(s). <u>144710 t/m 144740</u>					
144370	252604		Aanbrengen put van kunststof.	st	25,00	F		
			Situering: t.p.v. kolkleidingen in achterpaden					
			Betreft: leveren en aanbrengen inspectieputten					
			Werkbreedte ca. 2,00 m					
	4.		Put, nominale middellijn 425 mm	st			25,00	L
			Fabriek: Wavin Nederland B.V., o.g.					
			Type: Tegra 425 inspectieput					
			Voorzien van:					
			- 3 draaibare mofaansluitingen tot max. 7,5 graden					
		4.	Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel					
		3.	Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm	st			25,00	L
			Voorzien van opening met middellijn 490 mm en					
			bijpassende rubberring					
		9.	Afdekken met putrand met deksel volgens besteks-					
			postnr(s). <u>144710 t/m 144740</u>					
144380	252699		Leveren en aanbrengen uitstroombak, HWA.	st	2,00	F		
			Situering: t.p.v. HWA-riool					
			Betreft: leveren en aanbrengen uitstroombak					
			Inclusief grondwerk en voorzieningen t.b.v.					
		werken in den droge						
			Overtollige grond spreiden over naastliggend					
			terrein					
			Leverancier: Giverbo o.g.					
			Uitstroombak: type GU-II	st			2,00	L
			Helling 1 : 2					
			Hoogte uitwendig 1,10 m					
			Lengte 1,00 m					
			Breedte 1,00 m (inwendig)					
			Voorzien van aansluiting t.b.v. beton/kunststof					
			Ø250 en Ø315 mm					
			Inclusief leveren en aanbrengen bijbehorend	st			2,00	L
			vuilrooster					
144390	522199		Aanbrengen sparing in beschoeiing.	st	5,00	F		
			Situering: t.p.v. bestaande beschoeiing					
			Betreft: aanbrengen sparing t.b.v. uitstroming					
			HWA-leiding, PVC-buis Ø250 mm					
		Buis ca. 20 cm door laten steken uit beschoeiing						
		Materiaal beschoeiing: hout/kunststof						
		Sparing grond dicht afwerken met gronddoek	m2			15,00	L	
		Weefseldoek Geolon 15 o.g.						
144400	522199		Aanbrengen sparing in beschoeiing.	st	5,00	F		
			Situering: t.p.v. bestaande beschoeiing					
			Betreft: aanbrengen sparing t.b.v. uitstroming					
			HWA-leiding, PVC-buis Ø315 mm					
		Buis ca. 20 cm door laten steken uit beschoeiing						
		Materiaal beschoeiing: hout/kunststof						
		Sparing grond dicht afwerken met gronddoek	m2			18,00	L	
		Weefseldoek Geolon 15 o.g.						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
1445			<u>Putranden en deksels DWA</u>			
144500	252701		Aanbrengen putrand met deksel. Betreft: leveren en aanbrengen putrand t.b.v. afdekken kunststof inspectieput DWA in elementenverharding	st	145,00	F
		.1.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Leverancier: TBS Soest o.g. Type: 313-Vepro Hoog 240 mm, dagmaat 520 mm Deksel geschikt voor zwaar verkeer Opschrift "VW" op putrand, in de stroomrichting van het riool	st		145,00 L
		.9.	Putrand op hoogte brengen door middel van afstellen telescoopstuk			
144510	252701		Aanbrengen putrand met deksel. Betreft: leveren en aanbrengen putrand t.b.v. afdekken kunststof inspectieput DWA in elementenverharding	st	15,00	F
		.1.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Leverancier: TBS Soest o.g. Type: 313-Vepro Hoog 240 mm, dagmaat 520 mm Deksel geschikt voor zwaar verkeer Opschrift "VW" op putrand, in de stroomrichting van het riool	st		15,00 L
		.9.	Putrand op hoogte brengen door middel van afstellen telescoopstuk Aanvullend putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk en stellen in metselspecie.			
			Metselstenen, gerekend met 1 stellaag Metselstenen voor de stellagen moeten zijn 1e soort vlamovenmetselklinkers A (kelderklinkers waalformaat N-520-AW), per stellaag 32 stenen Binnen- en buitenzijde platvol voegen	st		480,00 L
144520	252701		Aanbrengen putrand met deksel. Betreft: leveren en aanbrengen putrand t.b.v. afdekken kunststof inspectieput DWA in asfaltverharding	st	10,00	F
		.1.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Leverancier: TBS Soest o.g. Type: RB 3223-VR-Vepro Hoog 240 mm, dagmaat 520 mm Deksel geschikt voor zwaar verkeer Opschrift "VW" op putrand, in de stroomrichting van het riool	st		10,00 L
		.9.	Putrand op hoogte brengen door middel van afstellen telescoopstuk			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1	2	3	4				5	6
144720	252701	.	.	.	.	Aanbrengen putrand met deksel. Betreft: leveren en aanbrengen putrand t.b.v. afdekken kunststof inspectieput HWA in elementenverharding	st	20,00	F	
		.1.	.	.	.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Leverancier: TBS Soest o.g. Type: 313-Vepro Hoog 240 mm, dagmaat 520 mm Deksel geschikt voor zwaar verkeer Opschrift "RW" op putrand, in de stroomrichting van het riool	st			20,00 L
		.9.	.	.	.	Putrand op hoogte brengen door middel van afstellen telescoopstuk Aanvullend putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk en stellen in metselspecie. Metselstenen, gerekend met 1 stellaag Metselstenen voor de stellagen moeten zijn 1e soort vlamovenmetselklinkers A (kelderklinkers waalformaat N-520-AW), per stellaag 32 stenen Binnen- en buitenzijde platvol voegen	st			640,00 L
144730	252701	.	.	.	.	Aanbrengen putrand met deksel. Betreft: leveren en aanbrengen putrand t.b.v. afdekken kunststof inspectieput HWA in asfaltverharding	st	10,00	F	
		.1.	.	.	.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Leverancier: TBS Soest o.g. Type: RB 3223-VR-Vepro Hoog 240 mm, dagmaat 520 mm Deksel geschikt voor zwaar verkeer Opschrift "RW" op putrand, in de stroomrichting van het riool	st			10,00 L
		.9.	.	.	.	Putrand op hoogte brengen door middel van afstellen telescoopstuk				
144740	252701	.	.	.	.	Aanbrengen putrand met deksel. Betreft: leveren en aanbrengen putrand t.b.v. afdekken kunststof inspectieput HWA in asfaltverharding	st	5,00	F	
		.1.	.	.	.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Leverancier: TBS Soest o.g. Type: RB 3223-VR-Vepro Hoog 240 mm, dagmaat 520 mm Deksel geschikt voor zwaar verkeer Opschrift "RW" op putrand, in de stroomrichting van het riool	st			5,00 L
		.9.	.	.	.	Putrand op hoogte brengen door middel van afstellen telescoopstuk Aanvullend putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk en stellen in metselspecie. Metselstenen, gerekend met 1 stellaag Metselstenen voor de stellagen moeten zijn 1e soort vlamovenmetselklinkers A (kelderklinkers waalformaat N-520-AW), per stellaag 32 stenen Binnen- en buitenzijde platvol voegen	st			160,00 L
1448		.	.	.	.	<u>Putrand en deksel overig</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6					
144810	252702		Op hoogte brengen bestaande putafdekking. Betreft: op hoogte brengen bestaande putafdekking	st	30,00	F	
		1	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st			30,00 I
		1	Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk en stellen in metselspecie. Metselstenen, gerekend met 4 stellagen	st			3.840,00 L
			Metselstenen voor de stellagen moeten zijn 1e soort vlamovenmetselklinkers A (kelderklinkers waalformaat N-520-AW), per stellaag 32 stenen				
			Stellingen zijn ook toegestaan				
			Binnen- en buitenzijde platvol voegen				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
144820	821001		Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Betreft: leveren en aanbrengen afdekking betonput om invallen te voorkomen	st	2,00	F	
			Betonplaat direct na verwijderen putafdekking aanbrengen				
		9	Op een inspectieput				
		9	Betonplaten: afmetingen oppervlak 1,00 x 1,00 m	st			2,00 L
		2	Dikte platen 0,14 m				
1449			<u>Kolken</u>				
144910	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Betreft: leveren en aanbrengen straatkolken in molgoot	st	380,00	F	
			Zagen funderingsmateriaal volgens bestekspostgroep 1240, opbreken				
			funderingsmateriaal volgens bestekspostgroep 1241 en aanvullen sleuf volgens bestekspostgroep 1455				
		1	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		2	Straatkolk, klasse Y	st			380,00 L
			Leverancier: TBS Soest o.g.				
			Type: STR 9737				
			Afmetingen: 300 x 450 mm				
		1	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		1	Constructie: eendelig				
144920	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Betreft: leveren en aanbrengen trottoirkolk	st	240,00	F	
			t.b.v. trottoirband 130/150x250 mm				
			Zagen funderingsmateriaal volgens bestekspostgroep 1240, opbreken				
			funderingsmateriaal volgens bestekspostgroep 1241 en aanvullen sleuf volgens bestekspostgroep 1455				
		1	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		2	Trottoirkolk, klasse Y	st			240,00 L
			Leverancier: TBS Soest o.g.				
			Type: TRK-4717				
			Afmetingen: 300 x 450 mm				
		1	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		1	Constructie: eendelig				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
144930	252614		Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. Situering: t.p.v. brandgangen Betreft: leveren en aanbrengen straatkolk in brandgang Inclusief benodigd grondwerk 1. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken .9. Leverancier: DYKA o.g. Type SDS/315mm, hoog 750 mm .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m .1 Constructie: tweedelig	st	80,00 F		
				st			80,00 L
144940	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Situering: t.p.v. "plein" Betreft: leveren en aanbrengen straatkolken in molgoot Zagen funderingsmateriaal volgens bestekspostgroep 1240, opbreken funderingsmateriaal volgens bestekspostgroep 1241 en aanvullen sleuf volgens bestekspostgroep 1455 1. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken .2. Straatkolk, klasse Y Leverancier: Drain Design Constructions (DDC) Heinenoord o.g. Type: K20FH125LR Afmetingen: 200 x 450 mm .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m .1 Constructie: eendelig	st	15,00 F		
				st			15,00 L
145			<b>HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN</b>				
1451			<u>Inlaten en standpijpen DWA</u>				
145100	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: leveren en aanbrengen knevelinlaten DWA-riool 2. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Knevelinlaat Ø200-125 mm, met zettingconstructie Kleur: grijs .2.5. Nominale middellijn 200 mm .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	20,00 F		
				st			20,00 L
145110	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: leveren en aanbrengen knevelinlaten DWA-riool 2. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Knevelinlaat Ø250-125 mm, met zettingconstructie Kleur: grijs .2.7. Nominale middellijn 250 mm .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	100,00 F		
				st			100,00 L
145120	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: leveren en aanbrengen knevelinlaten DWA-riool 2. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Knevelinlaat Ø315-125 mm, met zettingconstructie Kleur: grijs .3.1. Nominale middellijn 315 mm .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	480,00 F		
				st			480,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6						
145130	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	50,00	F		
			Betreft: leveren en aanbrengen knevelinlaten DWA-riool					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Knevelinlaat Ø400-125 mm, met zettingconstructie Kleur: grijs	st			50,00	L
		3.3.	Nominale middellijn 400 mm					
145140	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	50,00	F		
			Betreft: leveren en aanbrengen knevelinlaten DWA-riool					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Knevelinlaat Ø500-125 mm, met zettingconstructie Kleur: grijs	st			50,00	L
		3.5.	Nominale middellijn 500 mm					
145150	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	700,00	F		
			Betreft: leveren en aanbrengen standpijpen DWA-riool					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Standpijp, rechte buis Kleur: oranjebruin (RAL 8023) Gerekend met een gemiddelde lengte van ca. 0,75 m	m			525,00	L
		2.1.	Nominale middellijn 125 mm					
145160	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	700,00	F		
			Betreft: leveren en aanbrengen bocht t.b.v. huisaansluiting DWA-riool					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Flexibele bocht 45°, mof-mof Flexibele bocht 45°, mof-spie Kleur: grijs	st			700,00	L
		2.1.	Nominale middellijn 125 mm					
145210	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	350,00	F		
			Betreft: leveren en aanbrengen knevelinlaten HWA-riool					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Knevelinlaat Ø250-125 mm, met zettingconstructie Kleur: grijs	st			350,00	L
		2.7.	Nominale middellijn 250 mm					
145220	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	350,00	F		
			Betreft: leveren en aanbrengen knevelinlaten HWA-riool					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Knevelinlaat Ø315-125 mm, met zettingconstructie Kleur: grijs	st			350,00	L
		3.1.	Nominale middellijn 315 mm					
1452			<u>Inlaten en standpijpen HWA</u>					



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
145230	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: leveren en aanbrengen standpijpen HWA-riool 2. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Standpijp, rechte buis Kleur: stofgrijs (RAL 7037) Gerekend met een gemiddelde lengte van ca. 0,50 m .2.1. Nominale middellijn 125 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	700,00 F		
				m		350,00	L
145240	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: leveren en aanbrengen bocht t.b.v. huisaansluiting HWA-riool 2. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Flexibele bocht 45°, mof-mof Flexibele bocht 45°, mof-spie Kleur: grijs .2.1. Nominale middellijn 125 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	500,00 F		
				st		500,00	L
145250	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: leveren en aanbrengen stroom T-stuk t.b.v. dubbele kolkaansluiting 2. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Flexibel stroom T-stuk 88° Kleur: grijs .2.1. Nominale middellijn 125 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	200,00 F		
				st		200,00	L
1453			<u>Huisaansluitingen DWA</u>				
145310	252201		Aanbrengen PVC-buis Betreft: leveren en aanbrengen DWA- huisaansluitingen Funderingsmateriaal zagen en verwijderd volgens bestekspostgroep 1240 en 1241 2. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: oranjebruin (RAL 8023) .2.1. Nominale middellijn 125 mm 1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m	3.500,00 F		
				m		3.500,00	L
145320	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: leveren en aanbrengen bochtstuk t.p.v. DWA-huisaansluiting 2. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bochtstuk 30°, mof-mof Bochtstuk 45°, mof-mof .2.1. Nominale middellijn 125 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	1.000,00 F		
				st		1.000,00	L